

|             |                                 |                 |                               |  |           |                 |
|-------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|-----------|-----------------|
| 東葛飾土木事務所    |                                 | 設 計 書 番 号       | 2 6 - 0 0 - 0 4 - 0 2 3 0 - 0 |  | 発 注 区 分   | 単独事業            |
| 適用単価区分      | 実施単価                            | 適用単価地区          | 東葛飾                           |  | 単 価 適 用 日 | 2 0 2 6 0 8 0 1 |
|             |                                 |                 |                               |  |           |                 |
| 工 事 名       | 県単舗装道路修繕工事（目吹）                  |                 |                               |  |           |                 |
| 年度及び予算科目    | 令和 8 年度 第 0 9 款 第 0 2 項 第 0 2 目 |                 |                               |  |           |                 |
| 事 業 名       | 県単舗装道路修繕                        |                 |                               |  |           |                 |
| 路 線 河 海 名   | 主要地方道 我孫子関宿線                    |                 |                               |  |           |                 |
| 施 工 箇 所     | 野田市目吹                           |                 |                               |  |           |                 |
| 施 工 方 法     | 請負                              | 工 期 日 数         | 1 0 0 日間                      |  |           |                 |
| 工 事 費 総 額   |                                 |                 |                               |  |           |                 |
| 内 工 事 価 格 計 |                                 | 別 紙 内 訳 の と お り |                               |  |           |                 |
| 訳 消費税相当額    |                                 | × 0 . 1 0       |                               |  |           |                 |
| 備 考         |                                 |                 |                               |  |           |                 |

## 工事概要一覧表

| 事業種別     | 工事箇所   | 水系・路河川名      | 橋梁名等 |
|----------|--------|--------------|------|
| 県単舗装道路修繕 | 野田市 目吹 | 主要地方道 我孫子関宿線 |      |

| 費 目 | 本工事費 | 県単舗装道路修繕工事（目吹） |
|-----|------|----------------|
|-----|------|----------------|

| 工<br>事<br>概<br>要 | No | 当 初                            | 変 更 |
|------------------|----|--------------------------------|-----|
|                  | 1  | 工事延長 L = 184.9m W = 3.6 ~ 6.8m |     |
|                  | 2  | 路面切削 A=1,500m <sup>2</sup>     |     |
|                  | 3  | 切削オーバーレイ A=350m <sup>2</sup>   |     |
|                  | 4  | 表層 A=1,850m <sup>2</sup>       |     |
|                  | 5  |                                |     |
|                  | 6  |                                |     |
|                  | 7  |                                |     |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 県単舗装道路修繕工事（目吹）                                          | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 |      |    |
|---------------|--|-----|---------------------------------------------------------|----|------|---------|------|----|
|               |  |     |                                                         |    | 工事区分 | 道路修繕    |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                                                      | 単位 | 前回数量 | 今回数量    | 数量増減 | 摘要 |
| 道路修繕          |  |     |                                                         | 式  |      | 1       |      |    |
| 舗装工           |  |     |                                                         | 式  |      | 1       |      |    |
| 路面切削工         |  |     |                                                         | 式  |      | 1       |      |    |
| 路面切削          |  |     | 施工区分・平均切削深さ全面切削6cm以下(4000m2以下);段差すりつけ撤去作業有り             | m2 |      | 1,500   |      |    |
| 切削オーバーレイ工     |  |     |                                                         | 式  |      | 1       |      |    |
| 切削オーバーレイ      |  |     | 平均切削深さ7cmを超え12cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分設置撤去;アスファルト材料種類(一層)各種 | m2 |      | 350     |      |    |
| 殻運搬(路面切削)     |  |     | 殻種別アスファルト殻                                              | m3 |      | 110     |      |    |
| 殻処分           |  |     | 殻種別アスファルト殻                                              | t  |      | 258     |      |    |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 県単舗装道路修繕工事（目吹）                                                      | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 |      |    |
|---------------|--|-----|---------------------------------------------------------------------|----|------|---------|------|----|
|               |  |     |                                                                     |    | 工事区分 | 道路修繕    |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                                                                  | 単位 | 前回数量 | 今回数量    | 数量増減 | 摘要 |
| オーバーレイ工       |  |     |                                                                     | 式  |      | 1       |      |    |
| 表層(車道・路肩部)    |  |     | 材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>;材料規格改質 型再生密粒アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超 | m2 |      | 1,850   |      |    |
| 区画線工          |  |     |                                                                     | 式  |      | 1       |      |    |
| 区画線工          |  |     |                                                                     | 式  |      | 1       |      |    |
| 溶融式区画線        |  |     | 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し                        | m  |      | 600     |      |    |
| 溶融式区画線        |  |     | 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分虚線 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し                        | m  |      | 280     |      |    |
| 溶融式区画線        |  |     | 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し                | m  |      | 100     |      |    |
| 仮設工           |  |     |                                                                     | 式  |      | 1       |      |    |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 県単舗装道路修繕工事（目吹） | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 |      |    |
|---------------|--|-----|----------------|----|------|---------|------|----|
|               |  |     |                |    | 工事区分 | 道路修繕    |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格             | 単位 | 前回数量 | 今回数量    | 数量増減 | 摘要 |
| 交通管理工         |  |     |                | 式  |      | 1       |      |    |
| 交通誘導警備員       |  |     | 夜間             | 式  |      | 1       |      |    |
| 交通誘導警備員       |  |     | 昼間             | 式  |      | 1       |      |    |
| 直接工事費         |  |     |                | 式  |      | 1       |      |    |
| 共通仮設          |  |     |                | 式  |      | 1       |      |    |
| 共通仮設費         |  |     |                | 式  |      | 1       |      |    |
| 運搬費           |  |     |                | 式  |      | 1       |      |    |
| 建設機械運搬費       |  |     |                | 式  |      | 1       |      |    |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 県単舗装道路修繕工事（目吹） | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 |      |    |
|---------------|--|-----|----------------|----|------|---------|------|----|
|               |  |     |                |    | 工事区分 | 共通仮設費   |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格             | 単位 | 前回数量 | 今回数量    | 数量増減 | 摘要 |
| 共通仮設費（率計上）    |  |     |                | 式  |      | 1       |      |    |
| 純工事費          |  |     |                | 式  |      | 1       |      |    |
| 現場管理費         |  |     |                | 式  |      | 1       |      |    |
| 工事原価          |  |     |                | 式  |      | 1       |      |    |
| 一般管理費等        |  |     |                | 式  |      | 1       |      |    |
| 工事価格          |  |     |                | 式  |      | 1       |      |    |
| 消費税相当額        |  |     |                | 式  |      | 1       |      |    |
| 工事費計          |  |     |                | 式  |      | 1       |      |    |