

令和 8 年度
県単舗装道路修繕工事（目吹）

数量計算書

主要地方道 我孫子関宿線
野田市 目吹

千葉県東葛飾土木事務所

数量総括表(目次)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	契約数量	備 考
道路修繕							
舗装工				式	1	1	
	路面切削工			式	1	1	
		路面切削(1層)	平均切削深さ:5cm	m2	1,498.7	1,500	夜間施工
	切削オーバーレイ工						
		切削オーバーレイ(2層)	平均切削深さ:10cm 中温化再生粗粒度As(20):50mm	m2	348.8	350	夜間施工 (溶融スラグ入り)
		殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	109.8	110	夜間施工
		殻処分	アスファルト殻	t	258.1	258	
	オーバーレイ工						
		表層(車道・路肩部)	中温化再生密粒度As(20)改質Ⅱ型:50mm	m2	1,847.0	1,850	夜間施工 (溶融スラグ入り)
区画線工				式	1	1	
	区画線工			式	1	1	
		溶融式区画線	溶融式手動 実線15cm 厚1.5mm 白	m	604.9	600	外側線・中央線・セフラ帯
		溶融式区画線(ゼブラ)	溶融式手動 実線45cm 厚1.5mm 白	m	276.2	280	ゼブラ、横断歩道、停止線
		溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 白	m	100.01	100	矢印
仮設工				式	1	1	
	交通管理工			式	1	1	
		交通誘導警備員	夜間	人日	18	18	昼間(B)
		交通誘導警備員	昼間	人日	4	4	夜間(B)
共通仮設費				式	1	1	
	運搬費	建設機械運搬費	路面切削機	台	2	2	※往復で2台

舗装工数量計算書(目吹)

区分、工種、種別、細別	規格	算式	数量	単位	摘要
＜道路修繕＞ 舗装工 路面切削工 路面切削(1層)	切削 t=5cm	舗装集計表(m²) 1,498.7	1,498.7	m2	
切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ(2層) 中温化再生粗粒度As(20) 溶融スラグ入り	切削 t=10cm 中間層 t=50mm	舗装集計表(m²) 348.84 .	348.8	m2	
オーバーレイ工 表層 中温化改質Ⅱ型再生密粒度As(20) 溶融スラグ入り	t=50mm	1,498.7 + 348.8 = 1,847.495 1,847.495 m2	1,847.0	m2	
殻運搬処理工		舗装集計表(m²) 切削厚t=50mm 1,498.7 × 0.05 = 74.93			
運搬	As殻(路面切削)	舗装集計表(m²) 切削厚t=10cm 348.8 × 0.1 = 34.88 合計 109.81	109.8	m3	
処分	As殻	殻運搬(m3) 単位体積重量 109.81 × 2.35 = 258.06	258.1	t	
区画線工 区画線工					
溶融式区画線 溶融式区画線	実線 白 15cm	区画線集計表(m) 288.7+92.2+65.3+158.7 = 604.9	604.9	m	中央線 外側線 ゼブラ帯
溶融式区画線	実線 白 45cm	区画線集計表(m) 13.3+154.0 = 167.3	167.3	m	横断歩道 停止線
溶融式区画線	ゼブラ 白 45cm	区画線集計表(m) 45.371+63.498 = 108.87	108.9	m	ゼブラ
溶融式区画線	矢印・記号・文字 白 15cm換算	区画線集計表(m) 35.6+26.64+17.8+19.97 = 100.01	100.0	m	矢印

舗装面積計算書

測点（左）			測点間 距離	切削オーバーレイ工（1層）			測点（右）			測点間 距離	切削オーバーレイ工（2層）												
				幅員(m)	平均幅員(m)	面積(㎡)					幅員(m)	平均幅員(m)	面積(㎡)										
自	No. 0		20.0	6.50	6.55	131.0	自	No. 0		20.0	3.60	3.60	72.0										
至	No. 1			6.60					至		No. 1				3.60								
自	No. 1		20.0	6.60	6.55	131.0	自	No. 1		20.0	3.60	3.60	72.0										
至	No. 2			6.50					至		No. 2				3.60								
自	No. 2		20.0	6.50	6.65	133.0	自	No. 2		20.0	3.60	3.60	72.0										
至	No. 3			6.80					至		No. 3				3.60								
自	No. 3		16.9	6.80	6.80	114.9	自	No. 3		20.0	3.60	3.60	72.0										
至	No. 3 + 16.9			6.80					至		No. 3				3.60								
測点（右）							自	No. 3		16.9	3.60	3.60	60.8										
自	No. 5 + 3.0		17.0	6.80	6.75	114.8	至	No. 3 + 16.9			3.60												
自	No. 6			20.0			6.70	6.70	134.0	全体面積 1,498.7 + 348.8 = 1,847.5m2													
自	No. 7		6.70																				
自	No. 7		20.0	6.70	6.70	134.0																	
至	No. 8			6.70																			
自	No. 8		20.0	6.70	6.70	134.0																	
至	No. 9			6.70																			
自	No. 9		4.9	6.70	6.65	32.6	全体面積 1,498.7 + 348.8 = 1,847.5m2																
至	No. 9 + 4.9			6.60																			
小計			158.8																				
交差点部			※交差点面積についてはCADより算出																				
自	No. 3 + 16.9		26.1			421.0							全体面積 1,498.7 + 348.8 = 1,847.5m2										
至	No. 5 + 3.0																						
小計			26.1																				
擦り付け部																							
No.	0	左	1.5×1.0+3.1×1.0＝			4.60													全体面積 1,498.7 + 348.8 = 1,847.5m2				
		右	1.5×1.0+3.1×1.0＝			4.60																	
No.	5	左	1.5×1.0+3.1×1.0＝			4.60																	
						4.60																	
No.	9	右	1.5×1.0+3.1×1.0＝			4.60																	
						4.60																	
小計						18.4																	
合計			184.9			1,498.7																	

区画線内訳表

規 格			内 訳				
			摘要	箇所	算式等	小計 (m)	
実線	15cm	白	外側線	No. 0+0. 0～No. 9+4. 9	左 85. 43	288. 7	
					右 203. 23		
			ゼブラ帯	No. 0+0. 0～No. 2+3. 21	43. 33	92. 2	
				No. 6+16. 18～No. 9+4. 9	48. 86		
			車線境界線	No. 2+3. 7～No. 3+16. 10	33. 08-0. 45 = 32. 63	65. 3	
				No. 5+3. 1～No. 5+16. 2	33. 08-0. 45 = 32. 63		
			中央線	No. 0+0. 0～No. 9+4. 9		158. 65	158. 7
					合計	604. 9	
ゼブラ	45cm	白	停止線	No. 3+16. 9, No. 5+3. 0	6. 8	13. 3	
					6. 5		
			横断歩道	No. 0 , No. 8付近	1×3+2×3+3×7+4×31= 154	154. 0	
			ゼブラマーク	No. 0+0. 0～No. 1+17. 60	45. 371	108. 9	
No. 6+18. 62～No. 9+4. 90	63. 498						
					合計	276. 2	
文字 矢印 記号	15cm	白	予告矢印 (直左折)	No. 3 , No. 6付近	4箇所	35. 6	
					8. 91×4 = 35. 64		
			予告矢印 (右折)	No. 3 , No. 6付近	4箇所	26. 6m2	
					6. 66×4		
			矢印 (直右折)	No. 0 , No. 8付近	2箇所	17. 8	
					8. 91×2 = 17. 82		
			中心点(対角2m)	No. 5付近	1箇所	19. 97	
					19. 97×1 = 19. 97		
					合計	100. 01	

CAD図より算出