

案件名称 令和7年度 復旧治山事業 第11号工事 下伊那郡 天龍村 所蛇川
発注機関 南信州地域振興局 林務課

No	質問	回答	備考
1	A地について、JR線付近での伐倒作業がありますが、安全距離はとれているのでしょうか。また、牽引作業が必要でしょうか。その場合の金額変更はあるのでしょうか。	JR線路に影響する範囲は除地としており、牽引作業は必要ないと考えています。	
2	C地について、現地は急斜面で、伐倒後、玉切の際に下方の区域外の河川付近に滑り落ちる可能性があります、その場合の対処方法はどうすればよろしいのでしょうか。	河川に落下させないように、木杭の打ち込みや根株の利用によって斜面上に固定することを想定しています。	
3			