

|           |                                 |                 |                               |          |           |                 |
|-----------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------|-----------|-----------------|
| 葛南港湾事務所   |                                 | 設 計 書 番 号       | 2 6 - 0 0 - 2 1 - 0 0 6 1 - 0 |          | 発 注 区 分   | 単独事業            |
| 適用単価区分    | 実施単価                            | 適用単価地区          | 葛南                            |          | 単 価 適 用 日 | 2 0 2 6 0 7 0 1 |
|           |                                 |                 |                               |          |           |                 |
| 工 事 名     | 県単港湾整備（港建特別）工事（中央埠頭野積場舗装工その2）   |                 |                               |          |           |                 |
| 年度及び予算科目  | 令和 8 年度 第 0 1 款 第 0 1 項 第 0 2 目 |                 |                               |          |           |                 |
| 事 業 名     | 県単港湾整備（港建特別）                    |                 |                               |          |           |                 |
| 路 線 河 海 名 | 千葉港 葛南中央地区                      |                 |                               |          |           |                 |
| 施 工 箇 所   | 船橋市潮見町                          |                 |                               |          |           |                 |
| 施 工 方 法   | 請負                              |                 | 工 期 日 数                       | 1 1 0 日間 |           |                 |
| 工 事 費 総 額 |                                 |                 |                               |          |           |                 |
| 内 訳       | 工 事 価 格 計                       | 別 紙 内 訳 の と お り |                               |          |           |                 |
|           | 消費税相当額                          | × 0 . 1 0       |                               |          |           |                 |
| 備 考       |                                 |                 |                               |          |           |                 |

## 工事概要一覧表

| 事業種別 | 工事箇所 | 水系・路河川名 | 橋梁名等 |
|------|------|---------|------|
|      |      |         |      |

| 費 目 | 本工事費 | 県単港湾整備（港建特別）工事（中央埠頭野積場舗装工その2） |
|-----|------|-------------------------------|
|-----|------|-------------------------------|

| 工<br>事<br>概<br>要 | No | 当 初                       | 変 更 |
|------------------|----|---------------------------|-----|
|                  | 1  | 工事延長 L=46.4m              |     |
|                  | 2  | 舗装工 A=3,194m <sup>2</sup> |     |
|                  | 3  |                           |     |
|                  | 4  |                           |     |
|                  | 5  |                           |     |
|                  | 6  |                           |     |
|                  | 7  |                           |     |

## 工事数量総括表

|                   |  | 工事名 | 県単港湾整備（港建特別）工事（中央埠頭野積場舗装工その２） | 当初 | 事業区分 | 港湾整備  |      |    |
|-------------------|--|-----|-------------------------------|----|------|-------|------|----|
|                   |  |     |                               |    | 工事区分 | 野積場   |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別     |  |     | 規格                            | 単位 | 前回数量 | 今回数量  | 数量増減 | 摘要 |
| 野積場               |  |     |                               | 式  |      | 1     |      |    |
| 舗装工               |  |     |                               | 式  |      | 1     |      |    |
| アスファルト舗装工         |  |     |                               | 式  |      | 1     |      |    |
| 路床盛土<br>発生材：RM-40 |  |     | 施工幅員4.0m以上                    | m3 |      | 78    |      |    |
| 下層路盤              |  |     | 規格RC-40                       | m2 |      | 3,192 |      |    |
| 上層路盤              |  |     | 規格RM-40                       | m2 |      | 3,192 |      |    |
| 上層路盤              |  |     | 規格再生AS安定処理（３０）（溶融スラグ入り）       | m2 |      | 3,192 |      |    |
| 基層                |  |     | 規格改質Ⅱ型再生粗粒度AS20mm（溶融スラグ入り）    | m2 |      | 3,192 |      |    |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 県単港湾整備（港建特別）工事（中央埠頭野積場舗装工その２）  | 当初 | 事業区分 | 港湾整備  |      |    |
|---------------|--|-----|--------------------------------|----|------|-------|------|----|
|               |  |     |                                |    | 工事区分 | 野積場   |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                             | 単位 | 前回数量 | 今回数量  | 数量増減 | 摘要 |
| 中間層           |  |     | 規格改質Ⅱ型再生粗粒度AS20mm（溶融スラグ入り）     | m2 |      | 3,197 |      |    |
| 表層            |  |     | 規格半たわみ性舗装(開粒度AS13mm)セメントミルク普通型 | m2 |      | 3,194 |      |    |
| 盛土工<br>スロープ部  |  |     | 施工幅員4.0m以上 発生材：RM-40           | m3 |      | 9     |      |    |
| 基層<br>スロープ部   |  |     | 規格改質Ⅱ型再生粗粒度AS20mm（溶融スラグ入り）     | m2 |      | 76    |      |    |
| 表層<br>スロープ部   |  |     | 規格改質Ⅱ型再生粗粒度AS20mm（溶融スラグ入り）     | m2 |      | 76    |      |    |
| 表層<br>スロープ部   |  |     | 規格再生密粒度AS13mm（溶融スラグ入り）端部擦り付け   | m2 |      | 16    |      |    |
| 区画線工          |  |     |                                | 式  |      | 1     |      |    |
| 区画線工          |  |     |                                | 式  |      | 1     |      |    |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 県単港湾整備（港建特別）工事（中央埠頭野積場舗装工その２）               | 当初 | 事業区分 | 港湾整備  |      |    |
|---------------|--|-----|---------------------------------------------|----|------|-------|------|----|
|               |  |     |                                             |    | 工事区分 | 野積場   |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                                          | 単位 | 前回数量 | 今回数量  | 数量増減 | 摘要 |
| 溶融式区画線        |  |     | 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し | m  |      | 78    |      |    |
| 構造物撤去工        |  |     |                                             | 式  |      | 1     |      |    |
| 構造物取壊し工       |  |     |                                             | 式  |      | 1     |      |    |
| 舗装版切断         |  |     | 舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下             | m  |      | 162   |      |    |
| 舗装版切排水処理工     |  |     |                                             | 式  |      | 1     |      |    |
| 舗装版破碎         |  |     | 舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm以下                   | m2 |      | 3,230 |      |    |
| 殻運搬           |  |     | 殻種別アスファルト殻                                  | m3 |      | 320   |      |    |
| 殻処分           |  |     | 殻種別アスファルト殻                                  | m3 |      | 320   |      |    |

## 工事数量総括表

|                 |  | 工事名 | 県単港湾整備（港建特別）工事（中央埠頭野積場舗装工その２）               | 当初 | 事業区分 | 港湾整備 |      |    |
|-----------------|--|-----|---------------------------------------------|----|------|------|------|----|
|                 |  |     |                                             |    | 工事区分 | 野積場  |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別   |  |     | 規格                                          | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 |
| 掘削<br>既設路盤材     |  |     | 土質土砂;施工方法ホヱソカット;押土無し<br>;障害無し;施工数量5,000m3未満 | m3 |      | 971  |      |    |
| 土砂等運搬<br>現場内小運搬 |  |     | 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)                            | m3 |      | 97   |      |    |
| 土砂等運搬<br>路盤廃材   |  |     | 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)                            | m3 |      | 874  |      |    |
| 殻処分             |  |     | 路盤廃材                                        | m3 |      | 874  |      |    |
| 直接工事費           |  |     |                                             | 式  |      | 1    |      |    |
| 共通仮設            |  |     |                                             | 式  |      | 1    |      |    |
| 共通仮設費           |  |     |                                             | 式  |      | 1    |      |    |
| 安全費             |  |     |                                             | 式  |      | 1    |      |    |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 県単港湾整備（港建特別）工事（中央埠頭野積場舗装工その2） | 当初 | 事業区分 | 港湾整備  |      |    |
|---------------|--|-----|-------------------------------|----|------|-------|------|----|
|               |  |     |                               |    | 工事区分 | 共通仮設費 |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                            | 単位 | 前回数量 | 今回数量  | 数量増減 | 摘要 |
| 安全対策          |  |     | 規格交通誘導警備員B                    | 式  |      | 1     |      |    |
| 共通仮設費（率計上）    |  |     |                               | 式  |      | 1     |      |    |
| 純工事費          |  |     |                               | 式  |      | 1     |      |    |
| 現場管理費         |  |     |                               | 式  |      | 1     |      |    |
| 工事原価          |  |     |                               | 式  |      | 1     |      |    |
| 一般管理費等        |  |     |                               | 式  |      | 1     |      |    |
| 工事価格          |  |     |                               | 式  |      | 1     |      |    |
| 消費税相当額        |  |     |                               | 式  |      | 1     |      |    |

