

参考数量書

工事名 川越市保健所 3 階空調設備等改修工事

工事場所 川越市大字小ヶ谷 8 1 7 番地 1

本数量書は、契約上の拘束を受けない参考資料として公開するもので、川越市
建設工事標準請負契約約款第1条に規定する「設計図書」に該当しません。

共通仮設費及び現場管理費は、工事期間5.0箇月として算定しています。

単価は、令和8年6月最新版（執務並行改修）を適用しています。

保健所 3 階		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【改修機器】						
GHP-3-1 ガスヒートポンプマルチ エアコン室外機（材工 共）	標準リニューアル型 冷房/暖房:35.5kW/40.0kW 防振架台	1	組			
GHP-3-1-1 ガスヒートポンプマルチ エアコン室内機（材工 共）	天井ダクト形 冷房/暖房:28.0kW/31.5kW 加湿器、ロングライフフィルター、 フィルターチャンバー、Y形ストレート、 フレキシブルジョイント、他付属品	1	組			
GHP-3-2 ガスヒートポンプマルチ エアコン室外機（材工 共）	標準リニューアル型 冷房/暖房:35.5kW/40.0kW 防振架台	1	組			
GHP-3-2-1 ガスヒートポンプマルチ エアコン室内機（材工 共）	天井埋込ダクト形（2方向吹出） 冷房/暖房:7.1kW/8.0kW 加湿器、天井パネル、ワイドパネル 、ロングライフフィルター、Y形ス トレート、フレキシブルジョイント、他一 式	2	組			
GHP-3-2-2 ガスヒートポンプマルチ エアコン室内機（材工 共）	天井ダクト形 冷房/暖房:9.0kW/10.0kW ロングライフフィルター、 ダクトフランジ、接続チャンバー、 フィルターチャンバー他一式	1	組			
GHP-3-2-3 ガスヒートポンプマルチ エアコン室内機（材工 共）（材工共）	天井埋込ダクト形（2方向吹出） 冷房/暖房:3.6kW/4.2kW 加湿器、ロングライフフィルター、 天井パネル、ワイドパネル、Y形ス トレート、フレキシブルジョイント、他一 式	1	組			
GHP-3-2-4 ガスヒートポンプマルチ エアコン室内機（材工 共）	天井埋込ダクト形（2方向吹出） 冷房/暖房:5.6kW/6.3kW 加湿器、ロングライフフィルター、 、天井パネル、ワイドパネル、Y形ス トレート、フレキシブルジョイント、他 一式	1	組			
GHP-3-3 ガスヒートポンプマルチ エアコン室外機（材工 共）	標準リニューアル型 冷房/暖房:56.0kW/63.0kW 防振架台	1	組			
GHP-3-3-1 ガスヒートポンプマルチ エアコン室内機（材工 共）	天井埋込ダクト形（2方向吹出） 冷房/暖房:11.2kW/12.5kW 加湿器、ロングライフフィルター、 天井パネル、ワイドパネル、Y形ス トレート、フレキシブルジョイント、他一 式	4	組			

保健所 3 階		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
GHP-3-3-2 ガスヒートポンプマルチ エアコン室内機（材工 共）	天井埋込ダクト形（4方向吹出） 冷房/暖房:4.5kW/5.0kW 加湿器、ロングライフフィルター、 標準パネル、ワイドパネル、Y形スレ ーナ、フレキシブルジョイント、他一 式	1	組			
GHP-3-4 ガスヒートポンプマルチ エアコン室外機（材工 共）	標準リニューアル型 冷房/暖房:35.5kW/40.0kW 防振架台	1	組			
GHP-3-4-1 ガスヒートポンプマルチ エアコン室内機（材工 共）	天井埋込ダクト形（2方向吹出） 冷房/暖房:11.2kW/12.5kW 加湿器、ロングライフフィルター、 天井パネル、ワイドパネル、Y形スレ ーナ、フレキシブルジョイント、他一 式	3	組			
GHP-3-5 ガスヒートポンプマルチ エアコン室外機（材工 共）	標準リニューアル型 冷房/暖房:35.5kW/40.0kW 防振架台	1	組			
GHP-3-5-1 ガスヒートポンプマルチ エアコン室内機（材工 共）	天井埋込ダクト形（2方向吹出） 冷房/暖房:11.2kW/12.5kW 加湿器、ロングライフフィルター、 天井パネル、ワイドパネル、Y形スレ ーナ、フレキシブルジョイント、他一 式	3	組			
GHP-3-6 ガスヒートポンプマルチ エアコン室外機（材工 共）	標準リニューアル型 冷房/暖房:35.5kW/40.0kW 防振架台	1	組			
GHP-3-6-1 ガスヒートポンプマルチ エアコン室内機（材工 共）	天井埋込ダクト形（2方向吹出） 冷房/暖房:7.1kW/8.0kW 加湿器、ロングライフフィルター、 天井パネル、ワイドパネル、Y形スレ ーナ、フレキシブルジョイント、他一 式	4	組			
GHP-3-6-2 ガスヒートポンプマルチ エアコン室内機（材工 共）（材工共）	天井ダクト形 冷房/暖房:5.6kW/6.3kW ロングライフフィルター、ダクトフ ランジ、接続チャンパー、フィルタ ーチャンパー他一式	1	組			
EHP-3-1 空冷ヒートポンプマルチ エアコン室外機（材工 共）	標準リニューアル型 冷房/暖房:73.0kW/82.5kW 防振架台	1	組			
EHP-3-1-1 空冷ヒートポンプマルチ エアコン室内機（材工 共）	天井埋込ダクト形（2方向吹出） 冷房/暖房:14.0kW/16.0kW 加湿器、ロングライフフィルター、 天井パネル、ワイドパネル、Y形スレ ーナ、フレキシブルジョイント、他一 式	6	組			

保健所 3 階		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EHP-3-2 空冷ヒートポンプマルチ エアコン室外機（材工 共）	標準リニューアル型 冷房/暖房:40.0kW/45.0kW 防振架台	1	組			
EHP-3-2-1 空冷ヒートポンプマルチ エアコン室内機（材工 共）	天井埋込ダクト形（2方向吹出） 冷房/暖房:14.0kW/16.0kW 加湿器、ロングライフフィルター、 天井パネル、ワイドパネル、Y形ス トラ、フレキシブルジョイント、他一 式	2	組			
EHP-3-3 空冷ヒートポンプマルチ エアコン室外機（材工 共）	標準リニューアル型 冷房/暖房:56.0kW/63.0kW 防振架台	1	組			
EHP-3-3-1 空冷ヒートポンプマルチ エアコン室内機（材工 共）	天井埋込ダクト形（2方向吹出） 冷房/暖房:11.2kW/12.5kW 加湿器、ロングライフフィルター、 天井パネル、ワイドパネル、Y形ス トラ、フレキシブルジョイント、他一 式	4	組			
EHP-3-4 空冷ヒートポンプエアコン 室外機（材工共）	標準リニューアル型 冷房/暖房:4.5kW/5.0kW 防振架台	1	組			
EHP-3-4-1 空冷ヒートポンプエアコン 室内機（材工共）	天井埋込ダクト形（2方向吹出） 冷房/暖房:4.5kW/5.0kW 加湿器、ロングライフフィルター、 ワイドパネル、Y形ストラ、フレキシ ブルジョイント、他一式	1	組			
【リモコン改修】						
GHPリモコン	材工共	21	個			
EHPリモコン(マルチ)	材工共	12	個			
EHPリモコン(パッケージ)	材工共	1	個			
【たわみ継手改修 】						
ダクト用たわみ継 手	1,600x450x400	1	個			
ダクト用たわみ継 手	1,600x450x600	1	個			
ダクト用たわみ継 手	1,000x450x400	4	個			
計						

保健所 3 階		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【室内機冷媒配管】						
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	液6.3Φ×ガス12.7Φ	0.5	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	液9.5Φ×ガス15.88Φ	4.5	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	液9.5Φ×ガス19.05Φ	12	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	液15.88Φ×ガス31.75Φ	0.5	m			
【屋外機冷媒配管】						
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	液6.3Φ×ガス12.7Φ	1	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	液15.8Φ×ガス31.75Φ	6	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	液19.05Φ×ガス38.10Φ	1	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	液19.05Φ×ガス41.3Φ	1	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	液22.22Φ×ガス44.45Φ	1	m			
ガルバリウム鋼板ラッキング		1	式			
【ドレン管】						
排水・耐候性向上 仕様硬質ポリ塩化ビニル管(カーVP) 改修	屋外架空・暗渠 25A	10	m			
排水・保温機能付 空調用ドレン管 改修	屋内一般 25A	17.5	m			
加湿給水銅管	銅管 6Φ 保温共	16				
【ガス設備】						
強化ガスホース	25A	6	m			
計						

[illegible]

保健所 3 階						
動力設備			撤去			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEESケーブル 撤去再使用	2.0mm2- 2C 冷媒管共巻き	1	m			
EM-CEESケーブル 撤去再使用	1.25mm2- 2C 冷媒管共巻き	9	m			
EM-CEケーブル 撤去再取付	3.5mm2- 3C 管内	12	m			
600V CVケーブル 撤去	再使用しない 3.5mm2- 3C 管 内	2	m			
600V CVケーブル 撤去	再使用しない 38mm2- 3C 管 内	4	m			
600V CVケーブル 撤去	再使用しない 60mm2- 3C 管 内	2	m			
600V CVケーブル 撤去	再使用しない 3.5mm2- 3C ラック	20	m			
600V CVケーブル 撤去	再使用しない 38mm2- 3C ラック	34	m			
600V CVケーブル 撤去	再使用しない 60mm2- 3C ラック	10	m			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	12	m			
600V絶縁電線 撤去	8mm2 × 1本 再使用しない	38	m			
600V絶縁電線 撤去	14mm2 × 1本 再使用しない	12	m			
金属製可とう電線 管(ビニル被覆有) 撤去	(24) エキスパンション	13	m			
金属製可とう電線 管(ビニル被覆有) 撤去	(50) エキスパンション	4	m			
金属製可とう電線 管(ビニル被覆有) 撤去	(63) エキスパンション	2	m			
計						

保健所 3 階		動力設備		新設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
開閉器盤改修	PR-1盤	1	式			
電動機結線	直入始動方式	14	か所			
EM-CETケーブル	38mm2 ラック	10	m			
EM-CETケーブル	38mm2 管内	2	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ラック	31	m			
EM-CETケーブル	22mm2 管内	4	m			
EM-CEケーブル	14mm2- 3C ラック	2	m			
EM-CEケーブル	14mm2- 3C 管内	4	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ラック	2	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	4	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ラック	20	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	2	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (管内)	5.5mm2	15	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (管内)	8mm2	6	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (ラック)	5.5mm2	43	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (ラック)	8mm2	12	m			
金属製可とう電線管 (電動機等接続)	24mm ビニル被覆有・防水	9	か所			
金属製可とう電線管 (電動機等接続)	30mm ビニル被覆有・防水	2	か所			
金属製可とう電線管 (電動機等接続)	50mm ビニル被覆有・防水	3	か所			
EM-CEケーブル再取付	2.0mm2- 2C 冷媒管共巻き	1	m			

[illegible]

[illegible]

[illegible]