

令和8年度

農業水路等長寿命化・防災減災事業

戸田地先水路整備工事（その6）

## 工 事 数 量 表

山 武 市

# 工 事 数 量 表

| 工種・種別・細別    | 規 格          | 単位             | 数 量     | 備 考     |
|-------------|--------------|----------------|---------|---------|
| 1. 土工       |              |                |         |         |
| (1)土工       |              |                |         |         |
| 掘削          |              | m <sup>3</sup> | 627.000 | 別紙計算書参照 |
| 床掘り         |              | m <sup>3</sup> | 577.000 | 別紙計算書参照 |
| 埋戻し         | 発生土          | m <sup>3</sup> | 266.000 | 別紙計算書参照 |
| 盛土工         | 発生土          | m <sup>3</sup> | 62.000  | 別紙計算書参照 |
| 残土処理工       | 仮置場（運搬、整地含む） | m <sup>3</sup> | 840.000 | 別紙計算書参照 |
| (2)法面工      |              |                |         |         |
| 法面整形工       | 盛土部          | m <sup>2</sup> | 9.000   | 別紙計算書参照 |
| 法面整形工       | 切土部          | m <sup>2</sup> | 271.000 | 別紙計算書参照 |
| (3)仮設道路付替え工 |              |                |         |         |
| 砕石掘削        | t=150mm      | m <sup>3</sup> | 191.000 | 別紙計算書参照 |
| 砕石敷均し       | t=150mm      | m <sup>2</sup> | 945.000 | 別紙計算書参照 |
| 2. 排水路工     |              |                |         |         |
| (1)三面水路敷設工  |              |                |         |         |

# 工 事 数 量 表

| 工種・種別・細別      | 規 格                                     | 単位 | 数 量     | 備 考 |
|---------------|-----------------------------------------|----|---------|-----|
| 三面水路敷設工       | H1500×B1500×L2000(標準型) φ 50mm ウイーブ ホール付 | m  | 66.000  |     |
| 三面水路敷設工       | H1500×B1500(片斜切) φ 50mm ウイーブ ホール付       | m  | 24.000  |     |
| 三面水路敷設工       | H1400×B1400×L2000(標準型) φ 50mm ウイーブ ホール付 | m  | 30.000  |     |
| 三面水路敷設工       | H1400×B1400(片斜切) φ 50mm ウイーブ ホール付       | m  | 15.000  |     |
| 三面水路敷設工       | H1400×B1400×L1000(調整用) φ 50mm ウイーブ ホール付 | m  | 1.000   |     |
| 堰上げ施設設置工      | 堰板、足掛けステップ 含む                           | 箇所 | 1.000   |     |
| (2)既設構造物撤去工   |                                         |    |         |     |
| 既設木柵          | 撤去(両側)③                                 | m  | 9.000   |     |
| 既設木柵          | 撤去(片側)④                                 | m  | 38.000  |     |
| 既設塩ビ管 φ 300mm | 撤去                                      | m  | 5.900   |     |
| 既設塩ビ管 φ 100mm | 撤去                                      | m  | 7.000   |     |
| 3. 仮設工        |                                         |    |         |     |
| (1)仮設排水処理工    |                                         |    |         |     |
| 簡易ウェルポイント工    |                                         | m  | 136.000 |     |
| 水替え工          |                                         | 式  | 1.000   |     |

# 工 事 数 量 表

| 工種・種別・細別       | 規 格        | 単位             | 数 量    | 備 考                        |
|----------------|------------|----------------|--------|----------------------------|
| (2)仮設道路工       |            |                |        |                            |
| 敷鉄板設置工(入口＋待避所) | 設置、撤去      | m <sup>2</sup> | 65.000 | 9.28×7枚≒65.0m <sup>2</sup> |
| 大型土のう設置工(終点部)  | 耐候性        | 袋              | 10.000 |                            |
| (3)安全費         |            |                |        |                            |
| 交通誘導員          |            | 式              | 1.000  |                            |
| 4. 運搬費         |            |                |        |                            |
| (1)運搬費         |            |                |        |                            |
| 仮設材輸送費         | 敷鉄板        | ton            | 11.200 | 1.604t×7枚≒96.2             |
| 廃プラ処理・運搬工      | 塩ビ管、コルゲート管 | m <sup>3</sup> | 0.200  |                            |
| 木屑処理・運搬工       |            | m <sup>3</sup> | 2.000  |                            |
| 5. 準備費         |            |                |        |                            |
| (1)共通仮設(積上げ)   |            |                |        |                            |
| 雑木処理           |            | 本              | 2.000  |                            |