

調査単価一覧表

工事名：施浄修9第9号 柏井浄水場東側排水処理施設修繕工事				
-------------------------------	--	--	--	--

No.	品 名	規 格	入力単位 (円)	単位
	機器費			
	1 ろ過濃縮装置弁類交換工 交換機器			
1	給泥弁	空気圧駆動式バタフライ弁 150A JIS10K 700G-7E-SCSN-150 リミットスイッチ付	181,000	個
2	濃縮汚泥弁	空気圧駆動式バタフライ弁 150A JIS10K 700G-7E-SCSN-150 リミットスイッチ付	181,000	個
3	未濃縮汚泥弁	空気圧駆動式バタフライ弁 150A JIS10K 700G-7E-SCSN-150 リミットスイッチ付	181,000	個
4	洗浄排水弁	空気圧駆動式バタフライ弁 150A JIS10K 700G-7E-SCSN-150 リミットスイッチ付	181,000	個
	2 脱水機締付装置修繕工 交換機器			
1	計装用コンディショナ	WGA-650B相当	192,000	台
	3 台車駆動装置修繕工 交換機器			
1	台車駆動用電動機	EHYM5-C6145-APY3-B-123相当	1,800,000	台
	4 バイエル・サイクロ可変減速機交換工 交換機器			
1	バイエル・サイクロ可変減速機	CHHBMN5A-6215DB-EP-121相当	8,800,000	台
	材料費			
	1 ろ過板点検・ろ布交換工 交換部品			
1	スプリング	SUS HS140-060-1.2	1,080	本
2	ホース	PVC φ19×24	2,330	m
	2 自動洗浄装置修繕工 交換部品			
1	昇降用RSチェーン	SUS RS50 249リンク	57,100	個
2	洗浄ノズル	1/8MVNP6556S303	1,100	個
	3 スクリューコンベア修繕工 交換部品			
1	ベアリング	S-UCFC211	17,700	個
2	ベアリング	SM-UCFC211	17,700	個
3	グランドパッキン	□12.7 炭化繊維	76,600	本
	4 ろ過濃縮装置給水・ろ液配管修繕工 交換部品			
1	ろ液排出管	65A SGP 25A分岐ネジ	372,000	本
2	ポンプろ過管	65A SGP	590,000	本
3	ボルト類・ナット・パッキン類		656,000	式
	5 ろ過濃縮装置汚泥供給配管修繕工 交換部品			
1	汚泥供給管	SGP 10K-150A×2113×235	625,000	本
2	汚泥供給管	SGP 10K-150A×1150×235	426,000	本
3	汚泥供給管	SGP 10K-150A×645×235	350,000	本
4	汚泥供給管	SGP 10K-150A×2977	579,000	本
5	溶接フランジ	SS400 10K-150A	7,660	個
6	汚泥供給管	SGP 10K-150A×1791×1250	833,000	本
7	ボルト・ナット・パッキン類		43,600	式

調査単価一覧表

工事名：施浄修9第9号 柏井浄水場東側排水処理施設修繕工事				
-------------------------------	--	--	--	--

No.	品 名	規 格	入力単位 (円)	単位
	6 ろ過濃縮装置汚泥返送配管修繕工 交換部品			
1	汚泥返送管	SGP 10K-150A×639×503×330	335,000	本
2	シートガasket	ノンアスベスト	4,400	個
3	ボルト・ナット類	SS400+Zn M20×75	16,600	組
4	溶接フランジ	SS400 10K-150A	7,660	個
	7 汚泥供給ポンプ修繕工 交換部品			
1	フロントカバーパッキン	NR/SPC	193,000	組
2	スタフィンボックスパッキン	NR	14,500	個
3	ライナパッキン	NR	24,100	個
4	インペラパッキン	ガラス入りテフロン	16,600	個
5	サクションパッキン	NR	14,500	個
6	デリベリパッキン	NR	14,500	個
7	シャフトスリーブ	SUS316	277,000	個
8	カラー	STPG/Znメッキ	48,200	個
9	グランドパッキン	アラミド繊維/炭化繊維	104,000	組
10	Vリング	NBR	16,600	個
11	軸受A	6315Z	76,600	個
12	軸受B	6315	54,600	個
13	軸受D	6314	50,400	個
14	軸受E	6314Z	60,300	個
15	軸受用ナット・座金	AN14/AW14	16,600	組
16	ラビリンスカバー	SS400	118,000	個
17	調整シム	SPC	136,000	台分
18	水切り	ノンアスベスト	29,800	個
19	ランタンリング	SUS316	90,800	個

調査単価一覧表

工事名：施浄修9第9号 柏井浄水場東側排水処理施設修繕工事

No.	品 名	規 格	入力単位 (円)	単位
20	グラント押し	FC200	46,100	個
21	モーターベアリング	6310ZZ/6208ZZ	45,000	台分
22	Vベルト	B-66	6,030	本
	8 汚泥返送ポンプ修繕工 交換部品			
1	フロントライナ	高クロム鋳鉄	662,000	個
2	インペラ	高クロム鋳鉄	798,000	個
3	フロントカバーパッキン	NR/SPC	193,000	組
4	スタフィンボックスパッキン	NR	14,500	個
5	ライナパッキン	NR	24,100	個
6	インペラパッキン	ガラス入りテフロン	16,600	個
7	サクシオンパッキン	NR	14,500	個
8	デリベリパッキン	NR	14,500	個
9	シャフトスリーブ	SUS316	277,000	個
10	カラー	STPG/Znメッキ	48,200	個
11	グラントパッキン	アラミド繊維/炭化繊維	102,000	組
12	Vリング	NBR	15,600	個
13	軸受A	6315Z	75,600	個
14	軸受B	6315	53,600	個
15	軸受D	6314	50,400	個
16	軸受E	6314Z	59,200	個
17	軸受用ナット・座金	AN14/AW14	16,600	組
18	ラビリンスカバー	SS400	118,000	個
19	調整シム	SPC	136,000	台分
20	水切り	ノンアスベスト	29,800	個
21	ランタンリング	SUS316	90,800	個
22	グラント押し	FC200	45,000	個
23	モーターベアリング	6310ZZ/6208ZZ	45,000	台分
24	Vベルト	B-66	5,760	本
	9 濃縮汚泥移送ポンプ修繕工 交換部品			
1	ボールベアリング	SUJ2 6408	9,430	個
2	オイルシール	NBR	3,730	個
3	Lリング	バネ鋼 AL40	3,730	個
4	ZFシール	NBR	800	個
5	ニロスリング	SGCC	1,460	個
6	ドライブシャフト	SUS304+CM	588,000	個

調査単価一覧表

工事名：施浄修9第9号 柏井浄水場東側排水処理施設修繕工事

N o .	品 名	規 格	入力単位 (円)	単位
7	平行キー	S45C	900	個
8	ローター	SKD11+HCr-ST	2,165,000	個
9	ステーター	NBR/ST	653,000	個
10	コネクティングスリーブ	SUS304	253,000	個
11	シリンドリカルピン	SUJ2	7,030	個
12	ジョイントピン	SUJ2	15,600	個
13	キャップ	NBR	3,300	個
14	メカニカルシール	SiC/SiC/NBR/SUS316	237,000	個
15	オイルシール	NBR/SUS304	5,460	個
16	Oリング	NBR	2,900	個
17	ガスケット	NBR	1,800	個
18	Oリング	NBR AS56B-228	1,000	個
19	Oリング	NBR P42	700	個
20	PAシール	NBR/SUS316	28,700	個
21	潤滑油	ちょう度番号 2号 相当	1,100	g
22	潤滑油	ISO VG 460 相当	29,800	L
23	Vベルト	B67	13,100	本
	10 ろ過濃縮装置用空気圧縮機修繕工 交換部品			
1	専用鉱物油		61,000	式
2	清掃カバーパッキン		1,450	個
3	アンローダパッキン (丸型)		1,200	個
4	吸気パッキン		1,100	個
5	アンローダパッキン (角型)		993	個
6	エアシリンダー部品キット		191,000	台分
7	シールワッシャー		800	個
8	グリース		12,800	式
9	VRベルト		35,100	セット
10	クーラントストレーナー用ガスケット		1,330	個
11	オイルフィルター		24,100	個
12	エアーフィルターエレメント		38,300	個
13	ドレントラップ用Oリング		2,100	個
14	オイルミストリムーバー部品キット		147,000	セット

調査単価一覧表

工事名：施浄修 9 第 9 号 柏井浄水場東側排水処理施設修繕工事				
-----------------------------------	--	--	--	--

No.	品 名	規 格	入力単位 (円)	単位
	1 1 汚泥槽攪拌機点検修繕工 交換部品			
1	ギヤオイル	ISO VG 460 相当	2,630	L
	1 2 濃縮汚泥槽攪拌機点検修繕工 交換部品			
1	ギヤオイル	ISO VG 460 相当	2,630	L
	1 3 脱水機ろ布修繕工 交換部品			
1	ろ布	ポリプロピレン	136,000	枚
2	フィード口金具	SK-85M	3,630	個
	1 4 脱水機締付装置修繕工 交換部品			
1	ルーズヘッドガイドローラ(1) フラット	SUS304	16,600	個
2	ルーズヘッドガイドローラ(2) 段付き	SUS304	87,600	個
3	ルーズヘッドガイドローラ軸	S45C (硬質クロムメッキ含む)	35,100	個
4	ルーズヘッドローラブッシュ	オイレス#250 (フェノール樹脂)	87,600	個
5	締付ジャッキ用ジャバラ		874,000	個
	1 5 脱水機洗浄装置修繕工 交換部品			
1	洗浄装置ホース	ゴム+SSメッキ 25A×2000L	49,300	本
2	洗浄装置ホース	ゴム+SSメッキ 25A×1800L	46,100	本
3	洗浄装置ホース	ゴム+SSメッキ 20A×800L	30,800	本
4	スィベルジョイント	A0-1 25A (低トルク型)	25,200	本
5	スィベルジョイント (エルボタイプ)	A-N02 25A	25,200	本
6	圧力水ホース	25A×1060L	29,800	本
	1 6 台車駆動装置修繕工 交換部品			
1	ガイドローラ(1)	SUS304	78,800	個
2	ガイドローラ(2)	SUS304	78,800	個
3	ローラピン	SUS304	39,400	個
4	ベアリング	6212LLUシール形玉軸受	7,020	個
5	スパーサ	SS400	34,800	式
6	ラック(1)	ステンレス	700,000	個
7	ラック(2)	ステンレス	525,000	個
8	ピニオン	ステンレス	284,000	個
9	シュパンリング	RFN7012	30,800	個
10	ボルト類	SS400	12,800	式
11	ドライブシャフト	S35C	635,000	個
12	ドライブシャフト用ブラケット(左)	SS400	393,000	個
13	ドライブシャフト用ブラケット(右)	SS400	393,000	個
14	ベアリング	UCFC214 印ろう付丸フランジユニット	30,800	個

調査単価一覧表

工事名：施浄修 9 第 9 号 柏井浄水場東側排水処理施設修繕工事				
-----------------------------------	--	--	--	--

N o .	品 名	規 格	入力単位（円）	単位
15	スベーサ	SS400	218,000	式
16	キー・ボルト類	キー：S45C ボルト：SS400	10,600	式
	18 バイエル・サイクロ可変減速機交換工 交換部品			
1	潤滑油	VG150相当	5,460	L
2	サイクロベース	SUS304	3,280,000	個
3	大スプロケット	RS120 C形 32T	250,000	個
4	小スプロケット	RS120 B形 21T	187,000	個
5	チェーン	RS120 71リンク	218,000	本
6	チェーンカバー	SUS304	2,186,000	式
7	カラー		186,000	個
8	ナット・座金等		21,600	式
	19 電気室ＣＣ盤ブレーカー交換工 交換部品			
1	ブレーカー	BW125JAG-3P040K	133,000	個
	複合工費（工場）			
1	ろ布薬品洗浄工		8,803,000	式
	仮設費			
1	ろ過板点検・ろ布交換工 仮設作業台設置		901,000	式
2	ろ過濃縮装置汚泥供給管修繕工 仮設作業台設置		820,000	式
	機械経費			
1	ジェット洗浄機		196,000	式
2	カニクレーン	2.9t	218,000	式

調査単価一覧表

工事名：施浄修9第9号 柏井浄水場東側排水処理施設修繕工事

N o .	品 名	規 格	数量	単位
	機械経費			
1	工事用高压洗浄機		15	日
2	バキューム車	4t	2	日
3	ラフテレーンクレーン	25t	1	日
	産業廃棄物処理費			
1	廃プラスチック類		8	m3
2	金属くず		8	m3
3	混合廃棄物		16	m3
4	廃油		98	L
5	廃油処分費		217	円/L
	労務費			
1	普通作業員	ろ過濃縮装置弁類交換工を除く	40	人
2	設備機械工	ろ過濃縮装置弁類交換工を除く	185	人
3	電工	電気室CC盤ブレーカー交換工を除く	9	人
4	配管工	ろ過濃縮装置給水・ろ液配管修繕工を除く	17	人
5	溶接工		2	人
6	機械設備据付工	ろ過濃縮装置弁類交換工を除く	406	人