

総括表

佐倉市役所				工事番号				提出年月日			
課長		班長		浄書 校 合		設計者					
年度 科目		令和 8 年度		第 7 款 土木費		第 2 項 道路橋梁費		第 5 目 橋梁維持費		第 14 節 工事請負費	
路線河川名		市道6-188号線									
工事名		轟橋補修工事									
工事場所		佐倉市坂戸地先						工事施工方法		請 負	
								工事日数			
		全 体 事 業 費				補 助 事 業 費			単 独 事 業 費		
工事費総額						円			円		
工事価格						円			円		
消費税相当額						円			円		

設 計 説 明	橋長 L=28.2m 1. 橋梁舗装工 橋面防水工 A=109m² 表層工 密粒度As改質Ⅱ型13mm t=5cm A=109m² 2. 伸縮装置取替工 L=8.5m 3. 排水施設工 一式 4. 橋梁防護柵補修工 笠木取替工 一式 ガードレール部材取替工 一式 ビームパイプ設置工 一式 5. 橋梁補修工 ひび割れ補修工 低圧注入工法 N=1構造物 断面修復工 左官工法 N=1構造物 6. 水切り設置工 L=56m 7. 橋梁塗装工 A=340m² 8. 背面舗装打換工 A=32m² 9. 仮設工 一式
----------------------------	---

(合併) 本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			
橋梁保全工事		式	1			
舗装工		式	1			
路面切削工		式	1			
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し	m2	111			補) 1 号内訳書
殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト殻	m3	6			補) 2 号内訳書
殻処分	アスファルト殻	m3	6			補) 3 号内訳書
橋面防水工		式	1			
橋面防水	塗膜防水	m2	109			補) 4 号内訳書
舗装打換え工		式	1			
表層	密粒度As改質Ⅱ型13mm 舗装厚:50mm 3.0m超	m2	109			補) 5 号内訳書

(合併)

本 工 事 内 訳 書

付 属 1

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋梁付属物工		式	1			
伸縮継手工		式	1			
伸縮装置取替工		m	8.5			補) 6 号内訳書
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	m3	1			補) 7 号内訳書
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	1			補) 8 号内訳書
排水施設工		式	1			
排水管	VP管	式	1			補) 9 号内訳書
橋梁防護柵補修工		式	1			
笠木取替工		m	55			補) 10 号内訳書
ガードレール部材取替工		m	1			補) 11 号内訳書
橋梁用防護柵工		式	1			

(合併)

本 工 事 内 訳 書

付 属 2

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ビームパイプ設置工		m	113			単) 1 号内訳書
橋梁補修工		式	1			
ひび割れ補修工		式	1			
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 :48.8m 材料種類:エポキシ 樹脂系注入材	構造物	1			補) 12 号内訳書
断面修復工		式	1			
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 :0.106m3 材料種類:ポリマ ーセメントモルタル 有り	構造物	1			補) 13 号内訳書
水切り設置工		式	1			
水切り設置工		式	1			
水切り設置工		m	56			補) 14 号内訳書
現場塗装工		式	1			
橋梁塗装工		式	1			

(合併) 本 工 事 内 訳 書

付 属 3

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
素地調整	3種ケレンA(動力工具と手工具の併用)	m2	330			補) 15 号内訳書
下塗	錆転換型防食塗装	m2	330			補) 16 号内訳書
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩 塗装箇所:主桁・横桁・対傾構・下横桁・支	m2	340			補) 17 号内訳書
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 塗装箇所:主桁・横桁・対傾構・下横桁・支	m2	340			補) 18 号内訳書
背面舗装打換工		式	1			
舗装打換工		式	1			
舗装版切断		m	9			単) 2 号内訳書
舗装版切断汚泥運搬処分		式	1			単) 3 号内訳書
舗装版破碎		m2	32			単) 4 号内訳書
不陸整正		m2	32			単) 5 号内訳書
表層	再生密粒度As13mm	m2	32			単) 6 号内訳書

(合併)

本 工 事 内 訳 書

付 属 4

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬処分		m3	2			単) 7 号内訳書
仮設工		式	1			
仮設工		式	1			
足場工		式	1			補) 19 号内訳書
交通管理工		式	1			
交通誘導警備員		式	1			補) 20 号内訳書 単) 8 号内訳書
直接工事費計		式	1			
共通仮設		式	1			
共通仮設費(積上分)		式	1			
運搬費		式	1			
建設機械運搬費		台				補) 21 号内訳書

(合併)

本 工 事 内 訳 書

付 属 5

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
安全費		式	1			
保護具等費用		式	1			補) 22 号内訳書
技術管理費		式	1			
塗膜検査費		式	1			単) 9 号内訳書
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
一般管理費等		式	1			

(合併)

本 工 事 内 訳 書

付 属 6

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
各種費用		式	1			
スクラップ控除		式	1			
スクラップ		式	1			
スクラップ		式	1			補) 23 号内訳書
工事価格		式	1			
消費税及び地方消費税相当額		式	1			
工事費計		式	1			

(補助) 本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			
橋梁保全工事		式	1			
舗装工		式	1			
路面切削工		式	1			
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し	m2	111			第 1 号内訳書参照
殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト殻	m3	6			第 2 号内訳書参照
殻処分	アスファルト殻	m3	6			第 3 号内訳書参照
橋面防水工		式	1			
橋面防水	塗膜防水	m2	109			第 4 号内訳書参照
舗装打換え工		式	1			
表層	密粒度As改質Ⅱ型13mm 舗装厚:50mm 3.0m超	m2	109			第 5 号内訳書参照

(補助)

本 工 事 内 訳 書

付 属 1

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋梁付属物工		式	1			
伸縮継手工		式	1			
伸縮装置取替工		m	8.5			第 6 号内訳書参照
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	m3	1			第 7 号内訳書参照
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	1			第 8 号内訳書参照
排水施設工		式	1			
排水管	VP管	式	1			第 9 号内訳書参照
橋梁防護柵補修工		式	1			
笠木取替工		m	55			第 10 号内訳書参照
ガードレール部材取替工		m	1			第 11 号内訳書参照
橋梁補修工		式	1			

(補助)

本 工 事 内 訳 書

付 属 2

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ひび割れ補修工		式	1			
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 :48.8m 材料種類:エポキシ 樹脂系注入材	構造物	1			第 12 号内訳書参照
断面修復工		式	1			
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 :0.106m3 材料種類:ポリマ ーセメントモルタル 有り	構造物	1			第 13 号内訳書参照
水切り設置工		式	1			
水切り設置工		式	1			
水切り設置工		m	56			第 14 号内訳書参照
現場塗装工		式	1			
橋梁塗装工		式	1			
素地調整	3種ケレンA(動力工具と手工 具の併用)	m2	330			第 15 号内訳書参照
下塗	錆転換型防食塗装	m2	330			第 16 号内訳書参照

(補助)

本 工 事 内 訳 書

付 属 3

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩 塗装箇所:主桁・横桁・対傾構・下横桁・支	m2	340			第 17 号内訳書参照
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 塗装箇所:主桁・横桁・対傾構・下横桁・支	m2	340			第 18 号内訳書参照
仮設工		式	1			
仮設工		式	1			
足場工		式	1			第 19 号内訳書参照
交通管理工		式	1			
交通誘導警備員		式	1			第 20 号内訳書参照
直接工事費計		式	1			
共通仮設		式	1			
共通仮設費(積上分)		式	1			
運搬費		式	1			

(補助)

本 工 事 内 訳 書

付 属 4

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設機械運搬費		台				第 21 号内訳書参照
安全費		式	1			
保護具等費用		式	1			第 22 号内訳書参照
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
一般管理費等		式	1			
各種費用		式	1			

(補助)

本 工 事 内 訳 書

付 属 5

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ控除		式	1			
スクラップ		式	1			
スクラップ		式	1			第 23 号内訳書参照
工事価格		式	1			
消費税及び地方消費税相当額		式	1			
工事費計		式	1			

路面切削

全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し

1 m2 当り

第 1 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削		m2	1			SCB430010-J01
計	1 m2 当り					

殻運搬(路面切削)

殻種別:アスファルト殻

1 m3 当り

第 2 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削廃材運搬費 殻運搬（路面切削）		m3	1			SCB430020-J01
計	1 m3 当り					

殻処分

アスファルト殻

1 m3 当り

第 3 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			SWB020051-J01*
計	1 m3 当り					

橋面防水

塗膜防水

1 m2 当り

第 4 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水費 塗膜系防水		m2	1			SWB812920-J01*
計	1 m2 当り					

表層

密粒度As改質Ⅱ型13mm 舗装厚:50mm 3.0m超

1 m2 当り

第 5 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層（車道・路肩部）		m2	1			SCB410260-J01*
計	1 m2 当り					

伸縮装置取替工

1 m 当り

第 6 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮装置取替工		m	1			V0003
材料費	橋梁用伸縮装置	m	1			V0005
計	1 m 当り					

殻運搬

コンクリート(無筋)構造物とりこわし

1 m3 当り

第 7 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			SCB227010-J02
計	1 m3 当り					

殻処分

コンクリート殻（鉄筋）

1 m3 当り

第 8 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費（m3）		m3	1			SWB020051-J02*
計	1 m3 当り					

排水管

VP管

1 式 当り

第 9 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管設置費 排水管設置		m	15			SCB473320-J01
排水管設置	撤去	m	11			SCB473320-J02*
排水管材料費 排水管（材料費）		m	1			SCB473321-J01
計	1 式 当り					

笠木取替工

1 m 当り

第 10 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
笠木撤去工		m	1			SWB810580-J01*
笠木設置工		m	1			SWB810560-J01*
材料費（笠木）		m	1			V0006
計	1 m 当り					

ガードレール部材取替工

1 m 当り

第 11 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工		m	1			SWB810580-J02*
ガードレール設置工		m	1			SWB810560-J02*
材料費（ガードレール）		m	1			V0021
計	1 m 当り					

1構造物当り補修延べ延長:48.8m
材料種類:エポキシ樹脂系注入材

低圧注入工法

第 12 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧注入工法費 ひび割れ補修工（低圧注入工法）		構造物	1			SWB229110-J01
計	1 構造物 当り					

1構造物当り修復延べ体積:0.106m3
材料種類:ポリマーセメントモルタル 有り

1 構造物 当り

第 13 号 内訳書

左官工法

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左官工法費 断面修復工（左官工法）		構造物	1			SWB229210-J01
計	1 構造物 当り					

水切り設置工

1 m 当り

第 14 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用水切り材設置	接着剤固定式	m	1			
橋梁用水切材	接着剤固定型	m	1			
計	1 m 当り					

素地調整

3種ｸﾚﾝA(動力工具と手工具の併用)

1 m2 当り

第 15 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
素地調整費 塗替塗装		m2	1			SWB821550-J01*
計	1 m2 当り					

下塗

錆転換型防食塗装

1 m2 当り

第 16 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下塗工（脱脂洗浄工含む）	錆転換型暴食塗装	m2	1			施工規模補正*1.2 V0007
材料費	錆転換型暴食塗装	m2	1			V0008
計	1 m2 当り					

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩
塗装箇所:主桁・横桁・対傾構・下横桁・支

1 m2 当り

第 17 号 内訳書

中塗

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗費 塗替塗装		m2	1			SWB821550-J05*
計	1 m2 当り					

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩
塗装箇所:主桁・横桁・対傾構・下横桁・支

1 m2 当り

第 18 号 内訳書

上塗

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上塗費 塗替塗装		m2	1			SWB821550-J06*
計	1 m2 当り					

足場工

1 式 当り

第 19 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	吊り足場	m2	140			V0019
朝顔・板張防護・シート防護		m2	100			V0020
計	1 式 当り					

交通誘導警備員

1 式 当り

第 20 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員 B		人日				SWB010212-J01
計	1 式 当り					

建設機械運搬費

1 台 当り

第 21 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬費 貨物自動車による運搬（1車1回）		台				SWB010010-J01
計	1 台 当り					

保護具等費用

1 式 当り

第 22 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
保護具等費用		式	1			V0018
計	1 式 当り					

スクラップ

1 式 当り

第 23 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	へビーH3	t	0.3			V0016
計	1 式 当り					

(単独) 本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			
橋梁保全工事		式	1			
橋梁付属物工		式	1			
橋梁用防護柵工		式	1			
ビームパイプ設置工		m	113			第 1 号内訳書参照
背面舗装打換工		式	1			
舗装打換工		式	1			
舗装版切断		m	9			第 2 号内訳書参照
舗装版切断汚泥運搬処分		式	1			第 3 号内訳書参照
舗装版破碎		m2	32			第 4 号内訳書参照
不陸整正		m2	32			第 5 号内訳書参照

(単独)

本 工 事 内 訳 書

付 属 1

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層	再生密粒度As13mm	m2	32			第 6 号内訳書参照
殻運搬処分		m3	2			第 7 号内訳書参照
仮設工		式	1			
交通管理工		式	1			
交通誘導警備員		式	1			第 8 号内訳書参照
直接工事費計		式	1			
共通仮設		式	1			
共通仮設費(積上分)		式	1			
技術管理費		式	1			
塗膜検査費		式	1			第 9 号内訳書参照
共通仮設費(率計上)		式	1			

(単独)

本 工 事 内 訳 書

付 属 2

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
一般管理費等		式	1			
工事価格		式	1			
消費税及び地方消費税相当額		式	1			
工事費計		式	1			

ビームパイプ設置工

1 m 当り

第 1 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置（パイプ）		m	1			SWB810630-J01
材料費（ビームパイプ等）		m	1			V0001
計	1 m 当り					

舗装版切断

1 m 当り

第 2 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	1			SCB430510-J01
計	1 m 当り					

舗装版切断汚泥運搬処分

1 式 当り

第 3 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン	1.5 L	台・日				SKS100200-J01
舗装版切断汚泥処分費	0.014m ³	式	1			
計	1 式 当り					

舗装版破碎

1 m2 当り

第 4 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		m2	1			SCB430310-J01
計	1 m2 当り					

不陸整正

1 m2 当り

第 5 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）		m2	1			SCB410040-J02
計	1 m2 当り					

表層

再生密粒度As13mm

1 m2 当り

第 6 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）		m2	1			SCB410260-J01
計	1 m2 当り					

殻運搬処分

1 m3 当り

第 7 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		m3	1			SCB227010-J01
A S 廃材処分費	印旛	t	2.35			
計	1 m3 当り					

交通誘導警備員

1 式 当り

第 8 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員 B		人日				SWB010212-J01
計	1 式 当り					

塗膜検査費

1 式 当り

第 9 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含有試験		式	1			V0003
溶出試験		式	1			V0004
計	1 式 当り					