

工事名：広域飯能斎場組合新斎場建設工事（造成工）

広域飯能斎場／飯能市大字飯能字愛宕996番2ほか

数量総括表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	日数・ 人数等	摘 要
基盤整備	敷地造成工	掘削工	掘削	土砂 オープンカット 10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満	m3	100	10891.5	10,900		
		盛土工	路床盛土	施工幅員4.0m以上 20,000m ³ 未満	m3	100	329.3	300		
		法面整形工	法面整形（切土部）	現場制約無し	m2	10	377.2	380		
	公園土工	残土処理工	積込（ルース）	土砂 土量50,000m ³ 未満	m3	100	11838.4	11,800		
			土砂等運搬	土砂 D1D区間有り 31.5km以下	m3	10	11838.4	11,840		
			残土等処分		m3	10	11838.4	11,840		
	法面工	法枠工	プレキャスト法枠	ハイブロック	m2	1	396.9	397		
			軽量法枠用アンカー	ねじ筋鉄筋 SD345 D22 L=1000mm	本	1	461.0	461		
	擁壁工	作業土工	床掘り	平均施工幅1m以上2m未満	m3	10	996.6	1,000		
			床掘り	小規模	m3	0.1	0.43	0.4		
			埋戻し	埋戻C（最大埋戻幅1m 以上4m未満）	m3	10	272.0	270		
			埋戻し	現場制約あり	m3	0.1	0.32	0.3		
		場所打擁壁工	小型擁壁	24-18-25（高炉）	m3	0.1	0.11	0.1		
		コンクリート ブロック工	現場打基礎コンクリート	18-8-25（高炉）	m3	1	50.2	50		
			コンクリート（間知） ブロック積	高300×幅450×控350mm	m2	1	784.7	785		
			胴込・裏込材（砕石）	再生砕石（RC-40）	m3	1	184.1	184		
			現場打天端コンクリート	18-8-25（高炉）	m3	1	16.8	17		
			コンクリート	18-8-25（高炉）	m3	1	4.6	5		
			足場	単管傾斜足場 安全ネット 有	掛m2	10	758.8	759		

工事名：広域飯能斎場組合新斎場建設工事（造成工）

広域飯能斎場／飯能市大字飯能字愛宕996番2ほか

数量総括表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	日数・ 人数等	摘 要
	構造物撤去工	防護柵撤去工	防護柵（横断・転落防 止柵）撤去	木柵（ロープ柵）	m	1	21.5	22		
		作業土工	床掘り	小規模	m3	10	82.1	80		
			埋戻し	小規模	m3	10	112.3	110		
		構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	鉄筋コンクリート	m3	1	78.3	78		
			コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート	m3	1	65.2	65		
			舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m	1	32.2	32		
			舗装版破砕	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m2	10	804.9	800		
			舗装版破砕	タイル（コンクリート） t=15cm以下	m2	10	344.8	340		
	電気設備撤去工	水銀灯器具	撤去 屋外 ボールライト400W以下		灯	1	4.0	4		
			波状硬質合成樹脂管	撤去 構内地中50mm以下 1条	m	1	86.3	86		
			ケーブル及び電線配線	撤去 管内配線10mm以下	m	1	90.9	91		
			電力ケーブル架空配線	撤去 仕上外径15mm以下 メッセンジャーあり	径間	1	1.0	1		
	運搬処理工	濁水運搬	積載量2 t 10.0km以下		台	1	1.0	1		
			濁水処分	アスファルト舗装 切断厚4cm	m3	0.01	0.030	0.03		
			殻運搬	アスファルト殻	m3	1	32.2	32		
			殻運搬	鉄筋コンクリート殻	m3	1	78.3	78		
			殻運搬	無筋コンクリート殻	m3	1	112.9	113		
			殻処分	アスファルト殻	m3	1	32.2	32		
			殻処分	鉄筋コンクリート殻	m3	1	78.3	78		

工事名：広域飯能斎場組合新斎場建設工事（造成工）

広域飯能斎場／飯能市大字飯能字愛宕996番2ほか

数量総括表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	日数・ 人数等	摘 要
			殻処分	無筋コンクリート殻	m3	1	112.9	113		
			現場発生品運搬	DID区間有り 5.0km以下	t	0.01	32.0	32.02		
			現場発生品積込	2 t 積級	t	0.01	32.0	32.02		
			金属くず処分		m3	0.1	0.19	0.20		
			ガラスくず処分		m3	0.01	0.01	0.01		
			プラスチック類処分		m3	1	3.4	3		
			がれき処分		m3	1	20.7	21		
	公園施設等撤去・移設工	樹木伐採・伐根工	高木掘取	幹周15cm未満	本	1	1.0	1		
			高木掘取	幹周25cm以上40cm未満	本	1	1.0	1		
			高木掘取	幹周40cm以上60cm未満	本	1	16.0	16		
			高木掘取	幹周60cm以上90cm未満	本	1	63.0	63		
			中低木掘取	樹高50cm未満	本	1	72.0	72		
			中低木掘取	樹高50cm以上100cm未満	本	1	1578.0	1,578		
			中低木掘取	樹高100cm以上200cm未満	本	1	288.0	288		
			中低木掘取	樹高200cm以上300cm未満	本	1	24.0	24		
			支柱撤去	二脚鳥居支柱	本	1	105.0	105		
			高木玉切	直径10cm未満	本	1	1.0	1		
			高木玉切	直径10cm以上16cm未満	本	1	6.0	6		
			高木玉切	直径16cm以上22cm未満	本	1	25.0	25		

工事名：広域飯能斎場組合新斎場建設工事（造成工）

広域飯能斎場／飯能市大字飯能字愛宕996番2ほか

数量総括表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	日数・ 人数等	摘 要
			高木玉切	直径22cm以上28cm未満	本	1	13.0	13		
			高木玉切	直径28cm以上	本	1	36.0	36		
			人力運搬	80m以下	m3	1	407.6	408		
			中低木運搬	樹高50cm未満	本	1	72.0	72		
			中低木運搬	樹高50cm以上100cm未満	本	1	1578.0	1,578		
			中低木運搬	樹高100cm以上200cm未満	本	1	288.0	288		
			中低木運搬	樹高200cm以上300cm未満	本	1	24.0	24		
			現場発生品積込	4～4.5 t 積級	t	0.01	203.79	203.79		
			現場発生品運搬	DID区間有り 9.0km以下	t	0.01	20.76	20.76		
			木くず処分	木くず	t	0.01	203.79	203.79		
	仮設工	工事用道路工	敷鉄板	22×1524×6096 設置・撤去	m2	1	540.0	540		
			鋼板賃料	22×1524×6096 210日	枚	1	60.0	60		
		防護施設工	仮設ゲート	H=1.8m W=8.0m 210日	式	1	1.0	1		
			仮囲い	設置 H=3.0m	m	1	465.5	465		
			仮囲い	撤去 H=3.0m	m	1	465.5	465		
			仮囲い仮設材	H=3.0m、210日	m	1	244.6	245		
			仮囲い仮設材	H=3.0m、60日	m	1	138.0	138		
		電力設備工	照明設備	新設 屋外 投光器400W以下	灯	1	1.0	1		
			照明設備	ポール建込み H=5.0m	基	1	1.0	1		

工事名：広域飯能斎場組合新斎場建設工事（造成工）

広域飯能斎場／飯能市大字飯能字愛宕996番2ほか

数量総括表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	日数・ 人数等	摘 要
			照明設備	撤去 屋外 投光器400W以下	灯	1	1.0	1		
			基礎材	再生砕石(RC-40) t=100mm	m2	0.1	0.6	0.6		
			コンクリート	18-8-25 (高炉)	m3	0.1	0.4	0.4		
			型枠	一般型枠 小型構造物	m2	1	2.9	3		
		作業土工	床掘り	小規模	m3	0.1	0.4	0.4		
			埋戻し	小規模	m3	1	1.8	2		
		構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート	m3	0.1	0.4	0.4		
		運搬処理工	殻運搬	無筋コンクリート殻	m3	0.1	0.4	0.4		
			殻処分	無筋コンクリート殻	m3	0.1	0.4	0.4		
			現場発生品積込	2 t 積級	t	0.01	0.05	0.05		
			現場発生品運搬	DID区間有り 5.0km以下	t	0.01	0.05	0.05		
			混合廃棄物処分		m3	0.1	0.19	0.2		
施設整備	雨水排水設備工	貯留施設工	貯留施設基礎	再生砕石(RC-40) t=100mm	m2	1	577.0	577		
			貯留施設基礎	砂基礎 コンクリート用砕砂	m3	1	17.3	17		
			貯留施設	雨水貯留槽	式	1	1.0	1		
		作業土工	床掘り	標準	m3	100	1032.6	1,000		
			床掘り	小規模	m3	10	159.6	160		
			埋戻し	埋戻B (最大埋戻幅4m以上)	m3	10	557.3	560		
			埋戻し	小規模	m3	10	51.2	50		

工事名：広域飯能斎場組合新斎場建設工事（造成工）

広域飯能斎場／飯能市大字飯能字愛宕996番2ほか

数量総括表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	日数・ 人数等	摘 要
		側溝工	コンクリート	18-8-25（高炉）	m3	0.1	0.7	0.7		
			型枠	一般型枠 小型構造物	m2	1	2.4	2		
			プレキャストU型側溝	U150	m	1	210.9	211		
			プレキャストU型側溝	U240	m	1	122.2	122		
			プレキャストU型側溝	U-300	m	1	95.8	96		
			プレキャストU型側溝	PU-300	m	1	18.2	18		
			プレキャストU型側溝	U-240 ソケット付	m	1	11.6	12		
			プレキャストU型側溝	U-240 ソケット・滑り止め付	m	1	5.8	6		
			モルタル練	1:3	m3	1	5.2	5		
			自由勾配側溝	幅300×高400	m	1	11.6	12		
			自由勾配側溝	幅300×高500	m	1	8.5	9		
			自由勾配側溝	幅300×高600	m	1	21.0	21		
			公園素掘側溝	切土部 現場制約無し	m2	10	17.4	20		
			側溝蓋	鉄筋コンクリートU形用蓋 240 歩道用	枚	1	14.8	15		
			側溝蓋	鉄筋コンクリートU形用蓋 240 T-25用	枚	1	197.9	198		
			側溝蓋	鉄筋コンクリートU形用蓋 300 T-25用	枚	1	159.7	160		
			側溝蓋	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 300 T-25用	枚	1	36.4	36		
			側溝蓋	自由勾配側溝用蓋 300 T-25用	枚	1	38.0	38		
			側溝蓋	鋼製グレーチング 側溝用 300 T-25用	枚	1	1.0	1		

工事名：広域飯能斎場組合新斎場建設工事（造成工）

広域飯能斎場／飯能市大字飯能字愛宕996番2ほか

数量総括表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	日数・ 人数等	摘 要
		管渠工	公園管渠	φ 100VP	m	1	16.7	17		
			公園管渠	φ 150スリーブ	m	1	2.2	2		
			公園管渠	φ 150VU	m	1	18.6	19		
			公園管渠	90° エルボ φ 150VU継手	個	1	3.0	3		
			支持金物据付	φ 100用	組	1	9.0	9		
			支持金物据付	山形鋼 L-40×40×3×3	t	0.01	0.0	0.01		
			支持金物据付	鋼板 t-12mm	t	0.01	0.0	0.01		
			支持金物据付	配管用金具 φ 100用	個	1	9.0	9		
			支持金物据付	インサート金物 M12	本	1	18.00	18		
			暗渠排水管基礎	砂基礎 再生砂	m3	1	4.6	5		
			暗渠排水管	φ 100VP	m	1	3.1	3		
			暗渠排水管	φ 150VU	m	1	9.1	9		
			暗渠排水管	φ 200VU	m	1	113.1	113		
			暗渠排水管	φ 250VU	m	0.1	0.2	0.2		
			暗渠排水管	φ 300VU	m	1	2.9	3		
		集水樹・ マンホール工	プレキャスト集水樹	□300H=0.50 S01 S81 S82 S02 S79 S80	箇所	1	6.0	6		
			プレキャスト集水樹	□300H=0.50 S03	箇所	1	1.0	1		
			プレキャスト集水樹	□300H=0.50 S43	箇所	1	1.0	1		
			プレキャスト集水樹	□300H=0.85 仮設樹03	箇所	1	1.0	1		

工事名：広域飯能斎場組合新斎場建設工事（造成工）

広域飯能斎場／飯能市大字飯能字愛宕996番2ほか

数量総括表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	日数・ 人数等	摘 要
			プレキャスト集水樹	□450H=0.50 S07	箇所	1	1.0	1		
			プレキャスト集水樹	□450H=0.55 S26	箇所	1	1.0	1		
			プレキャスト集水樹	□450H=0.55 S27	箇所	1	1.0	1		
			プレキャスト集水樹	□450H=0.60 仮設樹02	箇所	1	1.0	1		
			プレキャスト集水樹	□450H=0.65 S08	箇所	1	1.0	1		
			プレキャスト集水樹	□450H=0.65 S12	箇所	1	1.0	1		
			プレキャスト集水樹	□450H=0.75 仮設樹01	箇所	1	1.0	1		
			プレキャスト集水樹	□450H=0.75 S44	箇所	1	1.0	1		
			プレキャスト集水樹	□450H=0.75 S45	箇所	1	1.0	1		
			プレキャスト集水樹	□450H=0.80 S11	箇所	1	1.0	1		
			プレキャスト集水樹	□600H=0.75 S15	箇所	1	1.0	1		
			プレキャスト集水樹	□600H=1.00 S13	箇所	1	1.0	1		
			プレキャスト集水樹	□600H=1.15 S14	箇所	1	1.0	1		
			プレキャスト集水樹	□600H=1.15 S42	箇所	1	1.0	1		
			塩化ビニル製樹	マンホール径φ300 本管径φ200 起点および中間形式	個	1	5.0	5		
			塩化ビニル製樹	マンホール径φ300 本管径φ200 底部会合形式	個	1	1.0	1		
			蓋	コンクリート蓋 □300用 歩道用	枚	1	8.0	8		
			蓋	コンクリート蓋 □450用 T-25	枚	1	1.0	1		
			蓋	グレーチング蓋 □300用 T-2	枚	1	1.0	1		

工事名：広域飯能斎場組合新斎場建設工事（造成工）

広域飯能斎場／飯能市大字飯能字愛宕996番21ほか

数量総括表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	日数・ 人数等	摘 要
			蓋	グレーチング蓋 □450用 T-2	枚	1	3.0	3		
			蓋	グレーチング蓋 □450用 T-25	枚	1	6.0	6		
			蓋	グレーチング蓋 □600用 T-2	枚	1	1.0	1		
			蓋	グレーチング蓋 □600用 T-25	枚	1	3.0	3		
			蓋	鉄蓋 柵径φ300 (T-25)	枚	1	6.0	6		
	電気設備工	作業土工	床掘り	小規模	m3	1	1.1	1		
			埋戻し	小規模	m3	1	1.3	1		
		電線管路工	波状硬質合成樹脂管	新設 構内地中50mm以下 1条	m	1	4.2	4		
			ケーブル及び電線配線	新設 管内配線10mm以下	m	1	4.2	4		
			電力ケーブル架空配線	新設 仕上外径15mm以下 メッセンジャーあり	径間	1	1.0	1		
	園路広場整備工	舗装版撤去工	舗装版破砕	コンクリート舗装版 t=15cm以下	m2	1	1.4	1		
			殻運搬	無筋コンクリート殻	m3	0.1	0.1	0.1		
			殻処分	無筋コンクリート殻	m3	0.1	0.14	0.1		
		舗装準備工	不陸整正	補足材料無	m2	10	4176.1	4,180		
		アスファルト舗 装工	下層路盤（車道・路肩部）	再生クワッシャーRC-40 t=150mm	m2	1	22.1	22		
			上層路盤（車道・路肩部）	再生粒度調整砕石RM-40 t=100mm	m2	1	22.1	22		
			表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 t=50mm再生 密粒度アスコン(20)プライムコートPK-3	m2	1	22.1	22		
		石材系舗装工	砂利舗装	単粒度砕石4号 t=260mm	m2	1	13.8	14		
			砕石舗装	再生砕石(RC-40) t=200mm	m2	10	989.6	990		

工事名：広域飯能斎場組合新斎場建設工事（造成工）

広域飯能斎場／飯能市大字飯能字愛宕996番2ほか

数量總括表

[illegible]