

令和 8 年度
畑地帯総合整備事業（畑地帯総合整備型） 北総中央Ⅰ期地区
富里市立沢地先外

北総中央 1 期 暗渠排水工事 設計書

印旛農業事務所

北総中央1期 暗渠排水工事

工事箇所	富里市立沢地先外		
工事概要	暗渠排水工	A=	5.5 ha

工事価格計	金	円
消費税相当額	金	円
工事費総額	金	円

北総中央 1 期 暗渠排水工事

工 事 数 量 総 括 表 (当初)

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 暗渠排水工				
(1) 暗渠排水				
吸水渠工	自動埋設暗渠敷設機 φ50	m	8,061	
吸水渠工	φ65 バックホウ	m	949	
吸水渠工 (枕暗渠)	φ65 バックホウ	m	1,325	
集水渠工	φ65	m	754	
集水渠工	φ75	m	205	
集水渠工	φ100	m	201	
集水渠工	水閘 φ65	箇所	8	
集水渠工	水閘 φ75	箇所	2	
集水渠工	水閘 φ100	箇所	15	
管理孔		箇所	25	
吸水渠継手工	DVソケット DV50×CP50	個	218	
吸水渠継手工	DVソケット DV65×CP65	個	25	
吸水渠継手工	止まり φ50 (キャップ)	個	218	
集水渠継手工	径違い90° 大曲Y 65×50	個	117	
集水渠継手工	径違い90° 大曲Y 75×50	個	42	
集水渠継手工	径違い90° 大曲Y 75×65	個	1	
集水渠継手工	径違い90° 大曲Y 100×50	個	31	
集水渠継手工	径違い90° 大曲Y 100×75	個	4	
集水渠継手工	90° 大曲Y 65	個	8	
集水渠継手工	90° 大曲Y 100	個	11	
集水渠継手工	径違い45° Y 65×50	個	5	
集水渠継手工	90° 大曲エルボ 50	個	24	
集水渠継手工	インクリーザー 65×50	個	35	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
集水渠継手工	インクリーザー 75×50	個	1	
集水渠継手工	インクリーザー 75×65	個	16	
集水渠継手工	インクリーザー 100×50	個	13	
集水渠継手工	インクリーザー 100×65	個	2	
集水渠継手工	インクリーザー 100×75	個	12	
枕暗渠継手工	90° エルボ 65	個	29	
枕暗渠継手工	45° エルボ 65	個	9	
産業廃棄物運搬費	廃プラスチック (もみ殻袋)	空m3	12	
産業廃棄物処理費	廃プラスチック (もみ殻袋)	m3	12	
産業廃棄物処理費及び運搬費	コンクリート (無筋)	ton	0.3	
2. 仮設工				
(1) 安全費				
交通誘導警備員		人	15	