

葛南土木事務所		設 計 書 番 号	2 6 - 0 0 - 0 2 - 0 3 2 0 - 0		発 注 区 分	補助事業
適用単価区分	実施単価	適用単価地区	葛南		単 価 適 用 日	2 0 2 6 0 7 0 1
工 事 名	海岸基盤整備及び県単海岸整備合併工事（浦安海岸入船地区護岸工その４）					
年度及び予算科目	令和 8 年度 第 0 9 款 第 0 3 項 第 0 4 目					
事 業 名	海岸基盤整備・県単海岸整備					
路 線 河 海 名	浦安・浦安地区海岸					
施 工 箇 所	浦安市 入船					
施 工 方 法	請負		工 期 日 数	3 1 0 日間		
工 事 費 総 額						
内 工 事 価 格 計			別 紙 内 訳 の と お り			
訳 消 費 税 相 当 額			× 0 . 1 0			
備 考						

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
海岸基盤整備 県単海岸整備合併	浦安市 入船	浦安・浦安地区海岸	

費 目	本工事費	海岸基盤整備及び県単海岸整備合併工事 (浦安海岸入船地区護岸工その4)
-----	------	--

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	工事延長 L = 2 1 0 m	
	2	鋼管杭圧入工 N = 5 1 本	
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工事数量総括表

		工事名	海岸基盤整備及び県単海岸整備合併工事 (浦安海岸入船地区護岸工その４)	当初	事業区分	海岸整備		
					工事区分	堤防・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
堤防・護岸				式		1		
護岸工				式		1		
鋼管杭圧入工				式		1		
鋼管杭圧入 １-C			鋼管杭 φ800 t=9mm L=23.0m SKK400	本		24		
鋼管杭圧入 １-B			鋼管杭 φ800 t=9mm L=22.5m SKK400	本		27		
仮設工				式		1		
ヤード整備工				式		1		
砕石敷均し			砕石規格RC-40;敷厚100mm	式		1		

工事数量総括表

		工事名	海岸基盤整備及び県単海岸整備合併工事 (浦安海岸入船地区護岸工その４)	当初	事業区分	海岸整備		
					工事区分	堤防・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事用道路工				式		1		
敷鉄板			鋼材規格22×1,524×6,096(mm);作業 区分設置・撤去	式		1		
敷鉄板賃料				式		1		
鋼管杭搬送工				式		1		
搬送用レール設置・撤去			鋼矢板 型、L = 280m×2列	式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	海岸基盤整備及び県単海岸整備合併工事 (浦安海岸入船地区護岸工その４)	当初	事業区分	海岸整備		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設				式		1		
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		
重建設機械分解組立輸送費			70t吊クローラクレーン	式		1		
回転切削圧入機組立・解体				回		1		
杭上自走式クレーン組立・解体				回		1		
仮設材運搬費				式		1		
事業損失防止施設費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	海岸基盤整備及び県単海岸整備合併工事 (浦安海岸入船地区護岸工その４)	当初	事業区分	海岸整備		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
水質汚濁防止膜			連続フロート式 φ 300	式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		

