

令和 8 年度

工事数量総括表

工 事 名 R 8 マンホール鉄蓋（新郷ほか） 7 工区更新工事

工事場所 東松山市大字新郷地内ほか

設 計 年 月
令和 8 年 6 月

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下水道施設整備		式			
	1				
_ 管路		式			
	1				
_ _ マンホール鉄蓋更新工		式			
	1				
_ _ _ 舗装版切断工		式			
	1				
_ _ _ _ 舗装版切断（15cm以下）		m			第1号一位代価表
	460				
_ _ _ _ 舗装版切断（30cm以下）		m			第2号一位代価表
	280				
_ _ _ _ 濁水運搬処分		式			第3号一位代価表
	1				
_ _ _ 舗装版撤去・処分工		式			
	1				
_ _ _ _ 舗装版破碎（小規模）		m2			第4号一位代価表
	300				
_ _ _ _ 殻運搬処理		m3			第5号一位代価表
	42				
_ _ _ 調整モルタル等撤去・処分工		式			
	1				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
----	モルタル取壊し					m3			第6号一位代価表
				2					
----	C o 構造物取壊し					m3			第7号一位代価表
				0.2					
----	C o 殻運搬処理					m3			第8号一位代価表
				2					
---	鉄蓋交換					式			
				1					
----	鉄蓋撤去					箇所			第9号一位代価表
				118					
----	鉄蓋設置					箇所			第10号一位代価表
				118					
---	舗装復旧工					式			
				1					
----	不陸整正					m2			第11号一位代価表
				304					
度As・t=50)	基層（車道・再生粗粒					m2			第12号一位代価表
				18					
度As・t=100)	基層（車道・再生粗粒					m2			第13号一位代価表
				4					
度As・t=110)	基層（車道・再生粗粒					m2			第14号一位代価表
				2					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
Ⅲ-Ⅲ-Ⅲ 基層（車道・再生粗粒 度As・t=210）		m2			第15号一位代価表
	126				
Ⅲ-Ⅲ-Ⅲ 表層（車道・再生密粒 度As・PK-3・t=50）		m2			第16号一位代価表
	104				
Ⅲ-Ⅲ-Ⅲ 表層（車道・再生密粒 度As・PK-4・t=50）		m2			第17号一位代価表
	130				
Ⅲ-Ⅲ-Ⅲ 表層（車道・改 質Ⅱ型・PK-3・t=50）		m2			第18号一位代価表
	6				
Ⅲ-Ⅲ-Ⅲ 表層（車道・改 質Ⅱ型・PK-4・t=50）		m2			第19号一位代価表
	20				
Ⅲ-Ⅲ-Ⅲ 表層（歩道・再生密粒 度As・PK-3・t=30）		m2			第20号一位代価表
	26				
Ⅲ-Ⅲ-Ⅲ 表層（歩道・再生密粒 度As・PK-3・t=50）		m2			第21号一位代価表
	3				
Ⅲ-Ⅲ-Ⅲ 表層（歩道・再生細粒 度As・PK-3・t=30）		m2			第22号一位代価表
	15				
Ⅲ-Ⅲ-Ⅲ 区画線工		式			
	1				
Ⅲ-Ⅲ-Ⅲ 溶融式区画線（実 線・白・W15cm）		m			第23号一位代価表
	34				
Ⅲ-Ⅲ-Ⅲ 溶融式区画線（実 線・白・W30cm）		m			第24号一位代価表
	4				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 溶融式区画線（実線・白・W45cm）					m			第25号一位代価表
				42				
— — — 溶融式区画線（文字・記号・白・W15cm換算）					m			第26号一位代価表
				21				
— — — グリーンベルト					m2			第27号一位代価表
				0.5				
— — — スクラップ処分工					式			
				1				
— — — スクラップ（既設マンホール鉄蓋）					t			第28号一位代価表
				9.09				
— 【交通誘導警備員】					式			
				1				
— — 【交通誘導警備員】					式			
				1				
— — — 【交通誘導警備員】					式			
				1				
— — — 交通誘導警備員A					式			第29号一位代価表
				1				
— — — 交通誘導警備員B					式			第30号一位代価表
				1				
— 直接工事費					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書									
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 ・ 規 格				数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ _ 共通仮設費計						式			
				1					
_ _ _ 共通仮設費（率分）						式			
				1					
_ 純工事費						式			
				1					
_ _ 現場管理費						式			
				1					
_ 工事原価						式			
				1					
_ _ 一般管理費等						式			
				1					
工事価格						式			
				1					
_ 消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。