

成田土木事務所		設 計 書 番 号	2 6 - 0 0 - 0 6 - 0 2 5 1 - 0		発 注 区 分	補助事業
適用単価区分	実施単価	適用単価地区	成田		単 価 適 用 日	2 0 2 6 0 8 0 1
工 事 名	道路メンテナンス（橋梁）工事（玉造大橋補修工）					
年度及び予算科目	令和 8 年度 第 0 9 款 第 0 2 項 第 0 2 目					
事 業 名	道路メンテナンス					
路 線 河 海 名	主要地方道 佐原八日市場線					
施 工 箇 所	香取郡多古町 南玉造					
施 工 方 法	請負		工 期 期 限	令和 9 年 3 月 2 5 日限り		
工 事 費 総 額						
内 工 事 価 格 計			別 紙 内 訳 の と お り			
訳 消 費 税 相 当 額			× 0 . 1 0			
備 考						

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
道路メンテナンス事業	香取郡多古町 南玉造	主要地方道 佐原八日市場線	玉造大橋

費 目	本工事費	道路メンテナンス（橋梁）工事（玉造大橋補修工）
-----	------	-------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	橋梁補修 N = 1 橋	
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工事数量総括表

		工事名	道路メンテナンス（橋梁）工事（玉造大橋補修工）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
橋梁保全工事				式		1		
橋梁付属物工				式		1		
伸縮継手工				式		1		
埋設ジョイント補修			ジョイント規格MMジョイント同等品以上；伸縮装置断面積0.287m2；工種補修；取付部位舗装厚内型；工法区分MMジョイント同等品以上；補修形式2車線相当	m		17		
舗装工				式		1		
橋面防水工				式		1		
橋面防水			防水工種類塗膜防水	式		1		
舗装打換え工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	道路メンテナンス（橋梁）工事（玉造大橋補修工）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
路面切削				m2		84		
殻運搬(路面切削)			殻種別アスファルト殻	m3		4		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		4		
表層			材料種類再生密粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		84		
舗装打換え工				式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	式		1		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚10cm	m2		40		
殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3		4		

工事数量総括表

		工事名	道路メンテナンス（橋梁）工事（玉造大橋補修工）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		4		
基層			材料種類再生粗粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		40		
表層			材料種類再生密粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		40		
切断排水処理工				式		1		
区画線工				式		1		
区画線工				式		1		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		50		
橋梁補修工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	道路メンテナンス（橋梁）工事（玉造大橋補修工）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
ひび割れ補修工				式		1		
低圧注入工法			1構造物当り補修延べ延長69.27m;材料種類工ボキシ樹脂系	構造物		1		
充てん工法			1構造物当り補修延べ延長26.32m;材料種類可とう性工ボキシ樹脂	構造物		1		
断面修復工				式		1		
左官工法			1構造物当り修復延べ体積0.609m3;材料種類ポリマーセメントモルタル;鉄筋㌾・鉄筋防錆処理有り	構造物		1		
左官工法（豆板補修工）			1構造物当り修復延べ体積0.379m3;材料種類ポリマーセメントモルタル;鉄筋㌾・鉄筋防錆処理有り	構造物		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)				m3		1		
殻処分			殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		1		

工事数量総括表

		工事名	道路メンテナンス（橋梁）工事（玉造大橋補修工）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
洗堀部補修工				式		1		
洗堀部補修工				式		1		
仮設工				式		1		
土留・仮締切工				式		1		
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30		
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30		
整地			作業区分敷均し(ル-ズ)	式		1		
土のう			大型土のう規格耐候性土のう	式		1		

工事数量総括表

		工事名	道路メンテナンス（橋梁）工事（玉造大橋補修工）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
土のう			大型土のう規格耐候性土のう	式		1		
水替工				式		1		
ホソ排水			排水量120以上450(m3/h)未満;全揚程10m;排水方法作業時排水	式		1		
橋梁足場				式		1		
吊足場				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	道路メンテナンス（橋梁）工事（玉造大橋補修工）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設				式		1		
共通仮設費				式		1		
技術管理費				式		1		
施工調査費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		

工事数量総括表

		工事名	道路メンテナンス（橋梁）工事（玉造大橋補修工）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		