

令和 8 年度 工 事 仕 様 書

工 事 名 北口中央通り線街路築造工事（その１）

工 事 場 所 入間市駅北口土地区画整理地内

事 業 名 入間市駅北口土地区画整理事業

工 事 大 要

車道舗装工 A=818.0m²

歩道舗装工 A=348.4m²

側溝工 L=90.2m

集水桝工 N=5箇所

横断暗渠工 L=9.5m

歩車道境界ブロック工 L=95.2m

地先境界ブロック工 L=52.1m

変 更 理 由					
備 考					
地 区	県南(飯能県土整備)	労務費補正	1.02	機械経費(賃料)補正	1.00
単価適用年月	令和08年03月01日付 公共				
工 期	当初	自		至	令和8年9月30日
		日数			
	変更			至	
経費適用年月	公共 令和07年度				
主たる工種	道路改良工事				
施工地域	市街地(DID補正)(1)-3				
設 計	当 初 金 額		変 更 金 額		
	工 事 価 格				
	消 費 税 相 当 額				
	合 計				
請 負	工 事 価 格				
	消 費 税 相 当 額				
	合 計				
	請 負 増 減 額				
週休2日区分	完全週休2日(土日)補正				

総括表					
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 摘要
工事費	1	式			
本工事費	1	式			
道路改良工事01	1	式			
合計					

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
道路改良工事01	1	式			
道路修繕	1	式			
舗装工	1	式			
路面切削工	1	式			
路面切削	818	m2			明 1 号
殻運搬(路面切削)	98.16	m3			明 2 号
殻処分	98.16	m3			明 3 号
舗装打換え工	1	式			
表層	818	m2			明 4 号
切削オーバーレイ工	1	式			
切削オーバーレイ	818	m2			明 5 号
殻運搬(路面切削)	94.9	m3			明 6 号
殻処分	94.9	m3			明 7 号
排水構造物工	1	式			

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
側溝工	1	式			
横断暗渠設置	9.5	m			明 8 号
舗装	1	式			
舗装工	1	式			
アスファルト舗装工	1	式			
砂層 一般部 フィルター層	243.4	m ²			明 9 号
下層路盤(歩道部) 乗入部	105	m ²			明 10 号
下層路盤(歩道部) 一般部	243.4	m ²			明 11 号
基層(歩道部) 乗入部	105	m ²			明 12 号
表層(歩道部) 乗入部	105	m ²			明 13 号
表層(歩道部) 一般部	243.4	m ²			明 14 号
排水構造物工	1	式			
側溝工	1	式			
管(函)渠型側溝	90.2	m			明 15 号

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
集水樹・マンホール工	1	式			
プラスチック街渠樹	5	箇所			明 16 号
縁石工	1	式			
縁石工	1	式			
歩車道境界ブロック 一般部・摺付部	68.2	m			明 17 号
歩車道境界ブロック 平坦部	27	m			明 18 号
地先境界ブロック 一般部	39.5	m			明 19 号
地先境界ブロック 乗入部	12.6	m			明 20 号
区画線工	1	式			
区画線工	1	式			
溶融式区画線	1	式			明 21 号
仮設工	1	式			
付帯工	1	式			
仮復旧工 横断暗渠施工時	13.3	m ²			明 22 号

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
舗装版切断 既設構造物撤去時	95.2	m			明 23 号
コンクリート構造物取壊し 既設歩道、横断、街渠、HP φ 400、土留め	18.8	m ³			明 24 号
舗装版破碎 既設歩道、横断	253.1	m ²			明 25 号
Co殻運搬処分 既設歩道、横断、街渠、HP φ 400、土留め	18.8	m ³			明 26 号
As殻処分 既設歩道、横断	12.7	m ³			明 27 号
人孔調整工	5	箇所			明 28 号
交通管理工	1	式			
交通誘導警備員 夜間 4人/日	12	人日			明 29 号
交通誘導警備員 昼間 3人/日	54	人日			明 30 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

北口中央通り線街路築造工事（その１）

[illegible]

北口中央通り線街路築造工事（その１）

[illegible]

北口中央通り線街路築造工事（その１）

[illegible]

北口中央通り線街路築造工事（その１）

[illegible]

[illegible]

北口中央通り線街路築造工事（その１）

[illegible]

北口中央通り線街路築造工事（その１）

[illegible]

北口中央通り線街路築造工事（その１）

[illegible]

北口中央通り線街路築造工事（その１）

[illegible]

北口中央通り線街路築造工事（その１）

[illegible]

北口中央通り線街路築造工事（その１）

[illegible]

北口中央通り線街路築造工事（その１）

[illegible]

北口中央通り線街路築造工事（その１）

[illegible]

北口中央通り線街路築造工事（その１）

第 15 号 明細書					
管(函)渠型側溝					
100 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下	100	m			P 13 号
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	40	m ²			P 14 号
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	6	m ³			P 15 号
廃材持込料 As廃材	14.1	t			
掘削 小規模 土砂 標準	52	m ³			P 16 号
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂	52	m ³			P 17 号
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 土砂	52	m ³			P 18 号
U C R 処分費 青梅地区(オ),(カ),(キ),(シ)	52	m ³			
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚380mm 3層施工	40	m ²			P 19 号
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚180mm 1層施工	40	m ²			P 20 号
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚70mm 再生密粒度アスコン(13)	40	m ²			P 21 号
計					
単位当たり					

北口中央通り線街路築造工事（その１）

第 16 号 明細書					
プレキャスト街渠樹					
100 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
プレキャスト集水樹 据付 80kgを超え200kg以下	100	基			P 22 号
管渠型側溝用集水樹 グレーチング込み	100	基			
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	40	m2			P 14 号
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	6	m3			P 15 号
廃材持込料 As廃材	14.1	t			
掘削 小規模 土砂 標準	76	m3			P 16 号
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂	76	m3			P 17 号
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂	76	m3			P 18 号
U C R 処分費 青梅地区(オ),(カ),(キ),(シ)	76	m3			
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚380mm 3層施工	40	m2			P 19 号
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚380mm 2層施工	40	m2			P 23 号
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚70mm 再生密粒度アスコ(13)	40	m2			P 21 号
計					
単位当たり					

北口中央通り線街路築造工事（その１）

[illegible]

北口中央通り線街路築造工事（その１）

[illegible]

北口中央通り線街路築造工事（その１）

[illegible]

北口中央通り線街路築造工事（その１）

[illegible]

北口中央通り線街路築造工事（その１）

第 21 号 明細書						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	273	m			代 2 号	
区画線設置 溶融式手動 せ'う 45cm 塗布厚1.5mm 白	163.8	m			代 3 号	
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白	51.8	m			代 4 号	
計						
単位当たり						

北口中央通り線街路築造工事（その１）

[illegible]

北口中央通り線街路築造工事（その１）

[illegible]

北口中央通り線街路築造工事（その１）

[illegible]

北口中央通り線街路築造工事（その１）

[illegible]

北口中央通り線街路築造工事（その１）

[illegible]

北口中央通り線街路築造工事（その１）

[illegible]

[illegible]

北口中央通り線街路築造工事（その１）

[illegible]

北口中央通り線街路築造工事（その１）

[illegible]

第 1 号 D代価			蓋据付工(受枠とも)		
1箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸 雑 費 （率+丸め）		%			
計					
単位当たり					

第 1 号 代価表			切削オーバーレイ 平均切削深 7cmを超え12cm以下 即日二層		
			100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
改質アスファルト混合物 改質As 粗粒 II型(20)	12,573	t			
改質アスファルト混合物 改質As 粗粒 II型(20)	12,573	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		l			
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		l			
路面切削機運転 ホイル式・廃材積込装置付 幅2.0m		日			
路面清掃車運転 ブラシ四輪 路面切削工事用1.5m3		日			
アスファルトフィニッシャー運転 ホイル型 舗装幅2.3～6.0m		日			
ロードローラ運転 マダ 410t 締固め幅2.1m		日			
タイヤローラ運転 13～14t		日			
諸 雑 費 （率+丸め）		%			
計					

100 m2 当り

第 2 号 代価表

区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg			
接着用プライマー 区画線用	25	kg			
軽油		l			
諸 雑 費 （率＋丸め）		%			
計					
単位当たり					

第 3 号 代価表

区画線設置 溶融式手動 ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm 白

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	1,000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg			
接着用プライマー 区画線用	25	kg			
軽油		l			
諸 雑 費 （率+丸め）		%			
計					
単位当たり					

第 4 号 代価表

区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	684	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30	kg			
接着用プライマー 区画線用	30	kg			
軽油		l			
諸 雑 費 （率＋丸め）		%			
計					
単位当たり					

1 m3 当り

入間市

入間市

第 1 号 施工パッケージ 路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】						
路面切削機[ホイル式・廃材積込装置付]排対3次 切削幅2.0m×深さ23cm(加熱装置含まない)						
路面清掃車 ブラシ式 四輪式 ホバ 容量 1.5m3						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
土木一般世話役						
運転手(特殊)						
特殊作業員						
その他(労務)						
【材料】						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						

第 1 号 施工パッケージ
(続 き)

路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下

1 m2 当り

[illegible]

第 2 号 施工パッケージ

殻運搬(路面切削) DID区間有

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】						
ダンプトラック おロード・デ・イゼル 10 t 積級						
【労務】						
運転手(一般)						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2 DID区間の有無 有 [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J3] = 18 運搬距離 11.0km以下		

第 3 号 施工パッケージ

表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】						
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m						
タイヤローラ[普通型] 運転質量 13～14t						
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
運転手(特殊)						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
改質アスファルト混合物 改質As 密粒 II型(13)						
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用						

入間市

第 4 号 施工パッケージ 管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】						
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
土木一般世話役						
運転手(特殊)						
特殊作業員						
その他(労務)						
【材料】						
横断暗渠 300						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						

入間市

第 5 号 施工パッケージ コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【労務】						
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物 [N1] = 41 コンクリート規格 18-8-25(20) 高炉 [J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し [N3] = 1 生コン夜間割増 夜間割増なし				[J9] = 3 打設工法 人力打設 [J5] = 2 養生工の種類 一般養生 [JB] = 1 費用の内訳 全ての費用 [N4] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし		

第 6 号 施工パッケージ

型枠 一般型枠 均しコンクリート

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【労務】						
型枠工						
普通作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠				[J2] = 5 構造物の種類 均しコンクリート		

第 7 号 施工パッケージ

フィルター層 100mm以上120mm未満

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】						
小型バックホウ 後方超小旋回型 排対型:3次基準 クロー型 山積0.11m3(平積0.09m3) 超低騒音型						
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量 3～4t						
その他(機械)						
【労務】						
運転手(特殊)						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
砂 再生						
軽油						
その他(材料)						

第 7 号 施工パッケージ
(続 き)

フィルター層 100mm以上120mm未満

1 m2 当り

[illegible]

第 8 号 施工パッケージ

下層路盤歩道部) 全仕上り厚250mm 2層施工

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】						
モータグレーダ[土工用] 排対型:2014規制 幅3.1m						
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t						
タイヤローラ[普通型] 運転質量 13～14t						
その他(機械)						
【労務】						
運転手(特殊)						
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生クラッシャーラン RC-40						
軽油						

第 8 号 施工パッケージ
(続 き)

下層路盤歩道部) 全仕上り厚250mm 2層施工

1 m2 当り

[illegible]

第 9 号 施工パッケージ

下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】						
小型バックホウ 後方超小旋回型 排対型:3次基準 クロー型 山積0.09m3(平積0.07m3) 超低騒音型						
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量 3～4t						
その他(機械)						
【労務】						
運転手(特殊)						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生クラッシャーラン RC-40						
軽油						
その他(材料)						

入間市

第 10 号 施工パッケージ

基層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】						
アスファルトフィニッシャ ｸｰﾗ型 舗装幅1.4～3.0m						
振動ローラ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量 3～4t						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
特殊作業員						
運転手(特殊)						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)						
アスファルト乳剤 PK-3 プライムｺｰﾄ用						
軽油						

入間市

第 11 号 施工パッケージ

表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】						
アスファルトフィニッシャ ｸｰﾗ型 舗装幅1.4～3.0m						
振動ローラ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量 3～4t						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
特殊作業員						
運転手(特殊)						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)						
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用						
軽油						

入間市

第 12 号 施工パッケージ

透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4～2.4m未満 1層当り仕上厚40mm

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】						
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m						
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量 3～4t						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
特殊作業員						
運転手(特殊)						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
アスファルト混合物 開粒度アスコン(13)						
軽油						
その他(材料)						

第 12 号 施工パッケージ
(続 き)

透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4~2.4m未満 1層当り仕上厚40mm

1 m2 当り

[illegible]

第 13 号 施工パッケージ

管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】						
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
土木一般世話役						
運転手(特殊)						
特殊作業員						
その他(労務)						
【材料】						
管渠型側溝 300mm 街渠部500						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						

第 13 号 施工パッケージ
(続 き)

管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下

1 m 当り

[illegible]

第 14 号 施工パッケージ 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】						
バックホウ(加圧)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)						
【労務】						
土木一般世話役						
運転手(特殊)						
普通作業員						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J3] = 1 騒音振動対策 不要 [J6] = 1 積込作業の有無 有り				[J2] = 1 障害等の有無 無し [J4] = 4 舗装版厚 15cm以下 [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用		

第 15 号 施工パッケージ

殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】						
ダンプトラック おロード・デ・イゼル 10 t 積級						
【労務】						
運転手(一般)						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎 [J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 3 積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) [JB] = 5 運搬距離 10.5km以下		

第 16 号 施工パッケージ

掘削 小規模 土砂 標準

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】						
バックホウ 排対型:2次基準 ク-ラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)						
【労務】						
運転手(特殊)						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 7 施工数量 標準			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)		

第 17 号 施工パッケージ

土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】						
ダンプトラック ワンロード・ディゼール 2t 積級						
【労務】						
運転手(一般)						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [J6] = 1 運搬距離 0.3km以下				[J2] = 6 積込機種・規格 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) [J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有		

第 18 号 施工パッケージ

土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】						
ダンプトラック ワンロード・ディゼール 10 t 積級						
【労務】						
運転手(一般)						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 土砂等発生現場 標準 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JA] = 11 運搬距離 17.5km以下				[J2] = 3 積込機種・規格 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) [J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有		

第 19 号 施工パッケージ

上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚380mm 3層施工

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】						
モータグレーダ[土工用] 排対型:2014規制 幅3.1m						
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t						
タイヤローラ[普通型] 運転質量 13～14t						
その他(機械)						
【労務】						
運転手(特殊)						
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生粒度調整砕石 RM-40						
軽油						

入間市

第 20 号 施工パッケージ

下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚180mm 1層施工

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】						
モータグレーダ[土工用] 排対型:2014規制 幅3.1m						
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t						
タイヤローラ[普通型] 運転質量 13～14t						
その他(機械)						
【労務】						
運転手(特殊)						
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生クラッシャーラン RC-40						
軽油						

入間市

第 21 号 施工パッケージ

表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚70mm 再生密粒度アスコン(13)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】						
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6 t						
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)						
ガソリン レギュラー						
軽油						
その他(材料)						

第 21 号 施工パッケージ
(続 き)

表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚70mm 再生密粒度アソシ(13)

1 m2 当り

[illegible]

第 22 号 施工パッケージ

プレキャスト集水桝 据付 80kgを超え200kg以下

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】						
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊						
その他(機械)						
【労務】						
運転手(特殊)						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
その他(労務)						
【材料】						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付 [J3] = 1 基礎砕石の有無 有り				[J2] = 2 製品質量(kg/基) 80kgを超え200kg以下 [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用		

第 23 号 施工パッケージ

下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚380mm 2層施工

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】						
モータグレーダ[土工用] 排対型:2014規制 幅3.1m						
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t						
タイヤローラ[普通型] 運転質量 13～14t						
その他(機械)						
【労務】						
運転手(特殊)						
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生クラッシャーラン RC-40						
軽油						

入間市

第 24 号 施工パッケージ

歩車道境界ブロック 設置 C種(180/210×300×600)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】						
小型バックホウ(加-ラ)後方超小旋回クレーン機能付 山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9t吊						
【労務】						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
歩車道境界ブロック 片面 180/210×300×600(C)						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 作業区分 設置 [J4] = 4 基礎砕石規格 無し				[J2] = 3 ブロック規格 C種(180/210×300×600) [N1] = 8 均し基礎コンクリート規格 無し		

第 25 号 施工パッケージ

コンクリート 人力打設 小型構造物

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【労務】						
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2 構造物種別 小型構造物 [N1] = 42 コンクリート規格 18-8-25(20) 高炉 W/C60%以下				[J9] = 3 打設工法 人力打設 [J5] = 1 養生工の種類 養生無し		
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り [N3] = 1 生コン夜間割増 夜間割増なし				[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用 [N4] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし		

第 26 号 施工パッケージ

型枠 一般型枠 小型構造物

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【労務】						
型枠工						
普通作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物			

第 27 号 施工パッケージ 歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】						
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)						
【労務】						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
運転手(特殊)						
その他(労務)						
【材料】						
歩車道境界ブロック(平坦部) 各種(600mm以下、50kg未満)						
再生クラッシャーラン RC-40						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 作業区分 設置 [J3] = 1.660 個 m当り歩車道境界ブロック使用量				[J2] = 4 ブロック規格 各種(600mm以下、50kg未満) [J4] = 2 基礎碎石規格 再生クラッシャー RC-40		

第 27 号 施工パッケージ
(続 き)

歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満)

1 m 当り

[illegible]

第 28 号 施工パッケージ

コンクリート 人力打設 小型構造物

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【労務】						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
その他(労務)						
【材料】						
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2 構造物種別 小型構造物 [N1] = 42 コンクリート規格 18-8-25(20) 高炉 W/C60%以下				[J9] = 3 打設工法 人力打設 [J5] = 2 養生工の種類 一般養生		
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し [N3] = 1 生コン夜間割増 夜間割増なし				[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用 [N4] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし		

第 29 号 施工パッケージ

地先境界ブロック 設置 C種(150×150×600)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】						
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)						
【労務】						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
運転手(特殊)						
その他(労務)						
【材料】						
地先境界ブロック 150×150×600(C)						
再生クラッシャーラン RC-40						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 作業区分 設置 [J4] = 2 基礎砕石規格 再生クラッシャー RC-40				[J2] = 3 ブロック規格 C種(150×150×600) [N1] = 8 均し基礎コンクリート規格 無し		

第 30 号 施工パッケージ

コンクリート 人力打設 小型構造物

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【労務】						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
その他(労務)						
【材料】						
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2 構造物種別 小型構造物 [N1] = 41 コンクリート規格 18-8-25(20) 高炉				[J9] = 3 打設工法 人力打設 [J5] = 2 養生工の種類 一般養生		
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し [N3] = 1 生コン夜間割増 夜間割増なし				[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用 [N4] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし		

第 31 号 施工パッケージ

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】						
コンクリートカッタ[ハーフ・湿式] 径φ75cm 切削深30cm級 超低騒音型						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
その他(労務)						
【材料】						
コンクリートカッタ（ブレード） 径30インチ						
コンクリートカッタ（ブレード） 径22インチ						
コンクリートカッタ（ブレード） 径14インチ						
ガソリン レギュラー						
その他(材料)						

入間市

第 32 号 施工パッケージ

殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】						
ダンプトラック おロード・デ・イゼル 10 t 積級						
【労務】						
運転手(一般)						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2 殻発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし [J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 1 積込工法区分 機械積込 [JE] = 5 運搬距離 10.9km以下		

第 33 号 施工パッケージ

殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】						
ダンプトラック おロード・デ・イゼル 10 t 積級						
【労務】						
運転手(一般)						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎 [J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 2 積込工法区分 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 [J9] = 10 運搬距離 12.0km以下		

諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
【 週休2日補正 】	完全週休2日(土日)補正
【 工区名称：道路改良工事01】	
[共通設定]	
施工地域	市街地(DID補正)(1)-3
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
工事価格端数調整	千円止め
現場環境改善費計上区分	計上しない
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
施工地域補正の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[現場環境改善費]	
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正率合計値の上限 (%)	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
施工地域補正の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[一般管理費等]	
率指定	しない
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n) (%)	0

諸 経 費 設 定 情 報

[illegible]