

参考数量書

工事名 川越市立川越高等学校天蓋ネット設置工事

工事場所 川越市旭町 2 丁目 3 番地 7

本数量書は、契約上の拘束を受けない参考資料として公開するもので、川越市建設工事標準請負契約約款第 1 条に規定する「設計図書」に該当しません。

共通仮設費及び現場管理費は、工事期間 3 . 5 箇月として算定しています。

単価は、令和 8 年 8 月最新版（執務並行改修・補正なし）を適用しています。

建築工事 土工・地業						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	人力士工 - -	0.8	m3			
埋戻し	人力士工 - -	0.1	m3			
床付け	つぼ,布掘り	1.5	m ²			
砂利地業	再生クラン	0.2	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力士工 - S15 ~ S18 - -	0.2	m3			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力士工 工作物の基礎等 S15 ~ S18 - -	0.7	m3			
コンクリート	捨てコンクリート 18-18-25	0.2	m3			
コンクリート	根巻コンクリート 21-18-25	0.7	m3			
コンクリート	根巻コンクリート 構造体補正	0.7	m3			
型 枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	4.8	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	4.8	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	2.2	m ²			
面木	15~30mm程度	16	m			
鋼管杭	SKK400 800 φ × 9t × 4.5m	2	本			
鋼管杭	SKK400 700 φ × 9t × 4.0m	2	本			
鋼管杭打込み	プレバールリングセメント注入工法	4	本			
鋼管杭運搬		1	式			
敷きならし	締め固め共	0.7	m3			
計						

建築工事 天蓋ネット工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート柱	15-46-2000	2	本			
コンクリート柱	15-35-2500	2	本			
コンクリート柱運搬		1	式			
ジョイントビーム	139.8φ × 4.5t × L-10m	2	本			
ビーム取付バンド	KE-4	2	個			
ビーム取付バンド	KE-5	2	個			
自在バンド	4BD-HE-30	2	個			
自在バンド	6BD-E-41	2	個			
鋼撚線	38φ・巻き付けクリップ	105	m			
分けシブール		10	個			
ワイヤー	9mm	310	m			
ワイヤークリップ		20	個			
滑車	75φ	10	個			
ウインチ	1t PNM-950N 架台とも	2	基			
ウインチ取付バンド	6BD-E-55	4	個			
ネット	1760T/2本+440T/10本-40mm 糸径φ1.15	300	m ²			
垂れ幕ネット	1760T/2本+440T/10本-40mm H7m×W10m 2枚	140	m ³			
防護マット	H2000×W1000	4	枚			
雑材料		1	式			
諸材料運搬		1	式			

[illegible]

[illegible]