

令和8年度

土地改良施設維持管理適正化事業（整備補修事業（一般型））
7号井戸整備補修工事

工 事 数 量 表
【当初】

茂原市

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接製作費				
1. 用排水機修繕工				
(1)用排水機修繕工				
標準外用排水機工（機器単体費）		式	1.000	
深井戸水中ポンプ	φ80mm×0.8m ³ /min×52m×11kW	台	1.000	
(2)主配管工				
主配管工		式	1.000	
揚水管	φ80mm×L2750	本	12.000	
2F直管	φ80mm×L500	本	1.000	
2F直管	φ80mm×L910	本	1.000	
接合材	φ80mm SUS製	組	19.000	
(3)主弁工				
主弁工		式	1.000	
空気抜き弁		個	1.000	
仕切弁	φ80mm JISk10	台	1.000	
圧力計	φ80mm	個	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
逆止弁	φ 80mm JISK10	台	1.000	
電磁流量計	75mm ウエハ型	個	1.000	
(4)付属品・予備品工				
付属品工		式	1.000	
低水位測定水位計ケーブル付	50m	本	1.000	
直接工事費				
1. 輸送費				
(1)輸送費				
輸送費		式	1.000	
輸送費		枚	1.000	
処分地まで	用排水ポンプ設備水中φ400未満, 1ton, 20.1km	式	1.000	
2. 用排水機修繕工				
(1)深井戸ポンプ補修工				
直接経費		式	1.000	
既設深井戸ポンプ設備撤去工	φ 80mm×11kw	式	1.000	
深井戸水中ポンプ設備据付工	φ 80mm×11kw	式	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
3. 試運転調整工				
(1) 試運転調整工				
試運転調整工		式	1.000	
一括計上価格				
1. スクラップ処理費				
(1) スクラップ処理費				
スクラップ処理費		式	1.000	
スクラップ処理費	ヘビーH2	ton	1.000	