

千葉港湾事務所		設 計 書 番 号	2 6 - 0 0 - 2 0 - 0 1 5 1 - 0		発 注 区 分	単独事業
適用単価区分	実施単価	適用単価地区	千葉		単 価 適 用 日	2 0 2 6 0 7 0 1
工 事 名	県単港湾整備（港建特別）工事（出洲5号野積場舗装工その4）					
年度及び予算科目	令和 8 年度 第 0 1 款 第 0 1 項 第 0 2 目					
事 業 名	県単港湾整備（港建特別）					
路 線 河 海 名	千葉港 千葉中央地区					
施 工 箇 所	千葉市中央区 中央港					
施 工 方 法	請 負		工 期 期 限	令和 9 年 3 月 2 5 日限り		
工 事 費 総 額						
内 工 事 価 格 計			別 紙 内 訳 の と お り			
訳 消 費 税 相 当 額			× 0 . 1 0			
備 考						

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
単独事業	千葉市中央区 中央港	千葉港 千葉中央地区	

費 目	本工事費	県単港湾整備（港建特別）工事 （出洲5号野積場舗装工その4）
-----	------	-----------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	舗装工 （表層） A = 2524m ²	
	2	コンクリート舗装工 A=1234m ²	
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工事数量総括表

		工事名	県単港湾整備（港建特別）工事 （出洲5号野積場舗装工その4）			当初	事業区分	港湾整備	
							工事区分	護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
護岸・岸壁・物揚場				式		1			
土工				式		1			
土工				式		1			
掘削			土砂	m3		25			
掘削			土砂(床掘)	m3		9			
路床盛土			RC-40	m3		1,271			
埋戻し			RC-40	m3		6			
発生土運搬				m3		33			

工事数量総括表

		工事名	県単港湾整備（港建特別）工事 （出洲5号野積場舗装工その4）			当初	事業区分	港湾整備	
							工事区分	護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
整地				m3		33			
構造物撤去工				式		1			
構造物取壊し工				式		1			
舗装版切断			アスファルト舗装版；舗装版厚15cm以下	m		5			
舗装版破碎			アスファルト舗装版；舗装版厚15cm以下	m2		1,454			
舗装版破碎			舗装版種別コンクリート舗装版；舗装版厚35cm	m2		45			
掘削			路盤	m3		114			
掘削			路盤(床掘)	m3		4			

工事数量総括表

		工事名	県単港湾整備（港建特別）工事 （出洲５号野積場舗装工その４）	当初	事業区分	港湾整備		
					工事区分	護岸・岸壁・物揚場		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
運搬処理工				式		1		
殻運搬			アスファルト廃材	m3		160		
殻処分			アスファルト廃材	m3		160		
殻運搬			コンクリート廃材	m3		16		
殻処分			コンクリート廃材	m3		16		
路盤廃材運搬			路盤廃材	m3		118		
路盤廃材処分			路盤廃材	m3		118		
舗装版切断排水運搬処分				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単港湾整備（港建特別）工事 （出洲5号野積場舗装工その4）	当初	事業区分	港湾整備		
					工事区分	護岸・岸壁・物揚場		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装工				式		1		
路床工				式		1		
不陸整正			補足材無し	m2		3,716		
アスファルト舗装工				式		1		
下層路盤			RC-40 t=15cm	m2		2,482		
上層路盤			RM-40 t=15cm	m2		2,504		
基層			再生粗粒度As(20)溶融スラグ入り t=5cm	m2		2,510		
中間層			再生粗粒度As(20)溶融スラグ入り t=5cm	m2		2,515		

工事数量総括表

		工事名	県単港湾整備（港建特別）工事 （出洲5号野積場舗装工その4）	当初	事業区分	港湾整備		
					工事区分	護岸・岸壁・物揚場		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
中間層			改質 型再生粗粒度As(20)溶融スラグ 入り t=5cm	m2		2,519		
表層			改質 型再生密粒度As(20)溶融スラグ 入り t=5cm	m2		2,524		
コンクリート舗装工				式		1		
下層路盤			RC-40 t=20cm	m2		1,234		
上層路盤			RM-40 t=40cm	m2		1,234		
コンクリート舗装			曲げ強度4.5N/mm2	m2		1,234		
目地			縦方向施工目地	m		232		
目地			横方向収縮目地	m		207		

工事数量総括表

		工事名	県単港湾整備（港建特別）工事 （出洲5号野積場舗装工その4）			当初	事業区分	港湾整備	
							工事区分	護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
目地			膨張目地		m		112		
コンクリート工					式		1		
小口止めコンクリート			18-8-25BB		m		79		
直接工事費					式		1		
共通仮設					式		1		
共通仮設費					式		1		
安全費					式		1		
安全対策			交通誘導警備員 B		式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単港湾整備（港建特別）工事 （出洲5号野積場舗装工その4）	当初	事業区分	港湾整備		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		