

1 工事目的

本工事は、表記地先の配水管を布設替えし、管網を整備するものである。

2 工事内容

(1) φ 50mm S50DP 布設工	L =	34.8m
(2) φ 75mm GXDP 布設工	L =	232.2m
(3) φ 100mm GXDP 布設工	L =	130.9m
(4) φ 75mm GX 形仕切弁設置工(S S)		4基
(5) φ 100mm GX 形仕切弁設置工(S S)		2基
(6) 単口消火栓設置工		2箇所
(7) 排水施設設置工 φ 25mm		2箇所
(8) 配水管等の除却		
ア φ 50mm V S P	L =	6.2m
イ φ 50mm H I V P	L =	36.1m
ウ φ 50mm C I P	L =	2.3m
エ φ 75mm C I P	L =	254.5m
オ φ 100mm C I P	L =	89.1m
カ φ 50mm 仕切弁		2基
キ φ 75mm 仕切弁		2基
ク φ 100mm 仕切弁		2基
ケ 単口消火栓		3箇所
コ 排水施設 φ 25mm		2箇所

3 工事費用