

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	35 船橋水道事務所 実施設計書 当初 0 1 実施単価 004 東葛飾土木事務所管内 0-08.07.01(0) 1 水道工事			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 工種区分 現場環境改善費区分 地域補正区分 週休2日補正 契約保証区分	40 02 開削 00 計上不要 03 一般交通影響あり② 12 月単位 01 金銭的保証			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事価格						X1000
管きょ工（開削工）						10S0200000
φ 5 0 施工			式			20S05A0000
φ 5 0 施工（昼間）			式			30SH050000
掘削・床堀			式			40S0500000
人力・機械併用掘削 バックホウ山積0.13m3						DWI00000 0
	3	m3				施工 第0-0001号内訳表
機械掘削 バックホウ山積0.13m3						DWI00000 0
	40	m3				施工 第0-0005号内訳表
埋戻し						40S0500010
			式			
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:改良土						DWI01000 0
	3	m3				施工 第0-0007号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し機械締固め(タンパ) 埋戻材:改良土						DWI01000 0
	40	m3				施工 第0-0009号内訳表
土砂運搬処理						40S0500030
			式			
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 現場～仮置場	40	m3				CB210110 0
						施工 第0-0012号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 仮置場～改良プラント	40	m3				CB210110 0
						施工 第0-0013号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型1.0m3 掘削土砂	40	m3				DWA08000 0
						施工 第0-0014号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:埋戻土(改良土) 改良プラント～仮置場	40	m3				CB210110 0
						施工 第0-0016号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:埋戻土(改良土) 仮置場～現場	40	m3				CB210110 0
						施工 第0-0017号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型1.0m3 埋戻土	40	m3				DWA08000 0
						施工 第0-0018号内訳表
铸铁管据付・撤去						40S0500050
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付(複合) 管種:S50形、口径:φ50					DWI06000 0
	34.8	m			施工 第0-0019号内訳表
管切断 管種:S50形、口径:φ50 陸切 エンジンカッター					DWI07000 0
	4	口			施工 第0-0024号内訳表
ホリェチレンスリーブ被覆 口径:φ50 管路全体被覆					DWF53100 0
	34.8	m			施工 第0-0026号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホリェチレン製					DWF50200 0
	34.8	m			施工 第0-0027号内訳表
HIVP据付・撤去					40S0500060
		式			
φ50HIVP撤去(複合) 管種:HIVP形、口径:φ50					DWI05000 0
	34.7	m			施工 第0-0028号内訳表
HIVP処分費(t)					WB020052 0
	0.038	t			施工 第0-0031号内訳表
鋼管据付・撤去					40S0500070
		式			
φ50SGP-VB・撤去(複合)					DWI05000 0
	0.2	m			施工 第0-0032号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去						40S0500100
			式			
栓設置(複合) 管種:S50形、口径:φ50						DWI10000 0
	2		箇所			施工 第0-0035号内訳表
排水施設						40S0500140
			式			
排水施設設置 排水施設φ25						DWI13000 0
	2		箇所			施工 第0-0037号内訳表
排水施設撤去						DWF81300 0
	2		箇所			施工 第0-0046号内訳表
ステンレス管据付・撤去						40S0500230
			式			
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径:φ20 総切替数6箇所						DWI80500 0
	1		式			施工 第0-0047号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)						DWI88000 0
	1		式			施工 第0-0054号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製						DWF50200 0
	3.0		m			施工 第0-0027号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管据付・撤去						40S0500240
			式			
PP給水管切替(既設PP接続) 給水管口径: φ 20 総切替数7箇所	1		式			DWI90500 0 施工 第0-0055号内訳表
PP給水管切替(既設PP接続) 給水管口径: φ 25 総切替数1箇所	1		式			DWI90500 0 施工 第0-0061号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)	1		式			DWI88000 0 施工 第0-0067号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製	4.0		m			DWF50200 0 施工 第0-0027号内訳表
仮配管						40S0500270
			式			
仮配管敷設工(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径: φ 50 A仮配管工	42.8		m			DWI40800 0 施工 第0-0068号内訳表
仮配管撤去工(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径: φ 50 A仮配管工	42.8		m			DWI40900 0 施工 第0-0078号内訳表
仮給水管切替 口径: φ 20 管側	7		箇所			DWI41000 0 施工 第0-0084号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管撤去 口径：φ20 管側						DWI41000 0
	7		箇所			施工 第0-0087号内訳表
仮給水管切替 口径：φ20 道路横断側						DWI41000 0
	6		箇所			施工 第0-0089号内訳表
仮給水管撤去 口径：φ20 道路横断側						DWI41000 0
	6		箇所			施工 第0-0091号内訳表
仮給水管切替 口径：φ25 道路横断側						DWI41000 0
	1		箇所			施工 第0-0092号内訳表
仮給水管撤去 口径：φ25 道路横断側						DWI41000 0
	1		箇所			施工 第0-0095号内訳表
軽量鋼矢板土留						40S0500280
			式			
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 接合部のみ A1, A2布設工						DWI35500 0
	1		式			施工 第0-0097号内訳表
構造物撤去						40S0500390
			式			
U字溝側溝(240×240)						V0003 0
	2		m			施工 第0-0102号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
A路面復旧						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚:t=5cm						CB430510 0
	180	m				施工 第0-0105号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 実掘削部						DWA09200 0
	49	m2				施工 第0-0106号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積 0.13m3 積込含む						DWI55000 0
	20	m3				施工 第0-0107号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=200mm、路盤材:RC-40						DWC07500 0
	50	m2				施工 第0-0108号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=150mm、路盤材:RM-40						DWC07500 0
	50	m2				施工 第0-0109号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満						CB410260 0
	50	m2				施工 第0-0110号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm、路盤厚:t=350mm 再掘削部						DWI51000 0
	0.7	m2				施工 第0-0111号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm						DWI51000 0
	62	m2				施工 第0-0112号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 影響部	72	m2			DWA09200 0 施工 第0-0113号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-40	134	m2			DWC02100 0 施工 第0-0114号内訳表
本復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員3.0m超	134	m2			CB410260 0 施工 第0-0117号内訳表
殻運搬 As廃材	9	m3			CB227010 0 施工 第0-0118号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	22	t			Z901145040 0
土砂等運搬 路盤廃材	17	m3			CB210110 0 施工 第0-0119号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	35	t			Z901143040 0
材料費- φ 5 0 用		式			30SZ050000
布設用		式			40S0502000

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
S50形直管 DS・φ50×4000 内面エポキシ粉体塗装						ZW21710000 0
	9		本			
S50形曲管 22° 1/2 φ50 (接合部品別途)						ZW21721000 0
	4		本			
S50形両受短管 φ50 (接合部品別途)						ZW21770000 0
	2		本			
S50形栓 φ50 (接合部品含む)						ZW21740000 0
	2		本			
S50形接合部品A 普通押輪・ゴム輪・T頭ボルト・ナット2本						ZW21811000 0
	15		組			
S50形接合部品B 抜け止め押輪・ゴム輪・T頭ボルト・ナット4本						ZW21812000 0
	4		組			
ライナ φ50 S50形用						ZW21814000 0
	4		本			
φ75施工						20S07A0000
			式			
φ75施工 (昼間)						30SH070000
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削・床堀						40S0700000
			式			
人力・機械併用掘削 バックホウ山積0.13m3						DWI00000 0
	20	m3				施工 第0-0001号内訳表
機械掘削 バックホウ山積0.13m3						DWI00000 0
	170	m3				施工 第0-0005号内訳表
埋戻し						40S0700010
			式			
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:改良土						DWI01000 0
	20	m3				施工 第0-0007号内訳表
機械埋戻し機械締固め(ﾀﾝﾊﾟ) 埋戻材:改良土						DWI01000 0
	170	m3				施工 第0-0009号内訳表
基面整正						CB210080 0
	70	m2				施工 第0-0120号内訳表
土砂運搬処理						40S0700030
			式			
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 現場～仮置場						CB210110 0
	190	m3				施工 第0-0012号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 運搬材料：掘削土砂 仮置場～改良プラント						CB210110 0
	190	m3				施工 第0-0013号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型1.0m3 掘削土砂						DWA08000 0
	190	m3				施工 第0-0014号内訳表
土砂等運搬 運搬材料：埋戻土(改良土) 改良プラント～仮置場						CB210110 0
	190	m3				施工 第0-0016号内訳表
土砂等運搬 運搬材料：埋戻土(改良土) 仮置場～現場						CB210110 0
	190	m3				施工 第0-0017号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型1.0m3 埋戻土						DWA08000 0
	190	m3				施工 第0-0018号内訳表
支給材・撤去材運搬						40S0700040
			式			
現場発生品 運搬材料：撤去材及び残管(铸铁管) クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t						CB010410 0
	7.61	t				施工 第0-0121号内訳表
現場発生品 運搬材料：撤去材(VSP) クレーン装置付2t級、吊能力2.9t						CB010410 0
	0.009	t				施工 第0-0122号内訳表
現場発生品 運搬材料：撤去材(HIVP) クレーン装置付2t級、吊能力2.9t						CB010410 0
	0.04	t				施工 第0-0123号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去						40S0700050
			式			
鋳鉄管据付(複合) 管種:GX形、口径:φ75						DWI06000 0
	232.2	m				施工 第0-0124号内訳表
鋳鉄管撤去(複合) 管種:T形、口径:φ50						DWI06000 0
	2.3	m				施工 第0-0128号内訳表
鋳鉄管撤去(複合) 管種:T形、口径:φ75						DWI06000 0
	218.9	m				施工 第0-0131号内訳表
鋳鉄管撤去(複合) 管種:T形、口径:φ100						DWI06000 0
	2.8	m				施工 第0-0134号内訳表
管切断 管種:GX形、口径:φ75 陸切 エンジンカッター						DWI07000 0
	1	口				施工 第0-0137号内訳表
GX形挿しロリク`切断溝切り加工および取付 口径:φ75						DWI07600 0
	25	口				施工 第0-0139号内訳表
ホ`リエチレンスリーブ`被覆 口径:φ75 管路全体被覆						DWF53100 0
	232.2	m				施工 第0-0142号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホ`リエチレン製						DWF50200 0
	232.2	m				施工 第0-0027号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ 蓋設置工 口径: φ 75						DWF20100 0
	1		箇所			施工 第0-0143号内訳表
離脱防止金具設置工 管種:T形、口径: φ 75						DWF03100 0
	2		箇所			施工 第0-0146号内訳表
ホリチレンスリーブ 被覆(継手部) 口径: φ 75						DWF53000 0
	2		箇所			施工 第0-0147号内訳表
仮設不断水止水栓筐撤去 ソケット式						DWI44700 0
	1		箇所			施工 第0-0148号内訳表
HIVP据付・撤去						40S0700060
			式			
φ 50HIVP撤去(複合) 管種:HIVP形、口径: φ 50						DWI05000 0
	1.4		m			施工 第0-0028号内訳表
HIVP処分費(t)						WB020052 0
	0.002		t			施工 第0-0031号内訳表
鋼管据付・撤去						40S0700070
			式			
φ 50SGP-VB・撤去(複合)						DWI05000 0
	6.0		m			施工 第0-0032号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁及び筐						40S0700110
			式			
仕切弁筐(ノカット型)据付 GX形更新連絡管 機械施工(DP=0.8m)	1		箇所			DWF81200 0 施工 第0-0149号内訳表
仕切弁及び筐設置 弁種別:SS弁、口径:φ75 機械施工(DP=0.8m)	3		箇所			DWI16000 0 施工 第0-0151号内訳表
仕切弁及び筐撤去 弁種別:JIS弁、口径:φ75 (DP=1.2m) 機械施工(縁石あり)	2		箇所			DWI16000 0 施工 第0-0154号内訳表
仕切弁及び筐撤去 弁種別:SS弁、口径:φ50 (DP=1.2m) 機械施工(ノンカット)(縁石なし)	2		箇所			DWI16000 0 施工 第0-0158号内訳表
殻運搬 運搬材料:Co廃材	0.3		m3			CB227010 0 施工 第0-0161号内訳表
無筋2次処分費 東葛飾	0.6		t			Z901148040 0
消火栓・排水栓及び室						40S0700120
			式			
消火栓及び同室(レヰコン)設置 種別:単口消火栓、鉄蓋:カラー	1		箇所			DWI12200 0 施工 第0-0162号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓及び同室(CO製)撤去 種別:単口消火栓、鉄蓋:丸型						DWI12000 0
	1		箇所			施工 第0-0166号内訳表
ホリエレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ75						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0147号内訳表
殻運搬 運搬材料:Co廃材						CB227010 0
	0.1		m3			施工 第0-0161号内訳表
無筋2次処分費 束葛飾						Z901148040 0
	0.3		t			
栓取り外し連絡						40S0700180
			式			
栓取り外し連絡 管種:T形、口径:φ75						DWF61000 0
	1		箇所			施工 第0-0169号内訳表
仮配管取り外し連絡						40S0700190
			式			
仮配管取り外し連絡 管種:GX形、口径:φ100						DWI26000 0
	1		箇所			施工 第0-0172号内訳表
仕切弁等操作						40S0700200
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁等操作						DWI27000 0
	1		式			施工 第0-0174号内訳表
ステンレス管据付・撤去						40S0700230
			式			
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径: φ20 総切替数1箇所	1		式			DWI80500 0 施工 第0-0175号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)	1		式			DWI88000 0 施工 第0-0178号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製	0.5		m			DWF50200 0 施工 第0-0179号内訳表
ポリエチレン管据付・撤去						40S0700240
			式			
PP給水管切替(既設PP接続) 給水管口径: φ20 総切替数8箇所	1		式			DWI90500 0 施工 第0-0180号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)	1		式			DWI88000 0 施工 第0-0182号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製	7.0		m			DWF50200 0 施工 第0-0179号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管					40S0700270
		式			
舗装版切断 A1, A3仮配管工 片側舗装切断	20	m			CB430510 0 施工 第0-0183号内訳表
仮配管敷設工(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ50 A1仮配管工	3.6	m			DWI40800 0 施工 第0-0184号内訳表
仮配管敷設工(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75 A2仮配管工	197.3	m			DWI40800 0 施工 第0-0185号内訳表
仮配管敷設工(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75 A3仮配管工	16.5	m			DWI40800 0 施工 第0-0187号内訳表
仮配管敷設工(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75 B仮配管工	2.2	m			DWI40800 0 施工 第0-0188号内訳表
仮配管撤去工(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ50 A1仮配管工	3.6	m			DWI40900 0 施工 第0-0189号内訳表
仮配管撤去工(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75 A2仮配管工	197.3	m			DWI40900 0 施工 第0-0190号内訳表
仮配管撤去工(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75 A3仮配管工	16.5	m			DWI40900 0 施工 第0-0192号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管撤去工(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75 B仮配管工						DWI40900 0
	2.2	m				施工 第0-0193号内訳表
仮設仕切弁筐設置 300×300 φ75						DWI40700 0
	1	箇所				施工 第0-0194号内訳表
仮設仕切弁筐撤去 300×300 φ75						DWI40700 0
	1	箇所				施工 第0-0199号内訳表
仮設消火栓室設置 300×300 φ75						DWI40600 0
	1	箇所				施工 第0-0203号内訳表
仮設消火栓室撤去 300×300 φ75						DWI40600 0
	1	箇所				施工 第0-0204号内訳表
仮給水管切替 口径:φ20 管側						DWI41000 0
	5	箇所				施工 第0-0084号内訳表
仮給水管撤去 口径:φ20 管側						DWI41000 0
	5	箇所				施工 第0-0087号内訳表
仮給水管切替 口径:φ20 道路横断側						DWI41000 0
	4	箇所				施工 第0-0205号内訳表
仮給水管撤去 口径:φ20 道路横断側						DWI41000 0
	4	箇所				施工 第0-0206号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管用連絡 既設管口径：φ100						DWI42000 0
	1		箇所			施工 第0-0207号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Dタイプ・断水一方向) 既設φ100 仮配φ75 5ヶ月以内						DWI42500 0
	1		箇所			施工 第0-0219号内訳表
不断水連絡工 口径：φ75×φ75						DWI22000 0
	1		箇所			施工 第0-0220号内訳表
ホ°リェチレンスリーブ被覆(継手部) 口径：φ75						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0147号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Hタイプ・割丁字管用) 既設φ75 仮配φ75 栓設置あり 5ヶ月以内						DWI42900 0
	1		箇所			施工 第0-0223号内訳表
仮設不断水止水栓設置 口径：φ75						DWI44500 0
	1		箇所			施工 第0-0224号内訳表
ホ°リェチレンスリーブ被覆(継手部) 口径：φ75						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0147号内訳表
単独栓設置(複合) 管種：T形、口径：φ75						DWI10000 0
	1		箇所			施工 第0-0226号内訳表
ホ°リェチレンスリーブ被覆(継手部) 口径：φ75						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0147号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 不断水連絡 φ75×φ75	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0229号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 仮配管用連絡 φ100	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0233号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 単独栓設置工 φ75	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0237号内訳表
軽量鋼矢板土留			式			40S0700280
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 損耗費あり 接合部のみ A5,6布設工, A1単独撤去工	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0238号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 接合部のみ A7布設工, A2単独撤去工	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0241号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 接合部のみ A8布設工	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0243号内訳表
締切排水			式			40S0700290
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 仮配管取外し連絡 φ100	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0245号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水(単独用) ホップ口径:φ50mm 栓取外し連絡 φ75						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0247号内訳表
A路面復旧						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚:t=5cm						CB430510 0
	800		m			施工 第0-0105号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 実掘削部						DWA09200 0
	241		m2			施工 第0-0106号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積 0.13m3 積込含む						DWI55000 0
	80		m3			施工 第0-0107号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=200mm、路盤材:RC-40						DWC07500 0
	247		m2			施工 第0-0108号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=150mm、路盤材:RM-40						DWC07500 0
	247		m2			施工 第0-0109号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満						CB410260 0
	247		m2			施工 第0-0110号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm、路盤厚:t=350mm 再掘削部						DWI51000 0
	6		m2			施工 第0-0111号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm									DWI51000	0
	306		m2						施工	第0-0112号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 影響部									DWA09200	0
	418		m2						施工	第0-0113号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-40									DWC02100	0
	724		m2						施工	第0-0114号内訳表
本復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員3.0m超									CB410260	0
	724		m2						施工	第0-0117号内訳表
殻運搬 As廃材									CB227010	0
	49		m3						施工	第0-0118号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾									Z901145040	0
	114		t							
土砂等運搬 路盤廃材									CB210110	0
	86		m3						施工	第0-0119号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾									Z901143040	0
	176		t							
土砂等運搬 運搬材料:舗装切断排水									CB210110	0
	3		m3						施工	第0-0248号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物処分場処理費 舗装切断排水						ZW80041000 0
	3,903		kg			
B路面復旧						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚:t=5cm						CB430510 0
	15		m			施工 第0-0105号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 実掘削部						DWA09200 0
	5		m2			施工 第0-0106号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積 0.13m3 積込含む						DWI55000 0
	2		m3			施工 第0-0107号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=200mm、路盤材:RC-40						DWC07500 0
	5		m2			施工 第0-0108号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=150mm、路盤材:RM-40						DWC07500 0
	5		m2			施工 第0-0109号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満						CB410260 0
	5		m2			施工 第0-0249号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm						DWI51000 0
	5		m2			施工 第0-0112号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0025

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 影響部									DWA09200	0
	28		m2						施工	第0-0113号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-40									DWC02100	0
	33		m2						施工	第0-0114号内訳表
本復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員3.0m超									CB410260	0
	33		m2						施工	第0-0250号内訳表
殻運搬 As廃材									CB227010	0
	2		m3						施工	第0-0118号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾									Z901145040	0
	4		t							
土砂等運搬 路盤廃材									CB210110	0
	2		m3						施工	第0-0119号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾									Z901143040	0
	3		t							
道路付属施設									40S0700370	
				式						
区画線設置 ゼブラ W=30cm 白									WB821210	0
	5		m						施工	第0-0251号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0026

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
区画線設置 ゼブラ W=45cm 白									WB821210 0	
	2		m						施工 第0-0252号内訳表	
区画線設置 矢印・記号・文字 W=15cm 白									WB821210 0	
	22		m						施工 第0-0253号内訳表	
構造物撤去									40S0700390	
				式						
側溝B(250×250)									V0001 0	
	2		m						施工 第0-0254号内訳表	
側溝A(250×250)									V0002 0	
	3		m						施工 第0-0256号内訳表	
材料費-φ75用									30SZ070000	
				式						
布設用									40S0702000	
				式						
挿し受片落管（挿口GX形×受口S50形） φ75×φ50（接合部品別途）									ZW21792000 0	
	2		本							
G X形直管 D1・φ75×4000 内面エポキシ粉体塗装									ZW21000000 0	
	58		本							

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0027

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形曲管 2 2° 1 / 2 φ 7 5 (接合部品別途)						ZW21060000 0
	1		本			
G X形曲管 4 5° φ 7 5 (接合部品別途)						ZW21080000 0
	3		本			
G X形両受曲管 2 2° 1 / 2 φ 7 5 (接合部品別途)						ZW21120000 0
	1		本			
G X形両受曲管 4 5° φ 7 5 (接合部品別途)						ZW21140000 0
	4		本			
G X形受挿し片落管 φ 1 0 0 × φ 7 5 (接合部品別途)						ZW21220000 0
	1		本			
G X形二受T字管 φ 7 5 × φ 7 5 (接合部品別途)						ZW21260000 0
	1		本			
G X形両受短管 φ 7 5 (接合部品別途)						ZW21320000 0
	1		本			
G X形渦巻式フランジ付T字管 φ 7 5 × φ 7 5 (接合部品別途)						ZW21300000 0
	1		本			
G X形仕切弁 (ソフトシール) φ 7 5 両受 (接合部品別途)						ZW21480000 0
	3		台			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0028

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
G X形継ぎ輪 φ 7 5 (接合部品別途)									ZW21160000	0
	1		本							
G X形異形管接合部品 φ 7 5 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)									ZW21440000	0
	33		組							
G X形異形管接合部品 φ 1 0 0 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)									ZW21441000	0
	1		組							
G X形乙字管 H=3 0 0 φ 7 5 (接合部品別途)									ZW21180000	0
	6		本							
ライナ φ 7 5 G X形用									ZW21460000	0
	13		本							
挿し口リング φ 7 5 G X形用									ZW21470000	0
	25		本							
G X形 G-L i n k φ 7 5 (接合部品含む)									ZW21420000	0
	1		本							
G X形更新連絡管 φ 7 5 × φ 7 5									ZW34110000	0
	1		台							
T形曲管 4 5° φ 7 5									ZW13186000	0
	2		本							

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0029

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
単口消火栓 φ 7 5 F・C・D製 浅層埋設対応型						ZW32720000 0
	1		台			
フランジ短管 φ 7 5 × 2 0 0 (形式2)						ZW33002000 0
	1		本			
フランジ用六角ボルト・ナット M1 6 × 7 5 (ダクタイル)						ZW15801000 0
	12		本			
ゴム輪 φ 7 5 T形用						ZW14821000 0
	2		本			
離脱防止金具 φ 7 5						ZW14281000 0
	4		個			
K形継ぎ輪 φ 7 5						ZW13332000 0
	2		本			
ゴム輪 φ 7 5 K形用						ZW14751000 0
	4		本			
特殊押輪 φ 7 5						ZW14201000 0
	4		本			
T頭ボルト・ナット M1 6 × 8 5 A・K・KF形用						ZW14450000 0
	16		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0030

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ蓋 φ 7 5 (7 . 5 kg / c m 2)						ZW70221000 0
	1		個			
全面フランジパッキン φ 7 5						ZW15851000 0
	1		枚			
φ 1 0 0 施工						20S10A0000
			式			
φ 1 0 0 施工 (昼間)						30SH100000
			式			
掘削・床堀						40S1000000
			式			
人力・機械併用掘削 バックホウ山積0.13m3						DWI00000 0
	10		m3			施工 第0-0001号内訳表
機械掘削 バックホウ山積0.13m3						DWI00000 0
	90		m3			施工 第0-0005号内訳表
埋戻し						40S1000010
			式			
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:改良土						DWI01000 0
	20		m3			施工 第0-0007号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0031

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し機械締固め(タンパ) 埋戻材:改良土						DWI01000 0
	90	m3				施工 第0-0009号内訳表
基面整正						CB210080 0
	30	m2				施工 第0-0120号内訳表
土砂運搬処理						40S1000030
			式			
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 現場～仮置場						CB210110 0
	110	m3				施工 第0-0012号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 仮置場～改良プラント						CB210110 0
	110	m3				施工 第0-0013号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型1.0m3 掘削土砂						DWA08000 0
	110	m3				施工 第0-0014号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:埋戻土(改良土) 改良プラント～仮置場						CB210110 0
	110	m3				施工 第0-0016号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:埋戻土(改良土) 仮置場～現場						CB210110 0
	110	m3				施工 第0-0017号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型1.0m3 埋戻土						DWA08000 0
	110	m3				施工 第0-0018号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0032

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去						40S1000050
			式			
鋳鉄管据付(複合) 管種:GX形、口径:φ100						DWI06000 0
	130.9	m				施工 第0-0258号内訳表
鋳鉄管撤去(複合) 管種:T形、口径:φ75						DWI06000 0
	35.6	m				施工 第0-0131号内訳表
鋳鉄管撤去(複合) 管種:T形、口径:φ100						DWI06000 0
	76.2	m				施工 第0-0134号内訳表
鋳鉄管撤去(複合) 管種:A形、口径:φ100						DWI06000 0
	10.1	m				施工 第0-0261号内訳表
管切断 管種:GX形、口径:φ100 陸切 エンジンカッター						DWI07000 0
	6	口				施工 第0-0263号内訳表
GX形挿しロリク`切断溝切り加工および取付 口径:φ100						DWI07600 0
	9	口				施工 第0-0265号内訳表
ホ`リエチレンスリーブ`被覆 口径:φ100 管路全体被覆						DWF53100 0
	130.9	m				施工 第0-0268号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホ`リエチレン製						DWF50200 0
	130.9	m				施工 第0-0179号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0033

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ 蓋設置工 口径：φ 75						DWF20100 0
	2		箇所			施工 第0-0143号内訳表
二つ割特殊押輪設置工 管種：A形、口径：φ 100						DWF02100 0
	2		箇所			施工 第0-0269号内訳表
ホリチレンスリーブ 被覆(継手部) 口径：φ 100						DWF53000 0
	2		箇所			施工 第0-0270号内訳表
離脱防止金具設置工 管種：T形、口径：φ 100						DWF03100 0
	2		箇所			施工 第0-0271号内訳表
ホリチレンスリーブ 被覆(継手部) 口径：φ 100						DWF53000 0
	2		箇所			施工 第0-0270号内訳表
移動防止金具設置工 口径：φ 100、GX形移動防止金具						DWF03100 0
	3		箇所			施工 第0-0272号内訳表
ホリチレンスリーブ 被覆(継手部) 口径：φ 100						DWF53000 0
	3		箇所			施工 第0-0270号内訳表
仕切弁及び筐						40S1000110
			式			
仕切弁筐(ノカット型)据付 GX形更新連絡管 機械施工(DP=0.8m)						DWF81200 0
	2		箇所			施工 第0-0273号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0034

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁及び筐撤去 弁種別:JIS弁、口径:φ100 (DP=1.2m) 機械施工(縁石あり)	2		箇所			DWI16000 0 施工 第0-0274号内訳表
殻運搬 運搬材料:Co廃材	0.3		m3			CB227010 0 施工 第0-0161号内訳表
無筋2次処分費 東葛飾	0.6		t			Z901148040 0
消火栓・排水栓及び室			式			40S1000120
消火栓及び同室(レゾコン)設置 種別:単口消火栓、鉄蓋:カラー	1		箇所			DWI12200 0 施工 第0-0162号内訳表
消火栓及び同室(CO製)撤去 種別:単口消火栓、鉄蓋:丸型	2		箇所			DWI12000 0 施工 第0-0166号内訳表
ホリェチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ75	1		箇所			DWF53000 0 施工 第0-0147号内訳表
殻運搬 運搬材料:Co廃材	0.3		m3			CB227010 0 施工 第0-0161号内訳表
無筋2次処分費 東葛飾	0.6		t			Z901148040 0

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0035

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓取り外し連絡						40S1000180
			式			
栓取り外し連絡 管種:T形、口径:φ100						DWF61000 0
	2		箇所			施工 第0-0275号内訳表
仮配管取り外し連絡						40S1000190
			式			
仮配管取り外し連絡 管種:GX形、口径:φ100						DWI26000 0
	1		箇所			施工 第0-0172号内訳表
ステンレス管据付・撤去						40S1000230
			式			
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径:φ40 総切替数1箇所						DWI80500 0
	1		式			施工 第0-0278号内訳表
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径:φ50 総切替数1箇所						DWI80500 0
	1		式			施工 第0-0286号内訳表
不断水連絡工 口径:φ100×φ50						DWI22000 0
	2		箇所			施工 第0-0293号内訳表
ホリエレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ100						DWF53000 0
	2		箇所			施工 第0-0270号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0036

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水管切替材料(分岐箇所)						DWI88000 0
	1		式			施工 第0-0295号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製						DWF50200 0
	1.0		m			施工 第0-0179号内訳表
仮配管						40S1000270
			式			
舗装版切断 A2, B2仮配管工 片側舗装切断						CB430510 0
	34		m			施工 第0-0296号内訳表
仮配管敷設工(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75 A1仮配管工						DWI40800 0
	95.5		m			施工 第0-0297号内訳表
仮配管敷設工(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75 A2仮配管工						DWI40800 0
	31.5		m			施工 第0-0185号内訳表
仮配管敷設工(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75 B1仮配管工						DWI40800 0
	13.0		m			施工 第0-0298号内訳表
仮配管敷設工(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75 B2仮配管工						DWI40800 0
	2.3		m			施工 第0-0299号内訳表
仮配管撤去工(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75 A1仮配管工						DWI40900 0
	95.5		m			施工 第0-0300号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0037

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管撤去工(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75 A2仮配管工						DWI40900 0
	31.5	m				施工 第0-0190号内訳表
仮配管撤去工(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75 B1仮配管工						DWI40900 0
	13.0	m				施工 第0-0301号内訳表
仮配管撤去工(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75 B2仮配管工						DWI40900 0
	2.3	m				施工 第0-0302号内訳表
仮設仕切弁筐設置 300×300 φ75						DWI40700 0
	2	箇所				施工 第0-0194号内訳表
仮設仕切弁筐撤去 300×300 φ75						DWI40700 0
	2	箇所				施工 第0-0199号内訳表
仮設消火栓室設置 300×300 φ75						DWI40600 0
	1	箇所				施工 第0-0203号内訳表
仮設消火栓室撤去 300×300 φ75						DWI40600 0
	1	箇所				施工 第0-0204号内訳表
仮給水管切替 口径:φ40 管側						DWI41000 0
	1	箇所				施工 第0-0303号内訳表
仮給水管撤去 口径:φ40 管側						DWI41000 0
	1	箇所				施工 第0-0306号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0038

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替 口径：φ 50 管側	1		箇所			DWI41000 0 施工 第0-0308号内訳表
仮給水管撤去 口径：φ 50 管側	1		箇所			DWI41000 0 施工 第0-0311号内訳表
仮配管用連絡 既設管口径：φ 100	1		箇所			DWI42000 0 施工 第0-0313号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Dタイプ・断水一方向) 既設 φ 100 仮配 φ 75 5ヶ月以内	1		箇所			DWI42500 0 施工 第0-0219号内訳表
不断水連絡工 口径：φ 100× φ 75	2		箇所			DWI22000 0 施工 第0-0315号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Hタイプ・割丁字管用) 既設 φ 100 仮配 φ 75 栓設置あり 5ヶ月以内	2		箇所			DWI42900 0 施工 第0-0317号内訳表
ホ°リェチレンスリーブ被覆(継手部) 口径：φ 100	2		箇所			DWF53000 0 施工 第0-0270号内訳表
仮設不断水止水栓設置 口径：φ 100	2		箇所			DWI44500 0 施工 第0-0318号内訳表
ホ°リェチレンスリーブ被覆(継手部) 口径：φ 100	2		箇所			DWF53000 0 施工 第0-0270号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0039

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
単独栓設置(複合) 管種:A形・T形、口径:φ100						DWI10000 0
	2		箇所			施工 第0-0320号内訳表
ホリチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ100						DWF53000 0
	2		箇所			施工 第0-0270号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 不断水連絡工φ100×φ75						DWI36000 0
	2		箇所			施工 第0-0322号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 仮設不断水止水栓設置工φ100						DWI36000 0
	2		箇所			施工 第0-0323号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 単独栓設置工φ100						DWI36000 0
	2		箇所			施工 第0-0324号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 仮配管用連絡φ100						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0233号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 単独栓設置工φ100						DWI38000 0
	2		箇所			施工 第0-0326号内訳表
軽量鋼矢板土留						40S1000280
			式			
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 接合部のみ A2, 3, 4布設工, A2単独撤去工						DWI35500 0
	1		式			施工 第0-0328号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0040

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 接合部のみ A1単独撤去工	1		式						DWI35500 0	施工 第0-0331号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 二つ割特殊押輪設置工 φ100	2		箇所						DWI36000 0	施工 第0-0333号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 離脱防止金具設置工 φ100	2		箇所						DWI36000 0	施工 第0-0335号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m GX形移動防止金具設置工 φ100	3		箇所						DWI36000 0	施工 第0-0336号内訳表
締切排水			式						40S1000290	
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 仮配管取外し連絡 φ100	1		箇所						DWI38000 0	施工 第0-0245号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 栓取外し連絡 φ100	2		箇所						DWI38000 0	施工 第0-0338号内訳表
A路面復旧			式						4900	
舗装版切断 舗装厚:t=5cm	400		m						CB430510 0	施工 第0-0105号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0041

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 実掘削部						DWA09200 0
	111		m2			施工 第0-0106号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積 0.13m3 積込含む						DWI55000 0
	40		m3			施工 第0-0107号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=200mm、路盤材:RC-40						DWC07500 0
	114		m2			施工 第0-0108号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=150mm、路盤材:RM-40						DWC07500 0
	114		m2			施工 第0-0109号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満						CB410260 0
	114		m2			施工 第0-0110号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm、路盤厚:t=350mm 再掘削部						DWI51000 0
	2		m2			施工 第0-0111号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm						DWI51000 0
	150		m2			施工 第0-0112号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 影響部						DWA09200 0
	378		m2			施工 第0-0113号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-40						DWC02100 0
	528		m2			施工 第0-0114号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0042

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員3.0m超						CB410260 0
	528	m2				施工 第0-0117号内訳表
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	32	m3				施工 第0-0118号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾						Z901145040 0
	75	t				
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	40	m3				施工 第0-0119号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾						Z901143040 0
	81	t				
B路面復旧						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚:t=5cm						CB430510 0
	51	m				施工 第0-0105号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 実掘削部						DWA09200 0
	14	m2				施工 第0-0106号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積 0.13m3 積込含む						DWI55000 0
	5	m3				施工 第0-0107号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0043

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=200mm、路盤材:RC-40						DWC07500 0
	14	m2				施工 第0-0108号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=150mm、路盤材:RM-40						DWC07500 0
	14	m2				施工 第0-0109号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満						CB410260 0
	14	m2				施工 第0-0249号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm						DWI51000 0
	18	m2				施工 第0-0112号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 影響部						DWA09200 0
	42	m2				施工 第0-0113号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-40						DWC02100 0
	60	m2				施工 第0-0114号内訳表
本復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員3.0m超						CB410260 0
	60	m2				施工 第0-0250号内訳表
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	4	m3				施工 第0-0118号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾						Z901145040 0
	9	t				

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0044

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	5	m3				施工 第0-0119号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾						Z901143040 0
	10	t				
道路附属施設						40S1000370
			式			
区画線設置 ゼブラ W=45cm 白						WB821210 0
	2	m				施工 第0-0252号内訳表
区画線設置 矢印・記号・文字 W=15cm 白						WB821210 0
	22	m				施工 第0-0253号内訳表
材料費-φ100用						30SZ100000
			式			
布設用						40S1002000
			式			
G X形直管 D1・φ100×4000 内面エポキシ粉体塗装						ZW21001000 0
	32	本				
G X形曲管 45° φ100 (接合部品別途)						ZW21081000 0
	3	本				

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0045

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形受挿し片落管 φ 1 0 0 × φ 7 5 (接合部品別途)						ZW21220000 0
	1		本			
G X形二受T字管 φ 1 0 0 × φ 7 5 (接合部品別途)						ZW21261000 0
	2		本			
G X形二受T字管 φ 1 0 0 × φ 1 0 0 (接合部品別途)						ZW21262000 0
	2		本			
G X形渦巻式フランジ付T字管 φ 1 0 0 × φ 7 5 (接合部品別途)						ZW21301000 0
	1		本			
G X形仕切弁 (ソフトシール) φ 1 0 0 両受 (接合部品別途)						ZW21481000 0
	1		台			
G X形継ぎ輪 φ 1 0 0 (接合部品別途)						ZW21161000 0
	1		本			
G X形異形管接合部品 φ 7 5 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)						ZW21440000 0
	2		組			
G X形異形管接合部品 φ 1 0 0 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)						ZW21441000 0
	15		組			
ライナ φ 1 0 0 G X形用						ZW21461000 0
	10		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0046

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
挿しロリング φ 1 0 0 G X形用						ZW21471000 0
	9		本			
G X形 G－L i n k φ 1 0 0 (接合部品含む)						ZW21421000 0
	1		本			
GX形更新連絡管 φ 1 0 0 × φ 7 5						ZW34120000 0
	1		台			
GX形移動防止金具 φ 100						ZW21701000 0
	3		本			
T形曲管 2 2° 1 / 2 φ 1 0 0						ZW13182000 0
	4		本			
T形曲管 4 5° φ 1 0 0						ZW13187000 0
	2		本			
単口消火栓 φ 7 5 F・C・D製 浅層埋設対応型						ZW32720000 0
	1		台			
フランジ短管 φ 7 5 × 2 0 0 (形式2)						ZW33002000 0
	1		本			
フランジ用六角ボルト・ナット M 1 6 × 7 5 (ダクタイル)						ZW15801000 0
	16		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0047

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ゴム輪 φ 1 0 0 T形用									ZW14822000	0
	6		本							
離脱防止金具 φ 1 0 0									ZW14282000	0
	8		個							
K形継ぎ輪 φ 1 0 0									ZW13333000	0
	5		本							
ゴム輪 φ 1 0 0 K形用									ZW14752000	0
	10		本							
特殊押輪 φ 1 0 0									ZW14202000	0
	10		本							
二ツ割特殊押輪（長ボルト付） φ 1 0 0									ZW14251000	0
	2		組							
T頭ボルト・ナット M 2 0 × 9 0 A・K・KF形用									ZW14451000	0
	40		本							
フランジ蓋 φ 7 5 （7.5kg／c m 2）									ZW70221000	0
	2		個							
全面フランジパッキン φ 7 5									ZW15851000	0
	2		枚							

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0048

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工						30SK100000
			式			
交通誘導警備員						40SK101000
			式			
交通誘導警備員 B（昼間） 交替要員無し						R0804 0
	288		人			
直接工事費計						
運搬費						Z0001
			一式			
仮設材運搬費						1119900101
	1.28		t			工種 第0001号内訳表
役務費						Z0005
			一式			
借地料						1121900101
			式			
借地料(一式入力)						WB010220 0
	1		式			施工 第0-0342号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0049

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費 (率分)						Z0011
			一式			
共通仮設費計						
純工事費計						
現場管理費						
			一式			
工事原価計						
一般管理費等						
			一式			
＊工事価格＊						
＊支給材料費計＊						
＊費目合計＊						

仮設材運搬費

1119900101

工種 第0001号内訳表

頁0-0050

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等の積込み取卸し費 往復分					WB010030 0
	1	t			施工 第0-0339号内訳表
仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板)運搬 往路					WB010020 0
	1	t			施工 第0-0340号内訳表
仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板)運搬 復路					WB010020 0
	1	t			施工 第0-0341号内訳表
*** 単位当たり ***					
	1	t			

人力・機械併用掘削

DWI00000

施工内訳表

施工 第0-0001号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルース)	1	m3			CB210020 施工 第0-0003号内訳表
床掘り	1	m3			CB210030 施工 第0-0004号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 小型バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)					

積込(ルース)

CB210020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

頁0-0053

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 小規模（標準以外）					

床掘り

CB210030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

頁0-0054

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=6 現場制約あり					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1	m3			CB210100 施工 第0-0006号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=5 機械掘削積込(バックホウ山積0.13m3)					

掘削

CB210100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

頁0-0056

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 上記以外（小規模） E=8 小規模（標準以外）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0008号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(ﾊﾞｯｸﾙ) C=5 改良土			B=1 人力 D= 改良土単価(円/m3)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0010号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(ﾊﾞｯｸﾙ) C=5 改良土			B=2 機械(ﾀﾝﾊﾟｰ) D= 改良土単価(円/m3)		

機械埋戻し

DWA12500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

頁0-0060

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
改良土	133	m3			ZW80080000
積込 (ルーズ)	111	m3			CB210020 施工 第0-0003号内訳表
タンパ 締固め	100	m3			CB210450 施工 第0-0011号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=6 埋戻しE-2 C= 改良土単価(円/m3)			B=5 改良土		

タンパ締固め

CB210450

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

頁0-0061

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
タンパ及びランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g				L001180001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
ガソリン	レギュラー				Z006704001
*** 単位当たり ***					
A=1 全ての費用					

土砂等運搬
運搬材料：掘削土砂

CB210110
現場～仮置場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

頁0-0062
1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手（一般）					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 ハックル山積0.13m3（平積0.1m3） C=1 土砂（岩塊・玉石混り土含む） D=2 有り P=4 2.5km以下					

土砂等運搬
運搬材料：掘削土砂

CB210110
仮置場～改良プラント

施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表
1
頁0-0063
m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手（一般）					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 標準 B=2 バックホウ山積1.4m3（平積1.0m3） C=1 土砂（岩塊・玉石混り土含む） D=2 有り H=5 2.0km以下					

DWA08000

掘削土砂

m3

当り

ホイル型1.0m3

千葉県企業局

施 工 内 訳 表

K0207025

施工 第0-0015号内訳表

1 時間 当り

ホイールローダ（トラクションベル）〔普通〕
排出ガス対策型（第1次）0.9～1.0m3

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
ホイールローダ（トラクションベル）〔普通〕 排出ガス対策型（第1次）0.9～1.0m3		時間			M000207025
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない G=1 しない I= 運転日当り運転時間			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正 H=1 しない		

土砂等運搬
運搬材料：埋戻土(改良土)

CB210110
改良プラント～仮置場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

1

頁0-0066
m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 標準 B=2 バックホウ山積1.4m3 (平積1.0m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り H=5 2.0km以下					

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=4 2.5km以下					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホイールローダ（トラクタショベル）[普通] 排出ガス対策型（第1次）0.9~1.0m3		時間			K0207025 施工 第0-0015号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 ホイール型1.0m3 C=4 ルーズな状態の土砂、積込・良好			B=1 砂、砂質土 D=1 作業妨害にならない		

鋳鉄管据付(複合)
 管種:S50形、口径:φ50

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表

頁0-0069

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径: φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0020号内訳表
明示テープ 貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0022号内訳表
S50形継手接合・取り外し 口径: φ	15	口			DWF03700 施工 第0-0023号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=1 φ 5 0			B=7 S 5 0 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

頁0-0070

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0021号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 φ 5 0 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

施 工 内 訳 表

K0302013

施工 第0-0021号内訳表

1 時間 当り

トラック[クレーン装置付]
ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
トラック [クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			M000302013
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない G=1 しない I= 運転日当り運転時間			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正 H=1 しない		

明示テープ 貼付
幅30mm

DWF50100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

頁0-0072

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
明示テープ 幅 3 0 mm	32	m			ZW44521000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 ϕ 50 (S50) × 4000					

S50形継手接合・取り外し
口径：φ

DWF03700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

頁0-0073

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 接合 C=1 有			B=2 異形管受口 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	1	口			DWF05500 施工 第0-0025号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 5 0 C=1 陸切			B=1 C I P (T ・ A ・ K ・ N S ・ G X ・ S 5 0) D=2 エンジンカッター		

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

頁0-0075

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下		日			MW00020000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 5 0			B=1 陸切り		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 5 0	30	本			ZW44750000
防食ビニールテープ 0 . 4 × 5 0	51	m			ZW44540000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 φ 5 0			B=1 防食ビニールテープ		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
明示シート 幅400mmポリエチレン製	100	m			ZW44501000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

φ 50HIVP撤去(複合)
管種:HIVP形、口径:φ 50

DWI05000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

頁0-0078

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 50HIVP据付・撤去	100	m			DWF21000 施工 第0-0029号内訳表
φ 50HIVP接合・取り外し	25	口			DWF22000 施工 第0-0030号内訳表
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤 去			B=2 HIVP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤 去					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 取り外し			B=1 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100	t			Y007600001
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当たり ***	1	t			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ込み継手鋼管据付・撤去 口径：φ	100	m			DWF10000 施工 第0-0033号内訳表
ねじ込み継手鋼管接合・取り外し 口径：φ	25	箇所			DWF11000 施工 第0-0034号内訳表
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤 去			B=1 S G P - V B		

ねじ込み継手鋼管据付・撤去
口径:φ

DWF10000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号内訳表

頁0-0083

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ 5 0			B=2 撤去		

ねじ込み継手鋼管接合・取り外し
口径:φ

DWF11000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表

頁0-0084

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=6 φ 5 0			B=2 取り外し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0036号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P C=1 人力 E=2 計上しない			B=1 φ 5 0 D=2 計上しない		

栓設置・撤去
口径：φ

DWF01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号内訳表

頁0-0086

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 5 0 C=2 人力			B=1 設置		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水施設材料費		式			DWI13200 施工 第0-0038号内訳表
排水ます設置 レゾコン土留、排水ます用鉄蓋φ300	1	箇所			DWI13400 施工 第0-0039号内訳表
床掘り	0.32	m3			CB210030 施工 第0-0004号内訳表
人力埋戻し 埋戻材:	0.25	m3			DWA02100 施工 第0-0041号内訳表
人力締固め	0.25	m3			DWA03100 施工 第0-0042号内訳表
人力積込	0.28	m3			CB210830 施工 第0-0043号内訳表
土砂等運搬	0.28	m3			CB210110 施工 第0-0044号内訳表
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
防食テープ被覆 口径:φ	1.6	m			DWF56000 施工 第0-0045号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 S50 C= 改良土単価(円/m3) F=5 2.0km以下			B=4 改良土 D=2 有		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓（ACP用） φ 5 0 × φ 2 5	1	組			ZW43650000
ポリエチレン管 1種2層管 φ 2 5	1.5	m			ZW43002000
ポリエチレン管用 エルボ φ 2 5	1	個			ZW43082000
ポリエチレン管用 メータ用ソケット φ 2 5	2	個			ZW43262000
ボール止水栓（乙形） φ 2 5	1	個			ZW44001000
ポリエチレン管用 9 0 ° ロングベンド φ 2 5	1	個			ZW43422000
ポリエチレン管用 鋼管用おねじ付ソケット φ 2 5	1	個			ZW43162000
排水栓 φ 2 5	1	個			ZW44400000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 S50					

施 工 内 訳 表

DWI13400

施工 第0-0039号内訳表

1

箇所 当り

排水ます設置
レジコン土留、排水ます用鉄蓋φ300

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水ます用鉄蓋 φ 3 0 0	1	組			ZW44420000
鉄蓋用ボルト・ナット・ワッシャー M 1 2 × 1 1 0、3組	1	組			ZW44430000
調整リング φ 3 5 0 H = 5 0	1	組			ZW44450000
排水栓用土留め（レジコン） φ 3 5 0 H = 1 5 0	1	組			ZW44440000
コンクリート座台 φ 6 0 0	1	組			ZW44460000
止水栓補足筐（L = 7 2 0）	1	個			ZW44223000
補足筐用座台	1	個			ZW44260000
止水栓キャップ φ 1 5 0	1	個			ZW44480000
基礎碎石	0.06	m2			CB221110 施工 第0-0040号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			

基礎砕石

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号内訳表

頁0-0090

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=8 C=1 7.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用					

人力埋戻し
埋戻材:

DWA02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号内訳表

頁0-0092

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
改良土	13.3	m3			ZW80080000
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=5 改良土			B= 改良土単価(円/m3)		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂					

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0044号内訳表

頁0-0095

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=7 C=1 D=2 R=5	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 2.0km以下				

防食テープ被覆
口径：φ

DWF56000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0045号内訳表

頁0-0096

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防食ビニールテープ 0.4×50	43.2	m			ZW44540000
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 25					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管] 給水管口径:φ	6	箇所			DWI80800 施工 第0-0048号内訳表
SSP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径:φ	3	m			DWI82000 施工 第0-0052号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ20 C=6 波状管使用件数 F=2 φ50(S50)			B=1 波状管分岐 E=3 波状管使用延長		

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0048号内訳表

頁0-0099

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0049号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0051号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 2 0	1	個			ZW41220000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=2 φ 5 0 (S 5 0)		

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]
給水管口径:φ

DWI82400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0049号内訳表

頁0-0100

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
防食フィルム φ 5 0 ～ φ 1 0 0 用	1	組			ZW45120000
SSP給水管切替材料(φ 13(メ-タ口径)・20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84000 施工 第0-0050号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0 C=2 φ 5 0 (S 5 0)			B=3 布設替に伴う分岐		

SSP給水管切替材料(φ13(メタ口径)・20mm用)
切替方法:

DWI84000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0050号内訳表
1
箇所 当り

頁0-0101

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S S P平行メネジ継手 (P F継手) φ 2 5 × φ 2 0	1	個			ZW41361000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分岐箇所波状管					

ステンレス鋼管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF66500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0051号内訳表

頁0-0102

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 2 0			B=1 接合		

SSP給水管切替(道路内給水管)
給水管口径:φ

DWI82000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0052号内訳表

頁0-0103

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管据付・撤去 給水管口径:φ	10	m			DWF66400 施工 第0-0053号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0051号内訳表
波状ステンレス鋼管 φ 2 0	10	m			ZW41200000
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 φ 2 0					

ステンレス鋼管据付・撤去
給水管口径:φ

DWF66400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0053号内訳表

頁0-0104

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 2 0			B=1 据付		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓（ACP用） φ 5 0 × φ 2 5	6	組			ZW43650000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=10 サドル分水栓(ACP・S50用) φ 50 × φ 25 C=32 省略値			B=6 分岐（箇所）		

PP給水管切替(既設PP接続)
給水管口径:φ20

DWI90500

総切替数7箇所

施 工 内 訳 表

施工 第0-0055号内訳表

頁0-0106

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径:φ	7	箇所			DWI92400 施工 第0-0056号内訳表
PP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径:φ	3.5	m			DWI92000 施工 第0-0058号内訳表
ポリエチレン管接合・取り外し 給水管口径:φ	7	口			DWF67000 施工 第0-0060号内訳表
ポリエチレン管用 ソケット φ 2 0	7	個			ZW43041000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ 2 0 C=3.5 ポリエチレン管延長(m)			B=7 切替箇所数 (箇所) D=2 φ 5 0 (S 5 0)		

PP給水管切替(給水管分岐箇所)
給水管口径:φ

DWI92400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0056号内訳表

頁0-0107

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
PP給水管切替材料(φ 13mm・φ 20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI94000 施工 第0-0057号内訳表
防食フィルム φ 5 0 ～ φ 1 0 0 用	1	組			ZW45120000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0 C=2 φ 5 0 (S 5 0)			B=3	布設替に伴う分岐	

PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用)
切替方法:

DWI94000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0057号内訳表
1
箇所 当り

頁0-0108

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管用 22.5° ベンド φ 2 5 × φ 2 0	1	個			ZW43343000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 布設替に伴う分岐					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用ポリエチレンキズ防止被覆管 φ 2 0	1	m			ZW43020000
ポリエチレン管据付・撤去 給水管口径:φ	1	m			DWF66900 施工 第0-0059号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 φ 2 0					

ポリエチレン管据付・撤去
給水管口径：φ

DWF66900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0059号内訳表

頁0-0110

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 φ 2 0			B=1 据付		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 2 0			B=1 接合		

PP給水管切替(既設PP接続)
給水管口径:φ25

DWI90500

総切替数1箇所

施 工 内 訳 表

施工 第0-0061号内訳表
1 式 当り
頁0-0112

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径:φ	1	箇所			DWI92400 施工 第0-0062号内訳表
PP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径:φ	0.5	m			DWI92000 施工 第0-0064号内訳表
ポリエチレン管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF67000 施工 第0-0066号内訳表
ポリエチレン管用 ソケット φ 2 5	1	個			ZW43042000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 φ 2 5 C=0.5 ポリエチレン管延長(m)			B=1 切替箇所数 (箇所) D=2 φ 5 0 (S 5 0)		

PP給水管切替(給水管分岐箇所)
給水管口径:φ

DWI92400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0062号内訳表

頁0-0113

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
PP給水管切替材料(φ 25mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI94200 施工 第0-0063号内訳表
防食フィルム φ 5 0 ～ φ 1 0 0 用	1	組			ZW45120000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5 C=2 φ 5 0 (S 5 0)			B=3	布設替に伴う分岐	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管用 22.5° ベンド φ 2 5	1	個			ZW43342000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 布設替に伴う分岐					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用ポリエチレンキズ防止被覆管 φ 2 5	1	m			ZW43021000
ポリエチレン管据付・撤去 給水管口径:φ	1	m			DWF66900 施工 第0-0065号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 2 5					

ポリエチレン管据付・撤去
給水管口径：φ

DWF66900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0065号内訳表

頁0-0116

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 2 5			B=1 据付		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 2 5			B=1 接合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓（ACP用） φ 5 0 × φ 2 5	8	組			ZW43650000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=10 サドル分水栓(ACP・S50用) φ 50 × φ 25 C=32 省略値			B=8 分岐（箇所）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0069号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0070号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0072号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.75	m3			DWI01000 施工 第0-0073号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0075号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0076号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0.35	t			Z901145040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0077号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ50 C=2 機械 E=50 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		
G=250 路盤掘削厚(mm) J=50 仮復旧表層厚(mm) L=1 車道及び路肩(上層路盤RM-40)			H=2 無 K=1 再生密粒度As13mm M=2 有		

頁0-0120

仮配管敷設工(複合)

DWI40800

施工内訳表

施工 第0-0068号内訳表

10

m

当り

管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ50

A仮配管工

[illegible]

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

DWA09200

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0071号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		供用日			M000201034
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=2 山積0.13m3（平積0.1m3）			B=2 排出ガス対策型（第2次基準値）		

頁0-0125

路盤掘削

DWI55000

施工内訳表

施工 第0-0072号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

千葉県企業局

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0073号内訳表

1 m3 当り

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

人力埋戻し
埋戻材:

DWA02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0074号内訳表

頁0-0127

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	11.1	m3			ZW80081000
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 発生土(砂質土)					

表層(車道・路肩部)

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0075号内訳表

頁0-0128

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 舗装版破碎 B=4 機械積込 (小規模土工) C=2 有り J=11 11.0km以下 M=1 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン粉体ライニング鋼管 φ 5 0	10	m			ZW41702000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 5 0 C=1 5 ヶ月以内			B=1 敷設		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0070号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0072号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0079号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0081号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0075号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0076号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	0.35	t			Z901145040
土砂等運搬	0.75	m3			CB210110 施工 第0-0082号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	1.5	t			Z901143040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0083号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

仮配管撤去工(複合)

管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ50

DWI40900

A仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0078号内訳表

頁0-0133

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=3 φ50				B=1 幅300		
C=2 機械				D=1 車道及び路肩		
E=2 As舗装+路盤				F=50 舗装版壊し厚(mm)		
G=250 路盤掘削厚(mm)				I=3 As舗装+上層路盤+下層路盤		
J=50 仮復旧舗装厚(mm)				K=1 再生密粒度As13mm		
L=150 上層路盤厚(mm)				M=4 再生粒度調整碎石 RM-40		
N=100 下層路盤厚(mm)				O=2 再生クラッシャーラン RC-40		
T=2 有				U=4 処分地区:東葛		
V=53 11.0km以下				W=4 処分地区:東葛		
X=53 11.0km以下						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	12. 7	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0080号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=100 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

タンパ° 運転

DK210310

施 工 内 訳 表

施工 第0-0080号内訳表

頁0-0135

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
ガソリン レギュラー		L			Z006704001
タンパ及びランマ 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			L001180001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

路盤工(小規模施工)

DWC07500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0081号内訳表

頁0-0136

仕上り厚:t=、路盤材:

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	19.05	m3			Z002125003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0080号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=150 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=12 再生粒度調整碎石 RM-40		

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0082号内訳表

頁0-0137

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=11 11.0km以下					

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0083号内訳表

頁0-0138

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 5 0			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径：φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0085号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径：φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0086号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=1 管側 O=2 無			B=1 仮給水管切替 N=1 5ヶ月以内		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0085号内訳表

頁0-0140

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0086号内訳表

頁0-0141

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 2 0	1	m			ZW41681000
樹脂コーティングエルボ φ 2 0	3	個			ZW41721000
樹脂コーティングソケット φ 2 0	1	個			ZW41741000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 2 0	1	個			ZW44100000
鋼管用シモク φ 2 0	1	個			ZW41041000
袋ナット φ 2 0	1	個			ZW41151000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=1 5 ヶ月以内			B=1 管側		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0088号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=1 管側			B=2 仮給水管撤去		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0088号内訳表

頁0-0143

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	1. 6	m			CB430510 施工 第0-0069号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=	0. 24	m2			DWA09200 施工 第0-0070号内訳表
殻運搬	0. 01	m3			CB227010 施工 第0-0076号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	0. 03	t			Z901145040
表層(車道・路肩部)	0. 24	m2			CB410260 施工 第0-0075号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径：φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0085号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径：φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0090号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=1 仮給水管切替 D=1 車道及び路肩 F=0. 8 平均道路幅員 (m)		
G=50 舗装版壊し厚 (mm) I=2 無 L=4 処分地区：東葛			H=50 仮復旧表層厚 (mm) K=2 有 M=53 11. 0km以下 O=2 無		
N=1 5ヶ月以内					

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0090号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0145

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 2 0	4	m			ZW41681000
樹脂コーティングエルボ φ 2 0	5	個			ZW41721000
樹脂コーティングソケット φ 2 0	1	個			ZW41741000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 2 0	1	個			ZW44100000
鋼管用シモク φ 2 0	1	個			ZW41041000
袋ナット φ 2 0	1	個			ZW41151000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=1 5 ヶ月以内			B=2 道路横断		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=	0.24	m2			DWA09200 施工 第0-0070号内訳表
殻運搬	0.01	m3			CB227010 施工 第0-0076号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	0.03	t			Z901145040
表層(車道・路肩部)	0.24	m2			CB410260 施工 第0-0075号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径：φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0088号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=2 仮給水管撤去 D=1 車道及び路肩 F=0.8 平均道路幅員 (m)		
G=50 舗装版壊し厚 (mm) I=2 無 L=4 処分地区：東葛			H=50 仮復旧表層厚 (mm) K=2 有 M=53 11.0km以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	1. 6	m			CB430510 施工 第0-0069号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=	0. 24	m2			DWA09200 施工 第0-0070号内訳表
殻運搬	0. 01	m3			CB227010 施工 第0-0076号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	0. 03	t			Z901145040
表層(車道・路肩部)	0. 24	m2			CB410260 施工 第0-0075号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径：φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0093号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径：φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0094号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 25 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=1 仮給水管切替 D=1 車道及び路肩 F=0. 8 平均道路幅員 (m)		
G=50 舗装版壊し厚 (mm) I=2 無 L=4 処分地区：東葛			H=50 仮復旧表層厚 (mm) K=2 有 M=53 11. 0km以下 O=2 無		
N=1 5ヶ月以内					

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0093号内訳表

頁0-0148

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0094号内訳表

頁0-0149

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 2 5	4	m			ZW41682000
樹脂コーティングエルボ φ 2 5	5	個			ZW41722000
樹脂コーティングソケット φ 2 5	1	個			ZW41742000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 2 5	1	個			ZW44101000
鋼管用シモク φ 2 5	1	個			ZW41042000
袋ナット φ 2 5	1	個			ZW41152000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 25 C=1 5 ヶ月以内			B=2 道路横断		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=	0.24	m2			DWA09200 施工 第0-0070号内訳表
殻運搬	0.01	m3			CB227010 施工 第0-0076号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	0.03	t			Z901145040
表層(車道・路肩部)	0.24	m2			CB410260 施工 第0-0075号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径：φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0096号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 25 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=2 仮給水管撤去 D=1 車道及び路肩 F=0.8 平均道路幅員 (m)		
G=50 舗装版壊し厚 (mm) I=2 無 L=4 処分地区：東葛			H=50 仮復旧表層厚 (mm) K=2 有 M=53 11.0km以下		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0096号内訳表

頁0-0151

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5			B=2 撤去		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.28	t			DWG50200 施工 第0-0098号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	3.6	m			DWG50400 施工 第0-0099号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0100号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	36.03	m			DWG55800 施工 第0-0101号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=36.03 掘削延長 (m) C=1 φ 50 E=2 2.0m			B=11.85 D=3 F=3	1回当たり締切延長 (m) 接合部のみ 仮設材供用日数	
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=3 供用日数			B=2 無		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0099号内訳表

頁0-0154

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 2.0m					

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0100号内訳表

頁0-0155

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	5	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	5	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太（太鼓落とし） 長さ4m 末口15cm 厚12cm	5	本			Z901062430
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=3 供用日数			B=11.85 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
型わく工		人			R0133
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 木製腹起し			B=1 1段		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝	10	m			WB821410 施工 第0-0103号内訳表
蓋版	16.7	枚			WB821430 施工 第0-0104号内訳表
路盤掘削	0.4	m3			DWI55000 施工 第0-0072号内訳表
土砂等運搬	0.4	m3			CB210110 施工 第0-0082号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	0.81	t			Z901143040
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 昼間 L 6 0 0 6 0 k g 以下 制約無	10	m			Q001365001
U型側溝 昼間 L 6 0 0 6 0 k g 以下 制約無	10	m			Q001365001
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.432	m3			Z002122003
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 再利用撤去・据付け C=1 無し F=1 L=600mm			B=1 無し D=4 側溝（各種） G=1 60kg/個以下		
H=1 無し J=1 有り L=0.36 基礎碎石設計数量（実数入力）			I=1 無し K=5 再生クラッシャーラン 40～0		

蓋版

WB821430

施 工 内 訳 表

施工 第0-0104号内訳表

頁0-0159

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 4 0 k g 以下 制約無	100	枚			Q001367001
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 4 0 k g 以下 制約無	100	枚			Q001367001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=3 再利用撤去・据付け C=5 蓋版（各種） F=1 無し			B=1 無し E=1 40kg/枚以下 G=1 無し		

舗装版切断
舗装厚:t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0105号内訳表

頁0-0160

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚:t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0105号内訳表

頁0-0161

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0071号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1		m3			CB210100 施工 第0-0006号内訳表
*** 単位当たり ***	1		m3			
A=2 バックホウ山積0.13m3						

下層路盤工(小規模施工)
仕上り厚:t=200mm、路盤材:RC-40

DWC07500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0108号内訳表

頁0-0164

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	25. 4	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0080号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=200 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	19.05	m3			Z002125003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0080号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=150 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=12 再生粒度調整碎石 RM-40		

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0110号内訳表

頁0-0166

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0110号内訳表
1
m2 当り

頁0-0167

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0070号内訳表
路盤掘削	0.35	m3			DWI55000 施工 第0-0072号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 機械(バックホウ)積込0.13m3 D=350 路盤厚(mm)			C=50 舗装厚(mm)		

頁0-0169

恢復舊撤去
鋪裝厚： $t=50\text{mm}$

DWI51000

施工内訳表

施工 第0-0112号内訳表

1	m2	当り
---	----	----

[illegible]

千葉県企業局

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0071号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

不陸整正工(小規模施工)
補足材厚:t=20mm、補足材:RM-40

DWC02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0114号内訳表

頁0-0171

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	2.54	m3			Z002125003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210130 施工 第0-0115号内訳表
振動ﾛｰﾗｰ運転		日			DK410080 施工 第0-0116号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 1.8m以上 C=20 補足材厚(mm)			B=1 有 D=5 再生粒度調整碎石 RM-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
ガソリン レギュラー		L			Z006704001
タンパ及びランマ 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			L001180001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

振動ロー運転

DK410080 施 工 内 訳 表

施工 第0-0116号内訳表 1 日 当り 頁0-0173

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4 t		日			L001070011
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

本復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員3.0m超

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0117号内訳表

頁0-0174

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m				L001210002
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ～ 1 4 t				L001060004
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ～ 1 2 t				L001050002
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

本復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員3.0m超

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0117号内訳表

頁0-0175

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=4 D=50 E=11 F=2 G=1	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

殻運搬
As廃材

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0118号内訳表

頁0-0176

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=4 C=2 J=11 M=1	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11.0km以下 全ての費用				

土砂等運搬
路盤廃材

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0119号内訳表

頁0-0177

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=11 11.0km以下					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
*** 単位当たり ***					

現場発生品
運搬材料:撤去材及び残管(鋳鉄管)

CB010410
クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t

施 工 内 訳 表

施工 第0-0121号内訳表
1 t 当り
頁0-0179

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4～4.5t積 吊能力2.9t				M000302013
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=2 D=5	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 9.0km以下				

現場発生品
運搬材料:撤去材 (VSP)

CB010410
クレーン装置付2t級、吊能力2.9t

施 工 内 訳 表

施工 第0-0122号内訳表
1 t 当り
頁0-0180

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t				M000302010
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=2 D=7	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 14.0km以下				

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t				M000302010
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=2 D=2	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 3.0km以下				

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ75

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0124号内訳表

頁0-0182

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径: φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0125号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0126号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径: φ	15	口			DWF03600 施工 第0-0127号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=2 φ 7 5			B=6 G X形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0125号内訳表

頁0-0183

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0021号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

明示テープ 貼付
幅30mm

DWF50100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0126号内訳表

頁0-0184

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
明示テープ 幅 3 0 mm	43.8	m			ZW44521000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 ϕ 75×4000					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5 C=2 異形管受口			B=1 接合 D=2 その他		

鋳鉄管撤去(複合)
 管種:T形、口径:φ50

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0128号内訳表

頁0-0186

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径: φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0129号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径: φ	20	口			DWF03000 施工 第0-0130号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=1 φ 5 0			B=1 T 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0129号内訳表

頁0-0187

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0021号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 φ 5 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 5 0 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

鑄鐵管撤去(複合)
管種:T形、口徑:φ75

DWI06000

施工内訳表

施工 第0-0131号内訳表

60 m 当り

[illegible]

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0132号内訳表

頁0-0190

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0021号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

鑄鉄管撤去(複合)
 管種:T形、口径:φ100

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0134号内訳表

頁0-0192

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鑄鉄管据付・撤去 管種: 、口径: φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0135号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径: φ	15	口			DWF03000 施工 第0-0136号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=3 φ 1 0 0			B=1 T 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0135号内訳表

頁0-0193

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0021号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	1	口			DWF05500 施工 第0-0138号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 C=1 陸切			B=1 C I P (T・A・K・N S・G X・S 5 0) D=2 エンジンカッター		

DWF05500

管種： 、口径： ϕ [illegible]

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ 75

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0139号内訳表

頁0-0197

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0140号内訳表
GX形挿しリング 取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0141号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0140号内訳表

頁0-0198

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5～φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 75 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5					

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ75

DWF53100
管路全体被覆

施 工 内 訳 表

施工 第0-0142号内訳表
100 m 当り
頁0-0200

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 7 5	30	本			ZW44751000
防食ビニールテープ 0 . 4 × 5 0	51	m			ZW44540000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5			B=1 防食ビニールテープ		

フランジ 蓋設置工
口径: φ 75

DWF20100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0143号内訳表

頁0-0201

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ 継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0144号内訳表
ポリエチレンスリーブ 被覆(継手部) 口径: φ	1	箇所			DWF53000 施工 第0-0145号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5 C=2 その他			B=1 铸铁管 0.74MPa		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0144号内訳表

頁0-0202

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 （φ 8 0） C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0145号内訳表

頁0-0203

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44701000
ビニールテープ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44601000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5					

離脱防止金具設置工
管種:T形、口径:φ75

DWF03100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0146号内訳表

頁0-0204

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5			B=2 その他		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ75

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0147号内訳表

頁0-0205

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44701000
ビニールテープ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44601000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 100			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.07	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0150号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ75 C=2 0.8m			B=1 据付		

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003

基礎碎石

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0150号内訳表

頁0-0209

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=8 C=1	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				

仕切弁及び筐設置

弁種別:SS弁、口径:φ75

DWI16000

機械施工(DP=0.8m)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0151号内訳表

頁0-0210

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径:φ	1	基			DWF30000 施工 第0-0152号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1	箇所			DWF81200 施工 第0-0153号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	2	口			DWF03600 施工 第0-0127号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 ソフトシール弁 (GX形) C=1 ノンカット式 E=2 機械			B=1 設置 (管布設に伴う設置) D=2 φ 7 5 G=2 0.8m		

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0152号内訳表

頁0-0211

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0021号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=1 据付 E=2 計上しない			B=1 φ 1 0 0 以下 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.07	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0150号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ75 C=2 0.8m			B=1 据付		

1 箇所 当り

弁種別: JIS弁、口径: $\phi 75$ (DP=1.2m)

千葉県企業局

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0155号内訳表
 1 基 当り
 頁0-0214

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0021号内訳表
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ	2	口			DWF20000 施工 第0-0156号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=1 計上する			B=1 φ 1 0 0 以下 D=3 縦形手動式 開閉台なし F=1 0.74MPa		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=2 取り外し D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 中型仕切弁筐					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
铸铁製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径:φ	1	基			DWF30000 施工 第0-0159号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1	箇所			DWF81200 施工 第0-0160号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 ソフトシール弁 (両つば) C=1 ノンカット式 E=2 機械			B=3 撤去 (管撤去に伴う撤去) D=2 φ 7 5 G=6 1.2m		

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0159号内訳表
 1 基 当り
 頁0-0218

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0021号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=2 計上しない			B=1 φ 1 0 0 以下 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

仕切弁篋(ハカット型)据付・撤去

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0160号内訳表

頁0-0219

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 ϕ 75			B=2 撤去		

殻運搬
運搬材料：Co廃材

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0161号内訳表

頁0-0220

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=5 M=1	コンクリート (無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用				

消火栓及び同室(レゾコン)設置
種別:単口消火栓、鉄蓋:カラー

DWI12200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0162号内訳表

頁0-0221

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓据付・撤去 消火栓規格:	1	箇所			DWF41000 施工 第0-0163号内訳表
G F形ガスカート1号 φ 7 5	2	枚			ZW15750000
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0144号内訳表
消火栓・空気弁・排水栓室(レゾコン製)設置・撤去 種別: 、鉄蓋:	1	箇所			DWF80200 施工 第0-0164号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口消火栓、排水栓 D=1 機械 G=5 なし(省略値) I=1 有			B=1 設置(管布設に伴う設置) F=2 H=200 H=1 H=200 J=1 単口消火栓カラー鉄蓋		

消火栓据付・撤去
消火栓規格:

DWF41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0163号内訳表

頁0-0222

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0021号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=1 据付			B=1 単口消火栓 D=2 機械		

消火栓・空気弁・排水栓室(レジン製)設置・撤去
種別：、鉄蓋：

DWF80200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0164号内訳表

頁0-0223

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (C型)	10	個			ZW32206000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (A型)	10	個			ZW32200000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート底板 t = 4 0	10	個			ZW32250000
単口消火栓用カラー鉄蓋 φ 5 0 0 (調整金具含む)	10	組			ZW30422000
基礎碎石	6.4	m2			CB221110 施工 第0-0165号内訳表
普通作業員		人			R0102
無収縮モルタル 25kg	10	袋			ZW80150000
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口・急速空気弁(13~25)・単口消火栓・排水栓 C=2 H=200 E=1 H=200			B=1 設置 D=5 なし(省略値) F=1 有		
G=1 単口消火栓カラー鉄蓋					

基礎砕石

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0165号内訳表

頁0-0224

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003

基礎砕石

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0165号内訳表

頁0-0225

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=8 C=1	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				

施 工 内 訳 表

消火栓及び同室(C0製)撤去
種別:単口消火栓、鉄蓋:丸型

DWI12000

施工 第0-0166号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓据付・撤去 消火栓規格:	1	箇所			DWF41000 施工 第0-0167号内訳表
消火栓・空気弁・排水栓室(C0製)撤去 種別: 、鉄蓋:	1	箇所			DWF80000 施工 第0-0168号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口消火栓、排水栓 C=1 機械 F=1 H= 3 0 0 H=1 H= 1 0 0			B=1 撤去 (管撤去に伴う撤去) E=1 機械 G=2 H= 3 0 0		

消火栓据付・撤去
消火栓規格:

DWF41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0167号内訳表

頁0-0227

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0021号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=2 撤去			B=1 単口消火栓 D=2 機械		

消火栓・空気弁・排水栓室(C0製)撤去
種別: 鉄蓋:

DWF80000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0168号内訳表

頁0-0228

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4. 9 t 吊		日			L001120001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口・急速空気弁(13~25)・単口消火栓・排水栓 C=1 H=300 E=1 H=100			B=1 機械 D=2 H=300		

栓取り外し連絡
管種:T形、口径:φ75

DWF61000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0169号内訳表

頁0-0229

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0170号内訳表
カニカ継手接合・取り外し 管種: 、口径:φ	1	口			DWF02000 施工 第0-0171号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 栓取り外し C=2 φ 7 5			B=1 K形 D=1 人力		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5 C=2 人力			B=2 撤去		

メカニカル継手接合・取り外し
管種： 、口径：φ

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0171号内訳表

頁0-0231

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 C=1 接合 E=2 その他			B=1 K形 D=1 有		

仮配管取り外し連絡
管種:GX形、口径:φ100

DWI26000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0172号内訳表

頁0-0232

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	1	口			DWF03600 施工 第0-0173号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=6 C I P (G X形)			B=3 φ 1 0 0		

GX形継手接合・取り外し
口径：φ

DWF03600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0173号内訳表

頁0-0233

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 1 0 0 C=2 異形管受口			B=1 接合 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0 止水栓操作φ13～φ50（回） C=0 仕切弁操作φ300～φ450（回） E=3 洗浄作業（時間）			B=20 仕切弁操作φ50～φ250（回） D=0 仕切弁操作φ500以上（回）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI80800 施工 第0-0176号内訳表
SSP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径:φ	0.5	m			DWI82000 施工 第0-0052号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ20 C=1 波状管使用件数 F=3 φ75			B=1 波状管分岐 E=0.5 波状管使用延長		

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施工 第0-0176号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0177号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0051号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 2 0	1	個			ZW41220000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=3 φ 7 5		

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]
給水管口径:φ

DWI82400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0177号内訳表

頁0-0237

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
防食フィルム φ 5 0 ～ φ 1 0 0 用	1	組			ZW45120000
SSP給水管切替材料(φ 13(メタ口径)・20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84000 施工 第0-0050号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0 C=3 φ 7 5			B=3 布設替に伴う分岐		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓（C I P用） φ 7 5 × φ 2 5	1	組			ZW43600000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 サドル分水栓（C I P用） φ 75 × φ 25 C=32 省略値			B=1 分岐（箇所）		

明示シート敷設
幅400mm、ポリエチレン製

DWF50200

施工内訳表

施工 第0-0179号内訳表

100 m 当り

[illegible]

PP給水管切替(既設PP接続)
給水管口径:φ20

DWI90500

総切替数8箇所

施 工 内 訳 表

施工 第0-0180号内訳表
1 式 当り
頁0-0240

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径:φ	8	箇所			DWI92400 施工 第0-0181号内訳表
PP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径:φ	6.95	m			DWI92000 施工 第0-0058号内訳表
ポリエチレン管接合・取り外し 給水管口径:φ	8	口			DWF67000 施工 第0-0060号内訳表
ポリエチレン管用 ソケット φ 2 0	8	個			ZW43041000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ 2 0 C=6.95 ポリエチレン管延長(m)			B=8 切替箇所数(箇所) D=3 φ 7 5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI94000 施工 第0-0057号内訳表
防食フィルム φ50～φ100用	1	組			ZW45120000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ20 C=3 φ75			B=3	布設替に伴う分岐	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓（C I P用） φ 7 5 × φ 2 5	8	組			ZW43600000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 サドル分水栓（C I P用） φ 75 × φ 25 C=32 省略値			B=8 分岐（箇所）		

舗装版切断
A1, A3仮配管工 片側舗装切断

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0183号内訳表

頁0-0243

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
A1, A3仮配管工 片側舗装切断

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0183号内訳表

頁0-0244

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				

仮配管敷設工(複合)

DWI40800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0184号内訳表

頁0-0245

管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ50

A1仮配管工

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0069号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m ²			DWA09200 施工 第0-0070号内訳表
路盤掘削	0.75	m ³			DWI55000 施工 第0-0072号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.75	m ³			DWI01000 施工 第0-0073号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m ²			CB410260 施工 第0-0075号内訳表
殻運搬	0.15	m ³			CB227010 施工 第0-0076号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0.35	t			Z901145040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0077号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ50 C=2 機械 E=50 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		
G=250 路盤掘削厚(mm) J=50 仮復旧表層厚(mm) L=1 車道及び路肩(上層路盤RM-40)			H=2 無 K=1 再生密粒度As13mm M=2 有		

10 m 当り

A1仮配管工

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0069号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0070号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0072号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.71	m3			DWI01000 施工 第0-0073号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0075号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0076号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	0.35	t			Z901145040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0186号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=2 機械 E=50 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		
G=250 路盤掘削厚(mm) J=50 仮復旧表層厚(mm) L=1 車道及び路肩 (上層路盤RM-40)			H=2 無 K=1 再生密粒度As13mm M=2 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
N=4 処分地区：東葛			0=53 11.0km以下		
P=4 処分地区：東葛			Q=53 11.0km以下		
T=1 5ヶ月以内					

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0186号内訳表

頁0-0249

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン粉体ライニング鋼管 φ 7 5	10	m			ZW41703000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5 C=1 5 ヶ月以内			B=1 敷設		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0069号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0070号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0072号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.71	m3			DWI01000 施工 第0-0073号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0075号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0076号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	0.35	t			Z901145040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0186号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=2 機械 E=50 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		
G=250 路盤掘削厚(mm) J=50 仮復旧表層厚(mm) L=1 車道及び路肩 (上層路盤RM-40)			H=2 無 K=1 再生密粒度As13mm M=2 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
N=4 処分地区:東葛			0=53 11.0km以下		
P=4 処分地区:東葛			Q=53 11.0km以下		
T=1 5ヶ月以内					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0069号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0070号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0072号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.71	m3			DWI01000 施工 第0-0073号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0075号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0076号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0.35	t			Z901145040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0186号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=2 機械 E=50 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		
G=250 路盤掘削厚(mm) J=50 仮復旧表層厚(mm) L=1 車道及び路肩 (上層路盤RM-40)			H=2 無 K=1 再生密粒度As13mm M=2 有		

仮配管敷設工(複合)

DWI40800

施工内訳表

施工 第0-0188号内訳表

10

m

当り

管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75

B仮配管工

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0070号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0072号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0079号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0081号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0075号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0076号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0.35	t			Z901145040
土砂等運搬	0.75	m3			CB210110 施工 第0-0082号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	1.5	t			Z901143040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0083号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

10 m 当り

A1仮配管工

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0070号内訳表
路盤掘削	0.71	m3			DWI55000 施工 第0-0072号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0079号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0081号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0075号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0076号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	0.35	t			Z901145040
土砂等運搬	0.71	m3			CB210110 施工 第0-0082号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	1.42	t			Z901143040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0191号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

仮配管撤去工(複合)

DWI40900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0190号内訳表

頁0-0257

管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75

A2仮配管工

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
A=4 φ75				B=1	幅300		
C=2 機械				D=1	車道及び路肩		
E=2 As舗装+路盤				F=50	舗装版壊し厚(mm)		
G=250 路盤掘削厚(mm)				I=3	As舗装+上層路盤+下層路盤		
J=50 仮復旧舗装厚(mm)				K=1	再生密粒度As13mm		
L=150 上層路盤厚(mm)				M=4	再生粒度調整碎石 RM-40		
N=100 下層路盤厚(mm)				O=2	再生クラッシャーラン RC-40		
T=2 有				U=4	処分地区:東葛		
V=53 11.0km以下				W=4	処分地区:東葛		
X=53 11.0km以下							

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0191号内訳表

頁0-0258

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5			B=2 撤去		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0070号内訳表
路盤掘削	0.71	m3			DWI55000 施工 第0-0072号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0079号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0081号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0075号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0076号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	0.35	t			Z901145040
土砂等運搬	0.71	m3			CB210110 施工 第0-0082号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	1.42	t			Z901143040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0191号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

10 m 当り

A3仮配管工

千葉県企業局

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0070号内訳表
路盤掘削	0.71	m3			DWI55000 施工 第0-0072号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0079号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0081号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0075号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0076号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0.35	t			Z901145040
土砂等運搬	0.71	m3			CB210110 施工 第0-0082号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	1.42	t			Z901143040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0191号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
A=4 φ75				B=1	幅300		
C=2 機械				D=1	車道及び路肩		
E=2 As舗装+路盤				F=50	舗装版壊し厚(mm)		
G=250 路盤掘削厚(mm)				I=3	As舗装+上層路盤+下層路盤		
J=50 仮復旧舗装厚(mm)				K=1	再生密粒度As13mm		
L=150 上層路盤厚(mm)				M=4	再生粒度調整碎石 RM-40		
N=100 下層路盤厚(mm)				O=2	再生クラッシャーラン RC-40		
T=2 有				U=4	処分地区:東葛		
V=53 11.0km以下				W=4	処分地区:東葛		
X=53 11.0km以下							

仮設仕切弁篋設置
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0194号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0263

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.84	m3			DWI00000 施工 第0-0195号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.73	m3			DWI01000 施工 第0-0196号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.03	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.03	m3			CB210110 施工 第0-0198号内訳表
基礎碎石	0.21	m2			CB221110 施工 第0-0150号内訳表
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.1	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0186号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=2 φ75			B=1 300×300 D=3 発生土(砂質土) G=1 5ヶ月以内		

仮設仕切弁篋設置
300×300

φ 75

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0194号内訳表

頁0-0264

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 N=14 機械 60.0km以下			L=2 有 0=1 I 地区		

掘削

DWI00000 施 工 内 訳 表

施工 第0-0195号内訳表 1 m3 当り

頁0-0265

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1	m3			CB210100 施工 第0-0006号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=5 機械掘削積込(バックホウ山積0.13m3)					

頁0-0266

施工 第0-0196号内訳表

1 m3 当り

DWI01000

施 工 内 訳 表

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

機械埋戻し

DWA12500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0197号内訳表

頁0-0267

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	111	m3			ZW80081000
積込(ルーズ)	111	m3			CB210020 施工 第0-0003号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=8 埋戻しF-2			B=3 発生土(砂質土)		

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0198号内訳表

頁0-0268

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=14 60.0km以下					

仮設仕切弁篋撤去
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0199号内訳表

頁0-0269

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.73	m3			DWI00000 施工 第0-0200号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0201号内訳表
土砂等運搬	0.93	m3			CB210110 施工 第0-0202号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0191号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり E= 改良土単価(円/m3)			B=1 300×300 D=5 改良土 F=2 φ75		
H=2 機械 N=4 2.5km以下			L=2 有		

掘削

DWI00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0200号内訳表

頁0-0270

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床付(人力・機械併用)掘削	1	m3			DWA09300 施工 第0-0002号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 人力・機械併用掘削積込(ハック杓山積0.13m3)					

頁0-0271

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0201号内訳表

1 m3 当り

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0202号内訳表

頁0-0272

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=4 2.5km以下					

仮設消火栓室設置
300×300

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0203号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0273

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.45	m3			DWI00000 施工 第0-0195号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.38	m3			DWI01000 施工 第0-0196号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.03	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.03	m3			CB210110 施工 第0-0198号内訳表
基礎碎石	0.27	m2			CB221110 施工 第0-0150号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管用消火栓用鉄蓋 4 4 0 × 3 3 0 × 1 0 0 H	1	組			ZW30900000
仮設消火栓用土留 (レジコン製) 4 4 0 × 3 3 0 × 2 0 0 H	1	個			ZW32500000
底板 C R 2 枚 1 組	1	個			ZW32501000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1	m			DWF63000 施工 第0-0186号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=2 φ 75			B=1 300×300 D=3 発生土(砂質土) G=1 5ヶ月以内		

仮設消火栓室設置
300×300

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0203号内訳表

頁0-0274

1

箇所 当り

φ 75

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 N=14 機械 60.0km以下			L=2 0=1 有 I 地区		

仮設消火栓室撤去
300×300

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0204号内訳表

頁0-0275

φ 75

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.38	m3			DWI00000 施工 第0-0200号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.45	m3			DWI01000 施工 第0-0201号内訳表
土砂等運搬	0.5	m3			CB210110 施工 第0-0202号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1	m			DWF63000 施工 第0-0191号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり E= 改良土単価(円/m3)			B=1 300×300 D=5 改良土 F=2 φ 75		
H=2 機械 N=4 2.5km以下			L=2 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	4. 24	m			CB430510 施工 第0-0069号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=	0. 64	m2			DWA09200 施工 第0-0070号内訳表
殻運搬	0. 03	m3			CB227010 施工 第0-0076号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	0. 07	t			Z901145040
表層(車道・路肩部)	0. 64	m2			CB410260 施工 第0-0075号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径：φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0085号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径：φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0090号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=1 仮給水管切替 D=1 車道及び路肩 F=2. 12 平均道路幅員 (m)		
G=50 舗装版壊し厚 (mm) I=2 無 L=4 処分地区：東葛			H=50 仮復旧表層厚 (mm) K=2 有 M=53 11. 0km以下 O=2 無		
N=1 5ヶ月以内					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=	0.64	m2			DWA09200 施工 第0-0070号内訳表
殻運搬	0.03	m3			CB227010 施工 第0-0076号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	0.07	t			Z901145040
表層(車道・路肩部)	0.64	m2			CB410260 施工 第0-0075号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径：φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0088号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=2 仮給水管撤去 D=1 車道及び路肩 F=2.12 平均道路幅員 (m)		
G=50 舗装版壊し厚 (mm) I=2 無 L=4 処分地区：東葛			H=50 仮復旧表層厚 (mm) K=2 有 M=53 11.0km以下		

仮配管用連絡
既設管口径: φ100

DWI42000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0207号内訳表

頁0-0278

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設管連絡 管種: 、口径: φ	1	箇所			DWI24000 施工 第0-0208号内訳表
仮配管用連絡土工 埋戻材:	1	箇所			DWI43500 施工 第0-0211号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 CIP C=4 改良土 E=2 1.0m以上1.4m未満 L=4 2.0km以下			B=3 φ100 D= 改良土 J=2 有	単価 (円/m3)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T形継手接合・取り外し 口径：φ	1	口			DWF03000 施工 第0-0209号内訳表
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種：、口径：φ	2	口			DWF05500 施工 第0-0210号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 C I P (T形) D=2 有			B=3 φ 1 0 0 E=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=2 有			B=1 接合 D=2 その他		

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0210号内訳表

頁0-0281

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下		日			MW00020000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 K・A・T・U・KF・UF・SⅡ・NS・GX・S・S50形			B=2 坑内切り		

仮配管用連絡土工
埋戻材:

DWI43500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0211号内訳表

頁0-0282

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.38	m3			CB210100 施工 第0-0212号内訳表
床付(人力・機械併用)掘削	1.07	m3			DWA09300 施工 第0-0213号内訳表
機械埋戻し	0.98	m3			DWA12500 施工 第0-0215号内訳表
機械埋戻し	0.47	m3			DWA12500 施工 第0-0216号内訳表
土砂等運搬	1.61	m3			CB210110 施工 第0-0218号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 CIP C=4 改良土 E=2 1.0m以上1.4m未満 H=4 2.0km以下			B=3 ϕ100 D= 改良土 F=2 有	単価(円/m3)	

掘削

CB210100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0212号内訳表

頁0-0283

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 上記以外（小規模） E=7 小規模（標準）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルース)	1	m3			CB210020 施工 第0-0214号内訳表
床掘り	1	m3			CB210030 施工 第0-0004号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 小型バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)					

積込(ルズ)

CB210020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0214号内訳表

頁0-0285

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=4 小規模（標準）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
改良土	133	m3			ZW80080000
積込(ルーズ)	111	m3			CB210020 施工 第0-0214号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=7 埋戻工F-1 C= 改良土単価(円/m3)			B=5 改良土		

頁0-0287

機械埋戻し

DWA12500

施工内訳表

施工 第0-0216号内訳表

m3

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3				M000202123
タンパ及びランマ	質量 60～80kg				L001180001
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手 (特殊)					R0114
軽油					Z006702002

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ガソリン	レギュラー				Z006704001
*** 単位当たり ***					
A=4 最大埋戻幅1m未満					

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0218号内訳表

頁0-0290

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 ハックル山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=4 2.0km以下					

仮配管連絡用材料損料(Dタイプ・断水一方向)
既設φ100 仮配φ75

DWI42500

5ヶ月以内

施 工 内 訳 表

施工 第0-0219号内訳表

頁0-0291

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊押輪 φ 1 0 0	2	本			ZW14202000
T頭ボルト・ナット M 2 0 × 9 0 A ・ K ・ K F 形用	8	本			ZW14451000
ゴム輪 φ 1 0 0 K 形用	2	本			ZW14752000
K形継ぎ輪 φ 1 0 0	1	本			ZW13333000
T形短管 2 号 φ 1 0 0 (形式 1)	1	本			ZW13237000
スクラップ単価	-0.006	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0 C=1 5 ヶ月以内			B=4 φ 7 5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0221号内訳表
全面フランジパッキン φ 7 5	1	枚			ZW15851000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0222号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5			B=2 φ 7 5		

不断水連絡
口径: φ × φ

DWF60000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0221号内訳表

頁0-0293

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 7 5		日			MW02002000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5			B=2 φ 7 5		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バタ角 (杉) 4 m × 1 0 c m × 1 0 c m 1 ・ 2 等 込	0. 029	m3			ZW80223000
カスガイ 9 mm × 1 5 0 mm	0. 72	kg			ZW80222000
普通作業員		人			R0102
型わく工		人			R0133
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 ϕ 7 5 ～ ϕ 1 5 0					

施 工 内 訳 表

仮配管連絡用材料損料(Hパイ°・割丁字管用)

DWI42900

施工 第0-0223号内訳表

既設φ75 仮配φ75

栓設置あり 5ヶ月以内

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割T字管V型 φ75×φ75 鋳鉄用	1	組			ZW15550000
特殊押輪 φ75	1	本			ZW14201000
T頭ボルト・ナット M16×85 A・K・KF形用	8	本			ZW14450000
ゴム輪 φ75 K形用	2	本			ZW14751000
K形栓 φ75 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1	本			ZW13340000
K形継ぎ輪 φ75	1	本			ZW13332000
スクラップ単価	-0.003	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ75 C=1 有			B=4 φ75 D=1 5ヶ月以内		

仮設不断水止水栓設置
口径：φ75

DWI44500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0224号内訳表
1
箇所 当り

頁0-0296

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
仮設不断水止水栓（CIP用） φ 7 5	1	組			ZW71000000
仮設不断水止水栓用切断機賃料 φ 7 5		日			LW01010000
仮設不断水止水栓用圧力タンク賃料 φ 7 5		日			LW02010000
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日			L001150001
仮設不断水止水栓筐設置・撤去 ノカット式	1	箇所			DWI44700 施工 第0-0225号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 75 C=2 1. 0m以上1. 4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

仮設不断水止水栓筐設置・撤去
ノカット式

DWI44700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0225号内訳表

頁0-0297

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁筐 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニル管（一般管） VP-250	0.34	m			Z005002010
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0150号内訳表
仕切弁筐レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ75 C=2 1.0m以上1.4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

DWI10000

1 箇所 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5 C=2 人力			B=1 設置		

鑄鉄管切断(エンジンカッター使用)

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0228号内訳表

1 口 当り

管種: 、口径: ϕ

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.651	t			DWG50200 施工 第0-0230号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0099号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0231号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0232号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=2 φ75 E=1 仮設材供用日数			B=2 φ75 D=2 2.0m F=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数			B=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0231号内訳表

頁0-0303

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.7 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 軽量金属製腹起し			B=1 1段		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
仮配管用連絡 φ 100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0233号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0305

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0234号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 仮配管用連絡 C=3 φ 100			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径 φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0235号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径: φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0236号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.2 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m		日			L001100001
特殊作業員		人			R0101
軽油		L			Z006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 5kVA		日			L001110003
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 作業時排水			B=2 発動発電機		

水中ポンプ据付撤去
ポンプ口径:φ50mm

DWG60500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0236号内訳表

頁0-0308

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	箇所			

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
単独栓設置工 φ 75

施 工 内 訳 表

施工 第0-0237号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0309

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0234号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単独栓設置 C=2 φ 75			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.35	t			DWG50200 施工 第0-0239号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	28.01	m			DWG50400 施工 第0-0099号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0240号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	224.11	m			DWG55800 施工 第0-0101号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=224.11 掘削延長 (m) C=2 φ 75 E=2 2.0m			B=11.85 1回当たり締切延長 (m) D=3 接合部のみ F=16 仮設材供用日数		
G=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有 L=19 使用回数		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0239号内訳表

頁0-0311

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
修理費及び損耗費 軽量鋼矢板（補助工法無）	1	t			LW10051000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=16 供用日数 C=19 使用回数			B=1 有		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0240号内訳表

頁0-0312

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	5	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	5	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太（太鼓落とし） 長さ4m 末口15cm 厚12cm	5	本			Z901062430
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=16 供用日数			B=11.85 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.08	t			DWG50200 施工 第0-0230号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.35	m			DWG50400 施工 第0-0099号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0242号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.81	m			DWG55800 施工 第0-0101号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2.81 掘削延長 (m) C=3 φ100 E=2 2.0m			B=2.81 1回当たり締切延長 (m) D=3 接合部のみ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0242号内訳表

頁0-0314

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太 (太鼓落とし) 長さ4m 末口15cm 厚12cm	1	本			Z901062430
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.81 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.07	t			DWG50200 施工 第0-0230号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.28	m			DWG50400 施工 第0-0099号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0244号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.24	m			DWG55800 施工 第0-0101号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2.24 掘削延長 (m) C=2 φ 75 E=2 2.0m			B=2.24 1回当たり締切延長 (m) D=3 接合部のみ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0244号内訳表

頁0-0316

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太 (太鼓落とし) 長さ4m 末口15cm 厚12cm	1	本			Z901062430
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.24 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
仮配管取外し連絡 φ 100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0245号内訳表

頁0-0317

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0246号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 仮配管取外し連絡 C=3 φ 100			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径 φ 50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0235号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径: φ 50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0236号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.1 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

1

笛所

当り

DWI38000

栓取外し連絡 $\phi 75$

千葉県企業局

土砂等運搬
運搬材料：舗装切断排水

CB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0248号内訳表 1 頁0-0320
m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手（一般）					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） C=1 土砂（岩塊・玉石混り土含む） D=2 有り P=11 11.0km以下					

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0249号内訳表

頁0-0321

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=5 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) 無し 全ての費用				

本復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員3.0m超

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0250号内訳表

頁0-0323

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m				L001210002
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ～ 1 4 t				L001060004
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ～ 1 2 t				L001050002
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

本復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員3.0m超

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0250号内訳表

頁0-0324

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
アスファルト混合物	開粒度アスコン (1 3)				Z004100001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=4 D=50 E=30 F=5 G=1	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下 開粒度アスコン (1 3) 無し 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	1,000	m			Q001036055
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,130	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	50	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	50	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=11 ゼブラ 30cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	1,000	m			Q001036058
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	75	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=12 ゼブラ 45cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200	m			Q001036073
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	684	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	30	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=13 矢印・記号・文字 15cm換算 F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝	10	m			WB821410 施工 第0-0255号内訳表
蓋版	10	枚			WB821430 施工 第0-0104号内訳表
路盤掘削	0.43	m3			DWI55000 施工 第0-0072号内訳表
土砂等運搬	0.43	m3			CB210110 施工 第0-0082号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	0.88	t			Z901143040
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 昼間 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	10	m			Q001365003
U型側溝 昼間 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	10	m			Q001365003
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.432	m3			Z002122003
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 再利用撤去・据付け C=1 無し F=2 L=2000mm			B=1 無し D=4 側溝（各種） G=3 1000kg/個以下		
H=1 無し J=1 有り L=0.36 基礎碎石設計数量（実数入力）			I=1 無し K=5 再生クラッシャーラン 40～0		

側溝A(250×250)

V0002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0256号内訳表
10 m 当り
頁0-0330

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝	10	m			WB821410 施工 第0-0257号内訳表
蓋版	20	枚			WB821430 施工 第0-0104号内訳表
路盤掘削	0.43	m3			DWI55000 施工 第0-0072号内訳表
土砂等運搬	0.43	m3			CB210110 施工 第0-0082号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	0.88	t			Z901143040
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 昼間 L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	10	m			Q001365002
U型側溝 昼間 L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	10	m			Q001365002
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.432	m3			Z002122003
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 再利用撤去・据付け C=1 無し F=1 L=600mm			B=1 無し D=4 側溝（各種） G=2 60を超え300kg/個以下		
H=1 無し J=1 有り L=0.36 基礎碎石設計数量（実数入力）			I=1 無し K=5 再生クラッシャーラン 40～0		

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ100

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0258号内訳表

頁0-0332

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0259号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0260号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	15	口			DWF03600 施工 第0-0173号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=3 φ100			B=6 GX形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0259号内訳表

頁0-0333

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0021号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

頁0-0334

施工 第0-0260号内訳表

100 m 当り

施工内訳表

DWF50100

明示テープ 貼付
幅30mm

[illegible]

鑄鉄管撤去(複合)
 管種:A形、口径:φ100

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0261号内訳表

頁0-0335

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鑄鉄管据付・撤去 管種: 、口径: φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0135号内訳表
カミカ継手接合・取り外し 管種: 、口径: φ	15	口			DWF02000 施工 第0-0262号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=3 φ 1 0 0			B=2 A 形 D=2 機 械		

メカニカル継手接合・取り外し
管種： 、口径：φ

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0262号内訳表

頁0-0336

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=2 取り外し E=2 その他			B=2 A形 D=2 無		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	1	口			DWF05500 施工 第0-0264号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 陸切			B=1 C I P (T ・ A ・ K ・ N S ・ G X ・ S 5 0) D=2 エンジンカッター		

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0264号内訳表

頁0-0338

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下		日			MW00020000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0			B=1 陸切り		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ 100

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0265号内訳表

頁0-0339

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0266号内訳表
GX形挿しリング 取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0267号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 1 0 0					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0266号内訳表

頁0-0340

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5～φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 100 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 1 0 0					

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ100

DWF53100
管路全体被覆

施 工 内 訳 表

施工 第0-0268号内訳表
100 m 当り
頁0-0342

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 1 0 0	30	本			ZW44752000
防食ビニールテープ 0. 4 × 5 0	61. 2	m			ZW44540000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0			B=1 防食ビニールテープ		

二つ割特殊押輪設置工
管種:A形、口径:φ100

DWF02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0269号内訳表

頁0-0343

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 1 0 0 C=2 その他			B=2 A形		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ100

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0270号内訳表

頁0-0344

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44702000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44602000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0					

離脱防止金具設置工
管種:T形、口径:φ100

DWF03100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0271号内訳表

頁0-0345

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0			B=2 その他		

移動防止金具設置工
口径：φ100、GX形移動防止金具

DWF03100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0272号内訳表
10箇所 当り
頁0-0346

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0			B=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.07	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0150号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ100 C=2 0.8m			B=1 据付		

機械施工(縁石あり)

千葉県企業局

栓取り外し連絡
管種:T形、口径:φ100

DWF61000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0275号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0349

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0276号内訳表
カニカ継手接合・取り外し 管種: 、口径:φ	1	口			DWF02000 施工 第0-0277号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 栓取り外し C=3 φ100			B=1 K形 D=1 人力		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0 C=2 人力			B=2 撤去		

メカニカル継手接合・取り外し
管種： 、口径：φ

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0277号内訳表

頁0-0351

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 接合 E=2 その他			B=1 K形 D=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI80800 施工 第0-0279号内訳表
SSP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径:φ	0.5	m			DWI82000 施工 第0-0284号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=3 φ40 C=1 波状管使用件数 F=4 φ100			B=1 波状管分岐 E=0.5 波状管使用延長		

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施工 第0-0279号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0280号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0283号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 4 0	1	個			ZW41222000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0			B=4 φ 1 0 0		

施工内訳表

1

箇所 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 6 5 以下 C=3 鋼管 1. 2MPa			B=1 接合 D=2 その他		

SSP給水管切替材料(φ40mm用)
切替方法:

DWI84600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0282号内訳表

頁0-0356

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
全面フランジパッキン φ 5 0	1	枚			ZW15850000
S S P F付短管 P J－F T φ 5 0 × φ 4 0 × 1 5 0	1	本			ZW41421000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分岐箇所波状管使用					

ステンレス鋼管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF66500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0283号内訳表

頁0-0357

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 4 0			B=1 接合		

SSP給水管切替(道路内給水管)
給水管口径:φ

DWI82000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0284号内訳表

頁0-0358

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管据付・撤去 給水管口径:φ	10	m			DWF66400 施工 第0-0285号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0283号内訳表
波状ステンレス鋼管 φ 4 0	10	m			ZW41202000
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 4 0					

ステンレス鋼管据付・撤去
給水管口径:φ

DWF66400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0285号内訳表

頁0-0359

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 4 0			B=1 据付		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI80800 施工 第0-0287号内訳表
SSP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径:φ	0.5	m			DWI82000 施工 第0-0291号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=4 φ50 C=1 波状管使用件数			B=1 波状管分岐 E=0.5 波状管使用延長		

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施工 第0-0287号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0288号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0290号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 5 0	1	個			ZW41223000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 5 0					

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]
給水管口径:φ

DWI82400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0288号内訳表

頁0-0362

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ継手接合・取り外し 口径:φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0281号内訳表
SSP給水管切替材料(φ50mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84800 施工 第0-0289号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ50			B=3 布設替に伴う分岐		

SSP給水管切替材料(φ50mm用)
切替方法:

DWI84800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0289号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0363

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
全面フランジパッキン φ 5 0	1	枚			ZW15850000
S S P F付短管 P J－F T φ 5 0 × 1 5 0	1	本			ZW41422000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分岐箇所波状管使用					

ステンレス鋼管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF66500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0290号内訳表

頁0-0364

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 5 0			B=1 接合		

SSP給水管切替(道路内給水管)
給水管口径:φ

DWI82000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0291号内訳表

頁0-0365

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管据付・撤去 給水管口径:φ	10	m			DWF66400 施工 第0-0292号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0290号内訳表
波状ステンレス鋼管 φ 5 0	10	m			ZW41203000
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 5 0					

ステンレス鋼管据付・撤去
給水管口径:φ

DWF66400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0292号内訳表

頁0-0366

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 5 0			B=1 据付		

不断水連絡工
口径: φ 100×φ 50

DWI22000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0293号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0367

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0294号内訳表
全面フランジパッキン φ 5 0	1	枚			ZW15850000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0			B=1 φ 5 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 5 0		日			MW02001000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0			B=1 φ 5 0		

給水管切替材料(分岐箇所)

DWI88000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0295号内訳表 1 式 当り 頁0-0369

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割T字管S F 型（シーバー弁付） φ 1 0 0 × φ 5 0 鋳鉄用	2	組			ZW15481000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=19 割T字管S F 型（C I P 用） φ 100 × φ 50 C=32 省略値			B=2 分岐（箇所）		

舗装版切断
A2, B2仮配管工 片側舗装切断

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0296号内訳表

頁0-0370

1 m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッター[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッター (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
A2, B2仮配管工 片側舗装切断

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0296号内訳表

頁0-0371

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

仮配管敷設工(複合)

DWI40800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0297号内訳表

頁0-0372

管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75

A1仮配管工

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0069号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0070号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0072号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.71	m3			DWI01000 施工 第0-0073号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0075号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0076号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0.35	t			Z901145040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0186号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=2 機械 E=50 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		
G=250 路盤掘削厚(mm) J=50 仮復旧表層厚(mm) L=1 車道及び路肩(上層路盤RM-40)			H=2 無 K=1 再生密粒度As13mm M=2 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
N=4 処分地区:東葛			0=53 11.0km以下		
P=4 処分地区:東葛			Q=53 11.0km以下		
T=1 5ヶ月以内					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0069号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0070号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0072号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.71	m3			DWI01000 施工 第0-0073号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0075号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0076号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	0.35	t			Z901145040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0186号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=2 機械 E=50 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		
G=250 路盤掘削厚(mm) J=50 仮復旧表層厚(mm) L=1 車道及び路肩 (上層路盤RM-40)			H=2 無 K=1 再生密粒度As13mm M=2 有		

仮配管敷設工(複合)

DWI40800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0298号内訳表

10

m

当り

管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75

B1仮配管工

[illegible]

仮配管敷設工(複合)

DWI40800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0299号内訳表

頁0-0376

管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75

B2仮配管工

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0069号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0070号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0072号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.71	m3			DWI01000 施工 第0-0073号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0075号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0076号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0.35	t			Z901145040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0186号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=2 機械 E=50 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		
G=250 路盤掘削厚(mm) J=50 仮復旧表層厚(mm) L=1 車道及び路肩(上層路盤RM-40)			H=2 無 K=1 再生密粒度As13mm M=2 有		

仮配管敷設工(複合)

DWI40800

施工内訳表

施工 第0-0299号内訳表

10

m

当り

管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75

B2仮配管工

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0070号内訳表
路盤掘削	0.71	m3			DWI55000 施工 第0-0072号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0079号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0081号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0075号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0076号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	0.35	t			Z901145040
土砂等運搬	0.71	m3			CB210110 施工 第0-0082号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	1.42	t			Z901143040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0191号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

10 m 当り

A1仮配管工

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0070号内訳表
路盤掘削	0.71	m3			DWI55000 施工 第0-0072号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0079号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0081号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0075号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0076号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	0.35	t			Z901145040
土砂等運搬	0.71	m3			CB210110 施工 第0-0082号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	1.42	t			Z901143040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0191号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

10 m 当り

B1仮配管工

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0070号内訳表
路盤掘削	0.71	m3			DWI55000 施工 第0-0072号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0079号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0081号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0075号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0076号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	0.35	t			Z901145040
土砂等運搬	0.71	m3			CB210110 施工 第0-0082号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	1.42	t			Z901143040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0191号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=4 φ75 C=2 機械 E=2 As舗装+路盤				B=1 幅300 D=1 車道及び路肩 F=50 舗装版壊し厚(mm)		
G=250 路盤掘削厚(mm) J=50 仮復旧舗装厚(mm) L=150 上層路盤厚(mm)				I=3 As舗装+上層路盤+下層路盤 K=1 再生密粒度As13mm M=4 再生粒度調整碎石 RM-40		
N=100 下層路盤厚(mm) T=2 有 V=53 11.0km以下 X=53 11.0km以下				O=2 再生クラッシャーラン RC-40 U=4 処分地区:東葛 W=4 処分地区:東葛		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径：φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0304号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径：φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0305号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 40 C=1 管側 O=2 無			B=1 仮給水管切替 N=1 5ヶ月以内		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0304号内訳表

頁0-0385

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0305号内訳表

頁0-0386

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 4 0	2	m			ZW41683000
樹脂コーティングエルボ φ 4 0	3	個			ZW41723000
樹脂コーティングソケット φ 4 0	1	個			ZW41743000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 4 0	1	個			ZW44102000
鋼管用シモク φ 4 0	1	個			ZW41043000
袋ナット φ 4 0	1	個			ZW41153000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 40 C=1 5 ヶ月以内			B=1 管側		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0307号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 40 C=1 管側			B=2 仮給水管撤去		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0307号内訳表

頁0-0388

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径：φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0309号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径：φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0310号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 50 C=1 管側 O=2 無			B=1 仮給水管切替 N=1 5ヶ月以内		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0309号内訳表

頁0-0390

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 5 0			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0310号内訳表

頁0-0391

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 5 0	2.7	m			ZW41684000
樹脂コーティングエルボ φ 5 0	5	個			ZW41724000
樹脂コーティングソケット φ 5 0	2	個			ZW41744000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 5 0	1	個			ZW44103000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 50 C=1 5ヶ月以内			B=1 管側		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0312号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 50 C=1 管側			B=2 仮給水管撤去		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0312号内訳表

頁0-0393

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 5 0			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設管連絡 管種: 、口径: φ	1	箇所			DWI24000 施工 第0-0208号内訳表
仮配管用連絡土工 埋戻材:	1	箇所			DWI43500 施工 第0-0314号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 CIP C=4 改良土 E=1 1.0m未満 L=4 2.0km以下			B=3 φ 100 D= 改良土 J=2 有	単価 (円/m3)	

仮配管用連絡土工
埋戻材:

DWI43500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0314号内訳表

頁0-0395

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床付(人力・機械併用)掘削	0.84	m3			DWA09300 施工 第0-0213号内訳表
機械埋戻し	0.38	m3			DWA12500 施工 第0-0215号内訳表
機械埋戻し	0.46	m3			DWA12500 施工 第0-0216号内訳表
土砂等運搬	0.93	m3			CB210110 施工 第0-0218号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 CIP C=4 改良土 E=1 1.0m未満 H=4 2.0km以下			B=3 ϕ 100 D= 改良土 F=2 有	単価(円/m3)	

不断水連絡工
口径: φ100×φ75

DWI22000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0315号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0396

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0316号内訳表
全面フランジパッキン φ 7 5	1	枚			ZW15851000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0222号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0			B=2 φ 7 5		

不断水連絡

口径: φ × φ

DWF60000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0316号内訳表

頁0-0397

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 7 5		日			MW02002000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0			B=2 φ 7 5		

仮配管連絡用材料損料(Hパイ°・割丁字管用)

DWI42900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0317号内訳表

頁0-0398

既設φ100 仮配φ75

栓設置あり 5ヶ月以内

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割T字管V型 φ100×φ75 鋳鉄用	1	組			ZW15551000
特殊押輪 φ100	1	本			ZW14202000
T頭ボルト・ナット M20×90 A・K・KF形用	8	本			ZW14451000
ゴム輪 φ100 K形用	2	本			ZW14752000
K形栓 φ100 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1	本			ZW13341000
K形継ぎ輪 φ100	1	本			ZW13333000
スクラップ単価	-0.005	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ100 C=1 有			B=4 φ75 D=1 5ヶ月以内		

仮設不断水止水栓設置
口径：φ100

DWI44500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0318号内訳表

頁0-0399

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
仮設不断水止水栓（CIP用） φ 1 0 0	1	組			ZW71010000
仮設不断水止水栓用切断機賃料 φ 1 0 0		日			LW01020000
仮設不断水止水栓用圧力タンク賃料 φ 1 0 0		日			LW02020000
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日			L001150001
仮設不断水止水栓筐設置・撤去 ノカット式	1	箇所			DWI44700 施工 第0-0319号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 100 C=2 1. 0m以上1. 4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

仮設不断水止水栓筐設置・撤去
ノカット式

DWI44700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0319号内訳表

頁0-0400

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁筐 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニル管（一般管） VP-250	0.33	m			Z005002010
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0150号内訳表
仕切弁筐レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ100 C=2 1.0m以上1.4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

単独栓設置(複合)

DWI10000

施工内訳表

施工 第0-0320号内訳表

箇所 当り

管種:A形・T形、口径:φ100

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0 C=2 人力			B=1 設置		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.651	t			DWG50200 施工 第0-0230号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0099号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パッド、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0231号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パッド、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0232号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=2 φ75 E=1 仮設材供用日数			B=3 φ100 D=2 2.0m F=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.651	t			DWG50200 施工 第0-0230号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0099号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0231号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0232号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=15 仮設不断水止水栓設置 D=2 2.0m F=2 無			B=3 φ100 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0230号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.5	m			DWG50400 施工 第0-0099号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0325号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.5	m			DWG55800 施工 第0-0232号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 栓設置 D=2 2.0m F=2 無			B=3 φ100 E=1 仮設材供用日数		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0325号内訳表

頁0-0406

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.5 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
単独栓設置工 φ 100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0326号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0407

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0327号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単独栓設置 C=3 φ 100			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径 φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0235号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径: φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0236号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.3 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.35	t			DWG50200 施工 第0-0329号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	15.18	m			DWG50400 施工 第0-0099号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0330号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	121.43	m			DWG55800 施工 第0-0101号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=121.43 掘削延長 (m) C=3 φ 100 E=2 2.0m			B=11.85 1回当たり締切延長 (m) D=3 接合部のみ F=9 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

軽量鋼矢板賃料
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0329号内訳表

頁0-0410

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=9 供用日数			B=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0330号内訳表

頁0-0411

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	5	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	5	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太（太鼓落とし） 長さ4m 末口15cm 厚12cm	5	本			Z901062430
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=9 供用日数			B=11.85 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.09	t			DWG50200 施工 第0-0230号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.38	m			DWG50400 施工 第0-0099号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0332号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	3.06	m			DWG55800 施工 第0-0101号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=3.06 掘削延長 (m) C=2 φ 75 E=2 2.0m			B=3.06 1回当たり締切延長 (m) D=3 接合部のみ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太（太鼓落とし） 長さ4m 末口15cm 厚12cm	1	本			Z901062430
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=3.06 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0230号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0099号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0334号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0232号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=3 φ100 E=1 仮設材供用日数		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0334号内訳表

頁0-0415

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0230号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0099号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0334号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0232号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=3 φ100 E=1 仮設材供用日数		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0337号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0099号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0334号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0232号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=3 φ100 E=2 仮設材供用日数		

軽量鋼矢板賃料
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0337号内訳表

頁0-0418

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=2 供用日数			B=2 無		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
栓取外し連絡 φ 100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0338号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0419

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0246号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=12 栓取外し連絡 C=3 φ 100			B=1 CIP		

頁0-0420

仮設材等の積込み取卸し費
往復分

WB010030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0339号内訳表

1 t 当り

[illegible]

仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板)運搬
往路

WB010020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0340号内訳表

頁0-0421

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			Z006810001
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 関東・中部・近畿 D=1 12m以内 F=0 運搬割増率 (実数入力)			B=9.2 片道運搬距離 (実数入力) E=4 各種 (実数入力) G=2 無		

仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板)運搬
復路

WB010020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0341号内訳表

頁0-0422

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			Z006810001
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 関東・中部・近畿 D=1 12m以内 F=0 運搬割増率 (実数入力)			B=9.2 片道運搬距離 (実数入力) E=4 各種 (実数入力) G=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
借地料		式			Y007510001
*** 単位当たり ***	1	式			
A= 借地料 (千円)					