

(別添記載例)

参 考 資 料

この「参考資料」は、入札参加者の適正、迅速な見積に資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではない。したがって「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日までとする。

千 葉 県



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

経営体育成基盤整備事業

大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

金 抜 き 設 計 書

(当初)

夷隅農業事務所

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

項 目 名	内 容
事業主体名	夷隅農業事務所
事業名	経営体育成基盤整備事業
地区名	大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事
施工場所	勝浦市大楠地先
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	千葉県
地区区分	夷隅
工期	契約日翌日から令和9年3月12日まで
積算体系年月	令和7年10月
単価期適用年月	令和8年8月一A
歩掛期適用年番号	令和7年04号一A
電力会社名	東京電力

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区				
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事				

番号	項 目 名	規 格	数 量	単位	金 額	備 考
	請負工事費					
	・ 工事価格					
	・ 消費税相当額 (1 0 %)					
	工事内容					
1	揚水機場工		1. 000	箇所		
2	整地工		0. 070	ha		
3	道路工		108. 000	m		

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	その他土木工事(1)
工種体系区分	その他土木工事 (1)
工事工種体系年番号	令和7年4号 [1号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
作業時間(基本給相当)	8.0時間
作業時間(超勤時間)	0.0時間
作業時間(深夜時間)	0.0時間
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
冬期補正(現場管理費)	0.00%
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
冬期・熱中症対策差分補正值	0
施工地域区分	中山間地域

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

項 目 名	内 容
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・ 工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・ ・ 間接工事費				
8 ・ ・ ・ 共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
(4) × ((標準値*N035) *N026*N030*N041)		%		
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式		
11 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式		
12 ・ ・ ・ 現場管理費				
13 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
(4+8) × ((標準値*N035) *N027*N030*N042+N031+N032-N033)		%		

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
14 ・一般管理費等				
(4+7) × (標準値*N002+保証費率)		%		
15 処分費等 (直接工事費の内数)				
16 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1) × 標準値		%		

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・ 揚水機場工	1.000	式		
・ ・ 土工	1.000	式		
・ ・ 吸水槽工	1.000	式		
・ ・ 護岸工	1.000	式		
・ ・ 弁室工	1.000	式		
・ ・ ブロック積工	1.000	式		
・ ・ 制御盤基礎工	1.000	式		
・ ・ 安全施設工	1.000	式		
・ ・ 場内整備工	1.000	式		
・ 整地工	1.000	式		
・ ・ 整地工	1.000	式		
畑	1.000	式		
・ ・ 整地工(運土)	1.000	式		
・ ・ 整地付帯工	1.000	式		

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）内訳				
直接工事費（仮設工）	1.000	式		
・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ 作業ヤード進入路工	1.000	式		
・ ・ 足場工	1.000	式		
・ ・ 敷鉄板工	1.000	式		
・ ・ 大型土のう工	1.000	式		
・ ・ 土木シート設置・撤去	1.000	式		
・ ・ 水替工	1.000	式		
・ ・ 安全費	1.000	式		
・ ・ 仮設進入路工	1.000	式		

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
運搬費内訳				
運搬費	1.000	式		
・ 運搬費	1.000	式		
・ ・ 仮設材輸送	1.000	式		

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・ 揚水機場工	1.000	式			
・ ・ 土工	1.000	式			
床掘 (土砂)	397.000	m ³			歩A・単A B単 1号
床掘 (岩)	275.000	m ³			歩A・単A B単 2号
土砂機械投入	693.000	m ³			歩A・単A B単 3号
人力埋戻	93.000	m ³			歩A・単A B単 4号
機械埋戻 R2 (振動ローラ ハンドガイド式)	147.000	m ³			歩A・単A B単 5号
機械埋戻 R3 (振動ローラ ハンドガイド式)	171.000	m ³			歩A・単A B単 6号
機械埋戻 R4 (振動ローラ ハンドガイド式)	213.000	m ³			歩A・単A B単 7号
整地	53.000	m ³			歩A・単A B単 8号
法面整形	97.000	m ²			歩A・単A B単 9号
合 計					
・ ・ 吸水槽工	1.000	式			
基面整正	21.000	m ²			歩A・単A B単 10号
基礎コンクリート打設工 18-8-25 W/C65%以下	2.100	m ³			歩A・単A B単 11号
型枠工	1.800	m ²			歩A・単A B単 12号

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設工 21-8-25 W/C55%以下	47.000	m3			歩A・単A B単 13号
型枠工	126.000	m ²			歩A・単A B単 14号
鉄筋工 SD345(D13)	1.190	ton			歩A・単A B単 15号
鉄筋工 SD345(D19)	0.458	ton			歩A・単A B単 16号
鉄筋工 SD345(D29)	2.550	ton			歩A・単A B単 17号
足掛金物設置工 φ19(300B)	15.000	個			歩A・単A B単 18号
縞鋼板設置工	1.000	枚			歩A・単A B単 19号
グレーチング設置工	1.000	枚			歩A・単A B単 20号
合 計					
・ ・ 護岸工	1.000	式			
コンクリート積ブロック工	54.000	m ²			歩A・単A B単 21号
裏込砕石	13.000	m3			歩A・単A B単 22号
天端コンクリート打設工 18-8-25 W/C65%以下	0.800	m3			歩A・単A B単 23号
埋戻用コンクリート打設工 18-8-25 W/C65%以下	1.700	m3			歩A・単A B単 24号
小口止め(1) 18-8-25 W/C65%以下	2.000	箇所			歩A・単A B単 25号
小口止め(2) 18-8-25 W/C65%以下	1.000	箇所			歩A・単A B単 26号
合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 弁室工	1.000	式			
基礎碎石	3.200	m ²			歩A・単A B単 27号
無筋コンクリート打設工 18-8-25 W/C65%以下	1.800	m ³			歩A・単A B単 28号
型枠工	14.000	m ²			歩A・単A B単 29号
足掛金物設置工 φ19(300B)	3.000	個			歩A・単A B単 30号
縞鋼板設置工	4.000	枚			歩A・単A B単 31号
合 計					
・ ・ ブロック積工	1.000	式			
基面整正	25.000	m ²			歩A・単A B単 32号
基礎碎石	15.000	m ²			歩A・単A B単 33号
基礎コンクリート打設工 18-8-25 W/C65%以下	1.400	m ³			歩A・単A B単 34号
型枠工	8.600	m ²			歩A・単A B単 35号
コンクリート積ブロック工 A種 控え35cm	68.000	m ²			歩A・単A B単 36号
コンクリート積ブロック工 水抜きフィルター	37.000	m ²			歩A・単A B単 37号
裏込碎石	34.000	m ³			歩A・単A B単 38号
天端コンクリート打設工 18-8-25 W/C65%以下	1.000	m ³			歩A・単A B単 39号

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区				
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小口止コンクリート打設工 18-8-25 W/C65%以下	3.000	m3			歩A・単A B単 40号
合 計					
・ ・ 制御盤基礎工	1.000	式			
基礎碎石	2.900	m ²			歩A・単A B単 41号
コンクリート打設工 18-8-25 W/C65%以下	1.600	m3			歩A・単A B単 42号
型枠工	4.200	m ²			歩A・単A B単 43号
合 計					
・ ・ 安全施設工	1.000	式			
ネットフェンス工 H=1.5m	7.000	m			歩A・単A B単 44号
片開門扉設置工 1.5B×1.0H	1.000	組			歩A・単A B単 45号
合 計					
・ ・ 場内整備工	1.000	式			
敷砂利工	59.000	m ²			歩A・単A B単 46号
小運搬工	5.900	m3			歩A・単A B単 47号
合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ 整地工	1.000	式			
・ ・ 整地工 畑	1.000	式			
畑整地工 基盤切盛	810.000	m3			歩A・単A B単 48号
畑整地工 搬入土整地	810.000	m3			歩A・単A B単 49号
畑整地工 整地	0.070	ha			歩A・単A B単 50号
合 計					
・ ・ 整地工(運土)	1.000	式			
運土工(一次運土) ダンプトラック運搬	900.000	m3			歩A・単A B単 51号
運土工(二次運土) 不整地運搬 L=80m以下	900.000	m3			歩A・単A B単 52号
合 計					
・ ・ 整地付帯工	1.000	式			
法面整形工 2型(田差0.30～0.59)	36.900	m			歩A・単A B単 53号
法面整形工 5型(田差1.50～1.99)	3.600	m			歩A・単A B単 54号
法面整形工 7型(田差2.50～2.99)	4.100	m			歩A・単A B単 55号
法面整形工 9型(田差3.50～3.99)	20.100	m			歩A・単A B単 56号

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区				
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ 道路工	1.000	式			
・ ・ 路体盛土工	1.000	式			
路体盛土工	917.000	m3			歩A・単A B単 57号
合 計					
・ ・ 道路法面整形工	1.000	式			
道路法面整形工 A-3型(田差0.00～0.29)	6.800	m			歩A・単A B単 58号
道路法面整形工 B-1型(田差0.30～0.59)	4.000	m			歩A・単A B単 59号
道路法面整形工 B-3型(田差0.30～0.59)	27.200	m			歩A・単A B単 60号
道路法面整形工 C-1型(田差0.60～0.99)	6.200	m			歩A・単A B単 61号
道路法面整形工 D-1型(田差1.00～1.49)	16.000	m			歩A・単A B単 62号
道路法面整形工 D-3型(田差1.00～1.49)	38.000	m			歩A・単A B単 63号
道路法面整形工 E-1型(田差1.50～1.99)	3.800	m			歩A・単A B単 64号
道路法面整形工 F-3型(田差2.00～2.49)	6.000	m			歩A・単A B単 65号
合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ 道路用土運土工	1.000	式			
運土工(二次運土) ブルドーザ掘削押土	639.000	m3			歩A・単A B単 66号
運土工(二次運土) 不整地運搬 L=80m以下	380.000	m3			歩A・単A B単 67号
合 計					
・ 処分工	1.000	式			
・ ・ 処分工	1.000	式			
産業廃棄物運搬工 廃プラスチック	1.000	台			歩A・単A B単 68号
産業廃棄物処分工 廃プラスチック(大型土のう)	442.500	kg			歩A・単A B単 69号
産業廃棄物処分工 廃プラスチック(土木シート)	122.400	kg			歩A・単A B単 70号
合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)					
・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ 作業ヤード進入路工	1.000	式			
路体盛土	141.000	m3			歩A・単A B単 71号
運土工 ブルドーザ掘削押土	157.000	m3			歩A・単A B単 72号
合 計					
・ ・ 足場工	1.000	式			
護岸工 手摺先行型	54.700	掛㎡			歩A・単A B単 73号
吸水槽工 手摺先行型	84.000	掛㎡			歩A・単A B単 74号
ブロック積工 手摺先行型	70.700	掛㎡			歩A・単A B単 75号
合 計					
・ ・ 敷鉄板工	1.000	式			
仮設進入路	534.000	㎡			歩A・単A B単 76号
資材置場	204.000	㎡			歩A・単A B単 77号
作業ヤード	234.000	㎡			歩A・単A B単 78号
合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 大型土のう工	1.000	式			
大型土のう設置撤去	177.000	袋			歩A・単A B単 79号
合 計					
・ ・ 土木シート設置・撤去	1.000	式			
土木シート敷設・撤去	204.000	m ²			歩A・単A B単 80号
合 計					
・ ・ 水替工	1.000	式			
水替工設置・撤去	1.000	箇所			歩A・単A B単 81号
合 計					
・ ・ 安全費	1.000	式			
交通誘導警備員B	25.000	人			歩A・単A B単 82号
合 計					
・ ・ 仮設進入路工	1.000	式			

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
	床掘(土砂)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し,	1.000	m3			S単 46号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 2号 ***					
	床掘(岩)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 岩塊・玉石, 標準, 無し, 無し,	1.000	m3			S単 47号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 3号 ***					
	土砂機械投入		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(レーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 44号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 4号 ***					
	人力埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 5号 ***					
	機械埋戻 R2(振動ローラ ハンドガイド式)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3			S単 5号
	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,	1.000	m3			S単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 6号 ***					
	機械埋戻 R3(振動ローラ ハンドガイド式)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,㐀,㐀,	1.000	m3			S単 49号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 7号 ***					
	機械埋戻 R4(振動ローラ ハンドガイド式)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し,	1.000	m3			S単 50号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 8号 ***					
	整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -,	1.000	m3			S単 55号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 9号 ***					
	法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土,	1.000	m ²			S単 52号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 10号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 51号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 11号 ***					
	基礎コンクリート打設工 18-8-25 W/C65%以下		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,一,一般養生,一,一,一,コンクリート各種	1.000	m ³			S単 62号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 12号 ***					
	型枠工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S単 65号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 13号 ***					
	コンクリート打設工 21-8-25 W/C55%以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 60m以下, -, -, コンクリート各種	1.000	m3			S単 63号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 14号 ***					
	型枠工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 66号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 15号 ***					
	鉄筋工 SD345 (D13)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	1.000	ton			S単 20号

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 16号 ***					
	鉄筋工 SD345(D19)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D19, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し) , 10%未満	1.000	ton			S単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 17号 ***					
	鉄筋工 SD345(D29)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D29, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し) , 10%未満	1.000	ton			S単 22号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 18号 ***					
	足掛金物設置工 φ19(300B)		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250, ,	1.000	個			S単 10号

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 19号 ***					
	縞鋼板設置工		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 23号
	縞鋼板 t=4.5mm、□700×700,,	1.000	面			S単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 20号 ***					
	グレーチング設置工		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 24号
	グレーチング □1640×850(切欠□440×370)受枠ボルトナット付,,	1.000	面			S単 12号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 21号 ***					
	コンクリート積ブロック工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積(裏込コンなし),無し,昼間施工,0,18-8-25 (高炉B)	1.000	m ²			S単 18号
	コンクリート積ブロック 250×400×350,,	10.000	個			S単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 22号 ***					
	裏込碎石		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材 (碎石) 間知・平・連節ブロック,再生碎石 RC-40,,有り	1.000	m ³			S単 57号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 23号 ***					
	天端コンクリート打設工 18-8-25 W/C65%以下		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 現場打天端コンクリート 18-8-25(高炉),一般養生,,計上する	1.000	m ³			S単 58号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 24号 ***					
	埋戻用コンクリート打設工 18-8-25 W/C65%以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込コンクリート 間知ブロック, 18-8-25(高炉), , 有り	1.000	m3			S単 56号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 25号 ***					
	小口止め(1) 18-8-25 W/C65%以下		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP 現場打小口止コンクリート 計上する, 一般養生, 18-8-25 (高炉)	1.190	m3			S単 59号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 26号 ***					
	小口止め(2) 18-8-25 W/C65%以下		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP 現場打小口止コンクリート 計上する, 一般養生, 18-8-25 (高炉)	1.330	m3			S単 59号
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250, ,	12.000	個			S単 10号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 27号 ***					
	基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²			S単 60号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 28号 ***					
	無筋コンクリート打設工 18-8-25 W/C65%以下		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パック材(クレン機能付)打設,計上する,,一般養生,,コンクリート各種	1.000	m ³			S単 62号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 29号 ***					
	型枠工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 66号

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 30号 ***					
	足掛金物設置工 φ19(300B)		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,	1.000	個			S単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 31号 ***					
	縞鋼板設置工		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 23号
	縞鋼板 t=4.5mm、□635×700,,	1.000	面			S単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 32号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S 単 51号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 33号 ***					
	基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,再生クラッシャー RC-40 40～0mm	1.000	m ²			S 単 60号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 34号 ***					
	基礎コンクリート打設工 18-8-25 W/C65%以下		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,,一般養生,,,,コンクリート各種	1.000	m ³			S 単 62号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 35号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	型枠工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1.000	m ²			S 単 65号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 36号 ***					
	コンクリート積ブロック工 A種 控え35cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積, 無し, 昼間施工, 15, 18-8-25 (高炉B)	1.000	m ²			S 単 19号
	コンクリート積ブロック 250×400×350,,	10.000	個			S 単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 37号 ***					
	コンクリート積ブロック工 水抜きフィルター		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	水抜きフィルター ,,	0.500	個			S 単 15号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 38号 ***					
	裏込碎石		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節ブロック,再生碎石 RC-40,,有り	1.000	m3			S単 57号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 39号 ***					
	天端コンクリート打設工 18-8-25 W/C65%以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 現場打天端コンクリート 18-8-25(高炉),一般養生,,計上する	1.000	m3			S単 58号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 40号 ***					
	小口止コンクリート打設工 18-8-25 W/C65%以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 現場打小口止コンクリート 計上する,一般養生,,18-8-25 (高炉)	1.000	m3			S単 59号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 41号 ***					
	基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²			S単 61号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 42号 ***					
	コンクリート打設工 18-8-25 W/C65%以下		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,コンクリート各種	1.000	m ³			S単 62号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 43号 ***					
	型枠工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 66号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 44号 ***					
	ネットフェンス工 H=1.5m		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(本体) , 1.5m, 有, 2.0m	1.000	m			S単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 45号 ***					
	片開門扉設置工 1.5B×1.0H		組		1.000 組	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(扉) 1.5m, ネット式片開, 亜鉛メッキ製	1.000	組			S単 8号
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する,, 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	0.400	m ²			S単 60号
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.700	m ²			S単 67号
	SP コンクリート 小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する,, 一般養生,, 一般養生,, コンクリート各種	0.100	m ³			S単 64号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 46号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	敷砂利工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュン, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要,, なし	1.000	m ²			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 47号 ***					
	小運搬工		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石, 土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³			S単 45号
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 1.0km以下, 山0.80(平0.60)m ³ , 無し, 普通	1.000	m ³			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 48号 ***					
	畑整地工 基盤切盛		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オフソット, 有り, -, 普通土30,000m ³ 未満又は湿地軟弱土, -, -, -	1.000	m ³			S単 43号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 49号 ***					
	畑整地工 搬入土整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 押土 (ルーズ) 土砂	1.000	m3			S単 48号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 50号 ***					
	畑整地工 整地		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	畑面整地工(ブルドーザ) 662㎡, 粘性土, 山成畑, 普通, 11 t 級, 2回, 耕起後の整地, 7.5	1.000	ha			S単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 51号 ***					
	運土工(一次運土) ダンプトラック運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 44号
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 1.5km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 普通	1.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区					
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 52号 ***					
	運土工(二次運土) 不整地運搬 L=80m以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 44号
	不整地運搬 80m以下	1.000	m3			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 53号 ***					
	法面整形工 2型(田差0.30～0.59)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土,	40.500	m ²			S単 53号
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土,	40.500	m ²			S単 54号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 54号 ***					
	法面整形工 5型(田差1.50～1.99)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土,	160.400	m ²			S単 53号

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土,	160.400	m ²			S 単 54号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 55号 ***					
	法面整形工 7型(田差2.50～2.99)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土,	247.800	m ²			S 単 53号
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土,	247.800	m ²			S 単 54号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 56号 ***					
	法面整形工 9型(田差3.50～3.99)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土,	337.900	m ²			S 単 53号
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土,	337.900	m ²			S 単 54号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 57号 ***					
	路体盛土工		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し,	1.000	m3			S単 50号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 58号 ***					
	道路法面整形工 A-3型(田差0.00～0.29)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土,	10.600	m ²			S単 53号
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土,	10.600	m ²			S単 54号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 59号 ***					
	道路法面整形工 B-1型(田差0.30～0.59)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土,	14.800	m ²			S単 53号
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土,	6.400	m ²			S単 54号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 60号 ***					
	道路法面整形工 B-3型(田差0.30～0.59)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土,	14.800	m ²			S単 53号
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土,	14.800	m ²			S単 54号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 61号 ***					
	道路法面整形工 C-1型(田差0.60～0.99)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土,	19.800	m ²			S単 53号
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土,	11.300	m ²			S単 54号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 62号 ***					
	道路法面整形工 D-1型(田差1.00～1.49)		m		10.000 m	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土,	33.300	m ²			S単 53号
	SP 法面整形 切土部,ㄣ,無し,ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土,	22.500	m ²			S単 54号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 63号 ***					
	道路法面整形工 D-3型(田差1.00～1.49)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土,	6.800	m ²			S単 53号
	SP 法面整形 切土部,ㄣ,無し,ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土,	33.300	m ²			S単 54号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 64号 ***					
	道路法面整形工 E-1型(田差1.50～1.99)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土,	21.200	m ²			S単 53号
	SP 法面整形 切土部,ㄣ,無し,ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土,	31.500	m ²			S単 54号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 65号 ***					
	道路法面整形工 F-3型(田差2.00～2.49)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土,	25.700	m ²			S単 53号
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土,	31.100	m ²			S単 54号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 66号 ***					
	運土工(二次運土) ブルドーザ掘削押土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 押土 (ルーズ) 土砂	1.000	m3			S単 48号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 67号 ***					
	運土工(二次運土) 不整地運搬 L=80m以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 44号
	不整地運搬 80m以下	1.000	m3			S単 3号

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 68号 ***					
	産業廃棄物運搬工 廃プラスチック		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級,, 運転1時間当たり算出,, 軽油	0.100	時間			S単 31号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 69号 ***					
	産業廃棄物処分工 廃プラスチック(大型土のう)		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	建設廃材処理費 大型土のう	1.000	kg			S単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 70号 ***					
	産業廃棄物処分工 廃プラスチック(土木シート)		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	建設廃材処理費 土木シート	1.000	kg			S単 17号

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 71号 ***					
	路体盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し,	1.000	m3			S単 50号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 72号 ***					
	運土工 ブルドーザ掘削押土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 押土（ルーズ） 土砂	1.000	m3			S単 48号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 73号 ***					
	護岸工 手摺先行型		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 あり, 手摺先行型枠組,	1.000	掛㎡			S単 38号

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 74号 ***					
	吸水槽工 手摺先行型		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 あり,手摺先行型枠組,	1.000	掛㎡			S単 38号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 75号 ***					
	ブロック積工 手摺先行型		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 あり,手摺先行型枠組,	1.000	掛㎡			S単 38号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 76号 ***					
	仮設進入路		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,76,1,	1.000	㎡			S単 39号

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 77号 ***					
	資材置場		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 76, 1,	1.000	m ²			S単 39号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 78号 ***					
	作業ヤード		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 44, 1,	1.000	m ²			S単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 79号 ***					
	大型土のう設置撤去		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置, ラフレソクレーン, 現地土, 0m3, 大型土のう袋 (1.0 t 用), なし,	1.000	袋			S単 32号

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	大型土のう工 撤去, ラフレレンクレン, 0m3,	1.000	袋			S 単 33号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 80号 ***					
	土木シート敷設・撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²			S 単 41号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 81号 ***					
	水替工設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所			S 単 34号
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所			S 単 35号
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm,	1.000	箇所			S 単 37号
	排水ポンプ運転 (小口径) 44, 作業時排水, 7以上～30未満, 発動発電機,	1.000	箇所			S 単 36号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 82号 ***					
	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員 B		人			S単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 83号 ***					
	ガードパイプ撤去復旧		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードパイプ撤去】 ガードパイプ撤去, 土中建込, 塗装, Gp-Cp-2E, 受けない, 無し	1.000	m			S単 29号
	ガードパイプ設置 材料費控除	1.000	m			T単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 84号 ***					
	ガードレール撤去復旧		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール撤去】 コンクリート建込用, B・C-2B, (旧B・C-2BS), 受けない, 無し	1.000	m			S単 28号
	【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品B-2B, 21m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, する	1.000	m			S単 27号

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 85号 ***					
	塩ビ管布設		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 200mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	1.000	m			S単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 86号 ***					
	歩車道境界ブロック撤去設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,	1.000	m			S単 69号
	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置, A種(150/170×200×600), 無し, 無し, -	1.000	m			S単 68号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 87号 ***					
	仮設材輸送		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 1.0km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 普通			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 4.0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運搬距離 4)積込機械区分	1.0km以下 山0.80(平0.60)m3				
	5)DID区間 6)路面条件	無し 普通				
	ダンプトラック[オンロード・デ・イセール] 4t積級		供用日			
	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 通称 4.0 t 積級	0.260	供用日			
	軽油 ハートル給油	7.300	L			
	運転手 (一般)		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 2号 ***					
	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 1.5km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 普通			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 4.0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運搬距離 4)積込機械区分	1.5km以下 山0.80(平0.60)m3				

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)DID区間 6)路面条件	無し 普通				
	ダンプトラック[オンロード・ディゼル] 4t積級		供用日			
	タ付消耗費 (DT国産・普通・D) 通称 4.0 t 積級	0.320	供用日			
	軽油 ハートル給油	8.900	L			
	運転手 (一般)		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 3号 ***					
	不整地運搬		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)運搬距離	80m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積		供用日			
	軽油 ハートル給油	140.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 242.000 m3
	単 価		m3			

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 4号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 5号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単－ 6号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8～1.1ton,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8～1.1ton		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分					
	振動ロー[ハンドガイド式] 運転質量0.8～1.1 t		日			
	軽油 ハンドロール給油	5.700	L			
	特殊作業員		人			
	合 計					算出数量 50.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 7号 ***					
	ネットフェンス工(本体)		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(本体) , 1.5m, 有, 2.0m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)ネットフェンス1 単位当たり単価 (円/m) 2)柵高(m)	1.5m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)ブロック基礎区分 4)支柱間隔(m)	有 2.0m				

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ネットフェンス	20.000	m			
	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	10.000	個			
	土木一般世話役 設置		人			
	普通作業員 設置		人			
	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 20.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 8号 ***					
	ネットフェンス工(扉)		組		10.000 組	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(扉) 1.5m, ネット式片開, 亜鉛メッキ製			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 柵高	1.5m				
	2) 規格区分	ネット式片開				
	3) 材料区分	亜鉛メッキ製				
	ネットフェンス扉 ネット式片開	10.000	組			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 組
	単 価		組			

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 9号 ***					
	交通誘導警備員 B		人		1.000 人	歩 A 当たり算出
	交通誘導警備員 B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	交通誘導警備員 B		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 10号 ***					
	マンホール用足掛金物		個		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 11号 ***					
	縞鋼板		面		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	縞鋼板 t=4.5mm、□700×700、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	縞鋼板 t=4.5mm、□700×700	1.000	面			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 12号 ***					
	グレーチング		面		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング □1640×850(切欠□440×370)受枠ボルトナット付、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	グレーチング □1640×850(切欠□440×370)受枠ボルトナット付	1.000	面			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区				
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 13号 ***					
	コンクリート積ブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート積ブロック 250×400×350,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	コンクリート積ブロック 250×400×350	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 14号 ***					
	縞鋼板		面		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	縞鋼板 t=4.5mm、□635×700,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	縞鋼板 t=4.5mm、□635×700	1.000	面			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 15号 ***					
	水抜きフィルター		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水抜きフィルター			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	水抜きフィルター	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 16号 ***					
	建設廃材処理費		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材処理費 大型土のう			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード	大型土のう		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格					
	3)単価の入力					
	建設廃材処理費 大型土のう	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 17号 ***					
	建設廃材処理費		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材処理費 土木シート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	土木シート		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	建設廃材処理費 土木シート	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 18号 ***					
	【コンクリートブロック積工】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積(裏込コなし),無し,昼間施工,0,18-8-25 (高炉B)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)時間的制約	練積(裏込コなし) 無し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)昼夜施工区分 5)裏込コンクリート厚	昼間施工 0				
	6)生コンクリート規格	18-8-25 (高炉B)				
	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	1.000	m ²			
	生コンクリート(高炉B) 18-8-25 (高炉B)	0.210	m ³			
	合 計					算出数量 1.000 m ²

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²			
	*** S単－ 19号 ***					
	【コンクリートブロック積工】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,15,18-8-25 (高炉B)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分	練積		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)時間の制約	無し		夜間制約作業時間:0.0		
	3)昼夜施工区分	昼間施工				
	5)裏込コンクリート厚	15				
	6)生コンクリート規格	18-8-25 (高炉B)				
	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間		1.000 m ²			
	生コンクリート(高炉B) 18-8-25 (高炉B)		0.380 m ³			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 20号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D13				

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 作業区分	一般構造物				
	4) 施工規模	10t未満				
	5) 時間的制約	—				
	6) 夜間作業	無し				
	7) 構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8) 太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton			
	鉄筋 (一般構造物) ※	1.150	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単— 21号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D19, 一般構造物, 10t未満, —, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 規格区分	SD345				
	2) 径区分	D19				
	3) 作業区分	一般構造物				
	4) 施工規模	10t未満				
	5) 時間的制約	—				
	6) 夜間作業	無し				
	7) 構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8) 太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼 SD345 D19	1.030	ton			
	鉄筋 (一般構造物) ※	1.150	ton			

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単－ 22号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D29, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D29				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間の制約	一				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼 SD345 D29	1.030	ton			
	鉄筋 (一般構造物) ※	1.150	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単－ 23号 ***					
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 施工区分Ⅰ 2) 施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工				
	3) 規格Ⅰ 4) 規格Ⅱ	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下				
	5) 時間的制約 8) 法面小段面	なし -				
	10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単- 24号 ***					
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 施工区分Ⅰ 2) 施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工				
	3) 規格Ⅰ 4) 規格Ⅱ	コンクリート・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				
	5) 時間的制約 8) 法面小段面	なし -				
	10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水構造物工 蓋版 時間の制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単一 25号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 200mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)管種区分	VP		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	200mm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径200 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 26号 ***					
	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュラン, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, , なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗設材の種別 2)規格	再生クラッシュラン RC-40		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	10cm 2.5m以上				
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	敷均し 不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	なし				
	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	11.600	m ³			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	バケット[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)		時間			
	軽油 パトロール給油	15.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 27号 ***					
	【ガードレール設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品B-2B, 21m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, する			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 建込区分 2) 塗装・規格	コンクリート建込 塗装品B-2B		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 施工規模 4) 時間的制約	21m未満 一				
	5) 夜間作業 6) 施工区分	無し 直線部				
	7) 支柱区分 8) 材料費の控除	直支柱 する				
	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色) B-2B	1.500	m			
	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-B -2B	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単- 28号 ***					
	【ガードレール撤去】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール撤去】 コンクリート建込用, B・C-2B, (旧B・C-2BS), 受けない, 無し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 作業区分 2) 規格	コンクリート建込用 B・C-2B, (旧B・C-2BS)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 時間的制約 4) 夜間作業	受けない 無し				
	ガードレール撤去(コンクリート) A・B・C 2B	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 29号 ***					
	【ガードパイプ撤去】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードパイプ撤去】 ガードパイプ撤去, 土中建込, 塗装, Gp-Cp-2E, 受けない, 無し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)作業種別	ガードパイプ撤去 土中建込		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)仕様 4)規格	塗装 Gp-Cp-2E				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	ガードパイプ撤去 (土中建込) Gp-Cp-2E	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 30号 ***					
	畑面整地工(ブルドーザ)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	畑面整地工(ブルドーザ) 662㎡, 粘性土, 山成畑, 普通, 11 t 級, 2回, 耕起後の整地, 7.5			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均整地作業区画面積(Xm2) 2)土質区分	662.000㎡ 粘性土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)機械区分	山成畑 普通				
	5)規格区分 6)整地回数(N)	11 t 級 2.000回				
	7)作業内容 8)整地作業の補助労務(人/ha)	耕起後の整地 7.5				

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	フルドーサ[普通・排対型(1次)] 11 t 級		時間			
	軽油 ハートル給油	152.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S単一 31号 ***					
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級,, 運転1時間当たり算出,, 軽油			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械コスト《単位が時間のみ》 2)機械コスト (同上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.29				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 12)消耗部品費の適用条件(1)	消耗部品の計上する(ダンプトラック選択 普通				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	ダンプトラック(普通・D) 積載重量 4t積級				
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		時間			

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区				
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	タ付消費費 (DT国産・普通・D) 通称 4.0 t 積級	1.000	時間			
	軽油 ハートル給油	5.400	L			
	運転手 (一般)		人			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単一 32号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置, ラフテレシクレーン, 現地土, 0m3, 大型土のう袋 (1.0 t 用), なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 施工区分	製作・設置				
	2) 施工機械区分	ラフテレシクレーン				
	3) 採取土区分	現地土				
	4) 購入土材単価 (m3 当たり)					
	5) 購入土材数量 (m3 / 袋)	0.000m3				
	6) 大型土のう袋区分	大型土のう袋 (1.0 t 用)				
	7) 単価 0 円区分 (大型土のう袋)	なし				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区				
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	諸雑費	0.020				
	大型土のう袋	49.000	枚			
	大型土のう袋 (1.0 t 用)					
	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)]		日			
	バック容量0.45m3 吊能力2.9t					
	軽油	65.000	L			
	パトロール給油					
	運転手 (特殊)		人			
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(~2014)]		日			
	最大吊上能力25t吊					
	合 計					算出数量 49.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単ー 33号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	撤去, ラフテレンクレーン, 0m3,			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工区分	撤去		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)施工機械区分	ラフテレンクレーン		夜間制約作業時間:0.0		
	4)購入土材単価(m3当たり)					
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	諸雑費	0.004				

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊		日			
	合 計					算出数量 106.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単－ 34号 ***					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.130				
	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝﾌﾞ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝﾌﾞ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間			
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	3.400	L			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単－ 35号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.030				
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間			
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ハートル給油	2.200	L			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単ー 36号 ***					
	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 44, 作業時排水, 7以上～30未満, 発動発電機,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)運転日数 2)排水方法	44 作業時排水		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	7以上～30未満 発動発電機				

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区				
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)					
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量15kva		日			
	軽油 ハートル給油	607.000	L			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.080				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価					
	*** S単ー 37号 ***					
	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分 (賃料機械)	口径 100mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 ハートル給油	29.000	L			

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単－ 38号 ***					
	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 あり,手摺先行型枠組,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	手摺先行型枠組 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊		日			
	諸雑費	0.310				
	合 計					算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡			
	*** S単－ 39号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 76, 1,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 76		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1				
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
	軽油 ハートル給油	345.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単ー 40号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 44, 1,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 44		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1				

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区				
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t		日			
	軽油 ハトロール給油	345.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単ー 41号 ***					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 42号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) , 12m以内, 30kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), 0.0, 0.0			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 30kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率 (実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単－ 43号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブソカット, 有り, -, 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	有り				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単- 44号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単- 45号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)土質 2)作業内容	岩塊・玉石 土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単－ 46号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S単－ 47号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 岩塊・玉石,標準,無し,無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	岩塊・玉石 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S単－ 48号 ***					
	SP 押土 (ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 押土 (ルーズ)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	単 価		m3			
	*** S単－ 49号 ***					
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2.5m以上4.0m未満, -, -,			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分					
	単 価		m3			

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区				
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 50号 ***					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し				
	単 価		m3			
	*** S単－ 51号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 52号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, レキ質土、砂及び砂質土、粘性土,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 有り				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分					
	単 価		m ²			
	*** S単- 53号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、埴質土、砂及び砂質土、粘性土、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分					
	単 価		m ²			
	*** S単- 54号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部、-, 無し、埴質土、砂及び砂質土、粘性土、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分					
	単 価		m ²			
	*** S単一 55号 ***					
	SP 整地		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	-				
	単 価		m ³			
	*** S単一 56号 ***					
	SP 胴込・裏込コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込コンクリート 間知ブロック,-, 18-8-25(高炉),, 有り			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)ﾌﾞﾛｯｸの種類	間知ﾌﾞﾛｯｸ				
	2)ﾌﾞﾛｯｸの質量	-				
	3)生ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	有り				
	4)長期割引単価区分					
	5)生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格	18-8-25(高炉)				
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)		m3			材変
	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)					
	単 価		m3			
	*** S単- 57号 ***					
	SP 胴込・裏込材(砕石)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材(砕石)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	間知・平・連節ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石 RC-40,,有り			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)ﾌﾞﾛｯｸの種類	間知・平・連節ﾌﾞﾛｯｸ				
	2)胴込・裏込材の有無	有り				
	3)長期割引単価区分					
	4)胴込・裏込材の規格	再生砕石 RC-40				
	単 価		m3			
	*** S単- 58号 ***					
	SP 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	18-8-25(高炉),一般養生,,計上する			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)生コンクリートの計上 2)養生工の種類	計上する 一般養生				
	3)長期割引単価区分 4)生コンクリート規格	18-8-25(高炉)				
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3			
	*** S単ー 59号 ***					
	SP 現場打小口止コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 現場打小口止コンクリート 計上する,一般養生,,18-8-25 (高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)生コンクリートの計上 2)養生工の種類	計上する 一般養生				
	3)長期割引単価区分 4)生コンクリート規格	18-8-25 (高炉)				
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3			
	*** S単ー 60号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,再生クラッシュラン RC-40 40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単一 61号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, 再生クラッシャラン RC-40 40			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	～0mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単一 62号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	, -, -, コンクリート各種			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設				
	3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量	計上する -				

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分	コンクリート各種				
	生コンクリート(高炉B)		m3			材変
	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			
	単 価		m3			
	*** S単- 63号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	,一般養生,60m以下,-,-,コンクリート各種			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	60m以下				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
	生コンクリート(高炉B)		m3			材変
	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)		m3			
	単 価		m3			

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 64号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, , コンクリート各種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	9) 長期割引単価区分					
	10) 規格区分	コンクリート各種				
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3			
	*** S 単－ 65号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²			

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 66号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 67号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 68号 ***					
	SP 歩車道境界ブロック		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置, A種(150/170×200×600), 無し, 無し, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	再利用設置				
	2)ブロック規格	A種(150/170×200×600)				
	3)基礎碎石の有無	無し				
	4)均し基礎コンクリートの有無	無し				
	5)養生工の有無	-				
	単 価		m			
	*** S単- 69号 ***					
	SP 歩車道境界ブロック撤去		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)再利用区分	再利用				
	2)長期割引単価区分					
	単 価		m			

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 43号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 有り, -, 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 オープンカット				
	3)押土の有無 4)障害の有無	有り -				
	5)施工数量 6)火薬使用	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	ブルドーザー[湿地・排対型(3次)] 20t級		供用日			
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 パトロール給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単－ 44号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区				
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 パトロール給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 45号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	岩塊・玉石 土量50,000m3未満				
	バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 パトロール給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 46号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分					
	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]		日			
	バケット容量0.8m3					
	運転手(特殊)		人			
	軽油		L			
	ハートル給油					
	単 価		m3			
	*** S単ー 47号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	岩塊・玉石, 標準, 無し, 無し,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質	岩塊・玉石				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分					
	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]		日			
	バケット容量0.8m3					
	運転手(特殊)		人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区				
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 ハートル給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単－ 48号 ***					
	SP 押土 (ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 押土 (ルーズ) 土砂			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	フルドーサ [湿地・排対型(3次)] 20t級		供用日			
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 ハートル給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単－ 49号 ***					
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分					
	バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)] バケット容量0.28m3		日			
	振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t		日			
	運転手 (特殊)		人			
	普通作業員		人			
	軽油 ハトロール給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単－ 50号 ***					
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し				
	ブルドーザ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)] 通称7t級 7～9t		日			
	振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム・～低騒・排(～2014)] 運転質量11～12t		日			
	運転手 (特殊)		人			
	普通作業員		人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 ハートル給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単－ 51号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 整形区分	基面整正				
	普通作業員		人			
	単 価		m ²			
	*** S単－ 52号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無	盛土部 有り				
	3) 現場制約の有無 4) 土質	無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5) 長期割引単価区分					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区				
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3		日			
	普通作業員		人			
	運転手 (特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	軽油 ハートル給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単一 53号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 整形箇所	盛土部				
	2) 法面締固めの有無	無し				
	3) 現場制約の有無	無し				
	4) 土質	ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5) 長期割引単価区分					
	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3		日			
	普通作業員		人			
	運転手 (特殊)		人			
	土木一般世話役		人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 ハートル給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単－ 54号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部、－、無し、れ質土、砂及び砂質土、粘性土、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 －				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し れ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分					
	バックホ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3		日			
	普通作業員		人			
	運転手 (特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	軽油 ハートル給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単－ 55号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	残土受入れ地での処理				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分					
	バックホ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3		日			
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ハートル給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 56号 ***					
	SP 胴込・裏込コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込コンクリート 間知ブロック,-,18-8-25(高炉),,有り			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類	間知ブロック				
	2)ブロックの質量	-				
	3)生コンクリートの有無	有り				
	4)長期割引単価区分					
	5)生コンクリートの規格	18-8-25(高炉)				
	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		日			

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	運転手 (特殊)		人			
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m ³			材変
	軽油 ハートル給油		L			
	単 価		m ³			
	*** S単一 57号 ***					
	SP 胴込・裏込材 (砕石)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材 (砕石) 間知・平・連節ブロック,再生砕石 RC-40,,有り			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無	間知・平・連節ブロック 有り				
	3)長期割引単価区分 4)胴込・裏込材の規格	再生砕石 RC-40				
	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t		日			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	運転手 (特殊)		人			
	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm		m ³			

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 ハートル給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 58号 ***					
	SP 現場打天端コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 現場打天端コンクリート 18-8-25(高炉), 一般養生,, 計上する			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)生コンクリートの計上 2)養生工の種類	計上する 一般養生				
	3)長期割引単価区分 4)生コンクリート規格	18-8-25(高炉)				
	バケット[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			材変
	軽油 ハートル給油		L			
	単 価		m3			

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 59号 ***					
	SP 現場打小口止コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 現場打小口止コンクリート 計上する, 一般養生,, 18-8-25 (高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)生コンクリートの計上 2)養生工の種類	計上する 一般養生				
	3)長期割引単価区分 4)生コンクリート規格	18-8-25 (高炉)				
	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
	普通作業員		人			
	型わく工		人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			材変
	軽油 パトロール給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単－ 60号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する,, 再生クラッシャラン RC-40 40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3		日			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	運転手(特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m3			
	軽油 バートル給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単ー 61号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する,, 再生クラッシャラン RC-40 40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3		日			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	運転手(特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm		m3			
	軽油 ハートル給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単ー 62号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	,-, -,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分	コンクリート各種				

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	運転手 (特殊)		人			
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			材変
	軽油 ハートル給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 63号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	,一般養生,60m以下,-,-,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	60m以下				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h		供用日			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	運転手（特殊）		人			
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)		m3			材変
	軽油 ハートル給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単－ 64号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-, ,コンクリート各種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分	コンクリート各種				

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	バケット[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	運転手(特殊)		人			
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m ³			材変
	軽油 ハートル給油		L			
	単 価		m ³			
	*** S単ー 65号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 66号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			
	*** S単－ 67号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	型わく工		人			
	普通作業員		人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			
	*** S単－ 68号 ***					
	SP 歩車道境界ブロック		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置, A種(150/170×200×600), 無し, 無し, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)ブロック規格	再利用設置 A種(150/170×200×600)				
	3)基礎碎石の有無 4)均し基礎コンクリートの有無	無し 無し				
	5)養生工の有無	-				
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	単 価		m			
	*** S単－ 69号 ***					
	SP 歩車道境界ブロック撤去		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート積ブロック 250×400×350	1,220.000	個			単A
	水抜きフィルター	18.500	個			単A
	縞鋼板 t=4.5mm、□635×700	4.000	面			単A
	縞鋼板 t=4.5mm、□700×700	1.000	面			単A
	グレーチング □1640×850(切欠□440×370)受枠ボルトナット付	1.000	面			単A
	ガードパイプ設置 材料費控除	8.000	m			単A
	建設廃材処理費 土木シート	122.400	kg			単A
	建設廃材処理費 大型土のう	442.500	kg			単A
	小 計					
	硬質塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径200 長4.0m	0.976	本			単A
	鉄筋用棒鋼					
	異形棒鋼 SD345 D13	1.226	ton			単A
	異形棒鋼 SD345 D19	0.472	ton			単A
	異形棒鋼 SD345 D29	2.627	ton			単A

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	小 計					
	グレーチング・ステップ					
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250	30.000	個			単A
	安全防護柵類					
	ネットフェンス扉 ネット式片開	1.000	組			単A
	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	3.500	個			単A
	ネットフェンス	7.000	m			単A
	小 計					
	吸出防止材					
	土木安定用材 (マット・シート類)	212.160	m ²			単A
	燃料類					
	軽油 ハートル給油	2,794.327	L			単A
【SP】	軽油 ハートル給油	3,162.310	L			単A
	小 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土のう 化学繊維使用					
	大型土のう袋					
	大型土のう袋 (1.0 t 用)	177.000	枚			単A
	積卸し費					
	積卸し費					
	積み込み・取卸し	167.820	ton			単A
	仮設材輸送費					
	仮設材輸送運賃料金					
	30km以下 製品長12m以内	167.820	ton			単A
	補助独自					
	出来形測量(面工事)					
	筆界点数 ～2000点	0.070	ha			単A
	合 計					
	一般用生コンクリート					
【SP】	生コンクリート(高炉B)					
	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	18.486	m ³			単A
	生コンクリート(高炉B)					
	18-8-25 (高炉B)	37.180	m ³			単A

事業名	経営体育成基盤整備事業 大楠地区
工事名	大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【SP】	生コンクリート(高炉B) 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	50.327	m ³			単A
	小 計					
	道路用碎石 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	6.844	m ³			単A
【SP】	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	55.843	m ³			単A
	小 計					
	合 計					

大楠向小羽戸揚水機場及び区画整理工事 共通単価一覧

[illegible]